



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Produto do Custo Referencial	Porcentagem	Porcentagem Acumulada
23E0410046	Administração Local	gb	1,00000	421.304,0400	421.304,0400	421.304,04	6,45	6,45
09E0410010	Fornecimento e instalação de Estrutura Metálica externa, revestido em ACM perfurado 3mm, com pintura Eletrostática nas cores: Verde, Amarelo e Roxa, incluso andaimes	m²	162,20000	2.225,6400	2.225,6400	360.998,81	5,53	11,98
04E0420004	Aterro Mecanizado de Solo, com Aquisição de Terra, Incluso Frete, Espalhamento e Compactação com Rolo Compactador Pé de Carneiro e de Pneus Estático	un	2.967,97000	84,1700	84,1700	249.814,03	3,83	15,81
20E0410272	Brise metálico QB40x60 liso passo 40mm (cores RAL4008-RAL6018-M2.5YB) da Refax ou similar - fornecimento e instalação	m²	213,96000	1.137,1300	1.137,1300	243.300,33	3,72	19,53
09E0410009	Fornecimento, Montagem e Instalação de Estrutura Metálica, com Ligação Soldadas, Incluso Perfis Metálicos, Chapa Metálicas, Chumbador Parabol 5/8", Mão de Obra e Transporte com Guindalto - Fornecimento e Instalação	Kg	9.873,51000	24,2400	24,2400	239.333,88	3,67	23,20
1101004025	Janela maxim-ar em alumínio, linha Suprema, acabamento anodizado fosco na cor preta/branca, com contramarco, exclusive vidro - fornecimento e instalação	m²	147,20000	1.422,5100	1.422,5100	209.393,47	3,21	26,41
0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)	m³	330,15375	596,4700	596,4700	196.926,81	3,01	29,42
103318	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 12/2021	m²	1.771,64000	104,7100	104,7100	185.508,42	2,84	32,26
06E0430013	Laje Pré-Fabricada Protendida Beta 17 (12 cm de Trilho + 5cm de Capa), Concreto Usinada Bombeado FCK=25,0mpa, Cons=0,0625m³/m², Eps/Cerâmica H12-40, Intereixo 40cm, Sobrec.=350kg/m², Vãos até 6,15m, Viguetas 7 Fios de Aço(Excl. Escor. e Ferragens)	m²	1.061,18000	172,1400	172,1400	182.671,53	2,80	35,06
92397	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022	m²	1.876,80000	75,3000	75,3000	141.323,04	2,17	37,23
1201008032	Posto de transformação ao tempo de 225kva, classe 15kv, p/ fins de atendimento de uma unidade consumidora em BT, provido de dutos, proteção, postes e isoladores (rede protegida), incl. mureta em alv. de 1 1/2 vez (2,20x2,20)m, reves. e pintada	un	1,00000	101.204,7600	101.204,7600	101.204,76	1,55	38,78
96114	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Af 08/2023 ps	m²	1.117,05000	80,9300	80,9300	90.402,86	1,38	40,16
92467	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af 09/2020	m²	868,96000	97,2400	97,2400	84.497,67	1,30	41,46
1701000108	Piso tipo porcelanato acetinado, placas de (73 x 73)cm, tipo A, linha Madri, borda retificada da Delta ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte	m²	729,73000	111,3000	111,3000	81.218,95	1,24	42,70
13E0410043	Reservatório Metálico Elevado Tipo Taça, Coluna Seca, 50.000 Litros, Altura da Coluna de 6m e 6,5m da Taça, Incluso Transporte e Içamento (Exclusive Base)	un	1,00000	80.200,0000	80.200,0000	80.200,00	1,23	43,93



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af 01/2024	m²	674,59000	118,8700	118,8700	80.188,51	1,23	45,16
103253	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af 11/2021_pe	un	14,00000	5.555,5500	5.555,5500	77.777,70	1,19	46,35
92998	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af 12/2021	m	360,00000	202,6900	202,6900	72.968,40	1,12	47,47
103320	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 12/2021	m²	559,16000	126,4600	126,4600	70.711,37	1,08	48,55
20E0410277	Gradil com modulação 5x20cm - fio 4,30mm e altura de 2,03m, em painéis de 2,50m, fixados em postes metálicos com tampa 60x40x1,5mm e fixadores com parafuso antifurto e tampa em pvc, na cor verde (Ral 6005), da Morlan ou similar, inclusive bloco em concreto fck= 25mpa, para fixação de postes metálicos medindo 40 x 40 x 40cm	m²	234,75000	285,6900	285,6900	67.065,73	1,03	49,58
92431	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af 09/2020	m²	947,65000	69,4000	69,4000	65.766,91	1,01	50,59
103244	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af 11/2021_pe	un	25,00000	2.515,0700	2.515,0700	62.876,75	0,96	51,55
94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso icamento. Af 07/2019	m²	852,75000	69,5800	69,5800	59.334,35	0,91	52,46
98297	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af 11/2019	m	5.310,00000	11,0100	11,0100	58.463,10	0,89	53,35
94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af 08/2022	m³	76,32000	746,5800	746,5800	56.978,99	0,88	54,23
91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	12.547,00000	4,3900	4,3900	55.081,33	0,84	55,07
07E0410020	Impermeabilização Utilizando Manta Torodin Hidrus Raiz da Viapol ou Similar, Pintura Asfáltica Primer (uma Demão) e Véu de Poliéster - Fornecimento e Aplicação	m²	480,97000	109,8800	109,8800	52.848,98	0,81	55,88
90850	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af 12/2019	un	50,00000	1.046,0600	1.046,0600	52.303,00	0,80	56,68
1501000111	Revestimento de parede em Porcelanato Acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cimento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte	m²	464,28000	104,4600	104,4600	48.498,69	0,74	57,42
12E0410080	Luminária de Embutir Tipo Plafon, Medindo 1,243 x 0,224 m, Inclusive 2 Lâmpadas Led T8 de 20w, Modelo CHT10-E232ACL da Lumicenter ou Similar - Fornecimento e Instalação	un	147,00000	316,7500	316,7500	46.562,25	0,72	58,14
102166	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baquete. Af 01/2021_ps	m²	147,20000	315,0400	315,0400	46.373,89	0,71	58,85
92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	3.751,40000	11,9400	11,9400	44.791,72	0,68	59,53
88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af 04/2023	m²	2.487,89000	17,7900	17,7900	44.259,56	0,68	60,21



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

0101001151	Execução de refeitório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m ²	63,20000	694,5600	694,5600	43.896,19	0,67	60,88
0601004200	Escoramento de formas de laje em madeira não aparelhadas, pé direito simples, incluso travamento, 4 utilizações	m ²	1.068,01000	40,1600	40,1600	42.891,28	0,66	61,54
96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024	m ²	665,71000	60,2100	60,2100	40.082,40	0,61	62,15
102253	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021	m ²	43,87000	903,0900	903,0900	39.618,56	0,61	62,76
104919	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024	kg	2.895,70000	13,5000	13,5000	39.091,95	0,60	63,36
104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024	kg	2.500,40000	15,0600	15,0600	37.656,02	0,58	63,94
1201005420	Caixa de passagem/ luz/ telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 200 x 200 x 20 cm (padrão concessionária local)	un	15,00000	2.507,3500	2.507,3500	37.610,25	0,57	64,51
1201003031	Cabo de cobre flex. isolado, 3 condutores de 95,0 mm ² , antichama 0,6/1 KV, isolamento em dupla camada de borracha HEPR, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, Afumex, Cortox, Corfitox ou similar conf. NBR 5410/13570, p/ distribuição - forn. inst.	m	120,00000	311,4100	311,4100	37.369,20	0,58	65,09
103290	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021 pa	m	765,52000	47,3400	47,3400	36.239,72	0,55	65,64
104162	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022	m ²	360,64000	100,3500	100,3500	36.190,22	0,56	66,20
103672	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022 ps	m ³	49,09000	718,3000	718,3000	35.261,35	0,54	66,74
07E0410021	Proteção Mecânica de Superfície Horizontal com Argamassa de Cimento e Areia, Traço 1:3, e=3cm, Incluso Camada Separadora de Polietileno 20 a 25 micra e Tela de Aço Soldada Galvanizada/Zincada para Alvenaria, Fio D = *1,24 mm, Malha 25 x 25 mm	m ²	480,97000	72,9000	72,9000	35.062,71	0,53	67,27
91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	5.050,00000	6,8300	6,8300	34.491,50	0,53	67,80
1201004015	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	2.995,00000	11,2200	11,2200	33.603,90	0,52	68,32
92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	2.255,50000	14,6300	14,6300	32.997,97	0,50	68,82
103250	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021 pe	un	8,00000	4.068,8200	4.068,8200	32.550,56	0,50	69,32
1401000090	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2.1/2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	146,18000	217,9900	217,9900	31.865,78	0,49	69,81
92768	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	2.237,50000	14,1400	14,1400	31.638,25	0,48	70,29



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_01/2024	m ²	878,12000	34,7100	34,7100	30.479,55	0,47	70,76
12E0410037	Poste de LED retangular, altura de 3 metros, de aço sae 1020 ou alumínio, com fluxo luminoso 4.600 lumens e temperatura 6500k branco frio, inclusive 1 luminária LED SMD 50w, ref: PT334 da Aladin ou similar - fornecimento e instalação	un	20,00000	1.489,0200	1.489,0200	29.780,40	0,46	71,22
87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_08/2022	m ²	724,98000	39,3600	39,3600	28.535,21	0,43	71,65
1701000124	Rodapé pré-moldado de granilite, marmorite ou granitina l=10 cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 - fornecimento e instalação	m	367,63000	70,6200	70,6200	25.962,03	0,40	72,05
96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024	m ³	635,80000	40,4500	40,4500	25.718,11	0,39	72,44
98304	Patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. Af_11/2019	un	7,00000	3.643,5100	3.643,5100	25.504,57	0,40	72,84
1301006056	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 200 mm	m	139,38000	181,6700	181,6700	25.321,16	0,38	73,22
102354	Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com marteleto pneumático manual - exclusive carga e transporte. Af_03/2021	m ³	156,19000	162,0600	162,0600	25.312,15	0,39	73,61
104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024	kg	1.482,90000	17,0400	17,0400	25.268,62	0,39	74,00
92486	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2020	m ²	160,48000	155,3800	155,3800	24.935,38	0,38	74,38
1701000116	Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm	m ²	881,48000	27,4800	27,4800	24.223,07	0,37	74,75
0101001146	Execução de alcoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m ²	36,00000	658,1000	658,1000	23.691,60	0,36	75,11
1601000113	Junta paulista para forro de gesso - fornecimento e instalação	m	1.296,41000	18,2300	18,2300	23.633,55	0,37	75,48
104921	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024	kg	2.135,80000	10,8900	10,8900	23.258,86	0,35	75,83
103289	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021 pa	m	746,52000	30,8500	30,8500	23.030,14	0,36	76,19
95305	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023	m ²	1.728,30000	13,0700	13,0700	22.588,88	0,34	76,53
1301005003	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	328,33000	68,0600	68,0600	22.346,14	0,34	76,87
0601003006	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m ³	162,89750	136,2300	136,2300	22.191,53	0,34	77,21
104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024	kg	1.916,20000	11,4800	11,4800	21.997,98	0,34	77,55
17E0410070	Peitoril Linear em Granito ou Mármore l = 17cm, Comprimento de até 2m, Assentado com Argamassa 1:6 com Aditivo	m	109,65000	197,2700	197,2700	21.630,66	0,33	77,88



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

0101001161	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m ²	22,60000	938,8200	938,8200	21.217,33	0,33	78,21
0101001131	Tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,50mm, estrutura em madeira não aparelhada (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente	m ²	265,48000	75,1200	75,1200	19.942,86	0,30	78,51
11E0440051	PV01 - Porta em Vidro Temperado 10mm - Duas Folhas Abrir (1,60x2,10m), Duas Fixas (1,20x2,10) e 4 Bandeiras Fixas (2un 0,8x0,42m e 2un 1,20x0,42m), em Estrutura de Alumínio Anodizado Natural, Conforme Detalhamento	un	3,00000	6.535,8400	6.535,8400	19.607,52	0,30	78,81
13E0410044	Reservatório Tipo Tanque de Polietileno 20.000l da Bakou ou Similar - Fornecimento e Instalação	un	1,00000	19.190,0800	19.190,0800	19.190,08	0,30	79,11
1301005001	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	460,56000	41,4600	41,4600	19.094,82	0,29	79,40
11E0440052	PV02 - Porta em Vidro Temperado 10mm - Duas Folhas Abrir (1,60x2,10m), em Estrutura de Alumínio Anodizado Natural, Conforme Detalhamento	un	5,00000	3.812,0200	3.812,0200	19.060,10	0,29	79,69
2001003995	Abrigo para resíduos sólidos, tipo B, 2 células (2,85 x 1,70)m, conforme detalhe de projeto - anexo A-159 - planilha padrão 000564	un	1,00000	18.883,4400	18.883,4400	18.883,44	0,29	79,98
11E0420039	PGM - Grade Fixa de (3,65 x 3,05)m c/ Porta em Chapa de Aço Grossa (1,21 x 2,10)m, Quadros e Barras Interm. em Ferro Chato 2" x 3/8", Barras em Ferro Redondo 7/8", a cada 12cm, Aço SAE 1045, Chumb. em Ferro Chato 2" x 3/8", Porta Cadeado em Chapa 11, Ferrolho 7/8" SAE 1045, Canton. em Aço Estrut. de 3"x3"x1/4" SAE 1045, Conf. Detalhe de Proj., Incl. Jateamento Abrasivo e Fundo Anticorrosivo	un	1,00000	18.394,1900	18.394,1900	18.394,19	0,28	80,26
0801000125	Construção e demolição de andaime, para 1,00 m ² de alvenaria, com reaproveitamento de 6 vezes	m ²	1.506,90000	12,1100	12,1100	18.248,56	0,28	80,54
2601000145	Cabo PP 4 x 2,5mm ² 1kv	m	960,00000	18,5300	18,5300	17.788,80	0,27	80,81
0701000109	Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapou ou similar, consumo de 2kg/m ²	m ²	809,21000	21,8600	21,8600	17.689,33	0,27	81,08
0101001166	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obras, não incluso mobiliário e equipamentos	m ²	24,00000	733,2400	733,2400	17.597,76	0,27	81,35
93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	m ³	691,65000	25,2800	25,2800	17.484,91	0,27	81,62
0201002161	Locação de caçamba (4m ³) (7 dias)	un	48,00000	350,0000	350,0000	16.800,00	0,26	81,88
1101002049	Guarda corpo em tubo ind. 2.1/2", 2 corrimãos (H=0,70m e 0,92m) em tubo ind. 1.1/2" CH.18, fechamento em tubo ind.1" CH.18 a cada 15cm e pilaretes em tubo ind. 2.1/2"CH 18, incl.fundo e pint.esmalte, conf. det. anexo (A-15.002)	m ²	24,42000	678,8700	678,8700	16.578,01	0,25	82,13
17E0410068	Contrapiso com Concreto Magro Traço 1:4,5:4,5 (em Massa Seca de Cimento/ Areia Média/ Brita 1) Esp= 7cm e Acabamento Vassourado	m ²	360,64000	44,6000	44,6000	16.084,54	0,25	82,38
1701000106	Piso tipo porcelanato acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cimento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte	m ²	148,39000	106,4900	106,4900	15.802,05	0,24	82,62
1201006045	Barra chata de alumínio 7/8 x 1/8", inclusive acessórios de fixação	m	432,00000	36,5000	36,5000	15.768,00	0,24	82,86



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

92763	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	kg	1.561,70000	10,0700	10,0700	15.726,32	0,24	83,10
97903	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	un	20,00000	762,5600	762,5600	15.251,20	0,24	83,34
103292	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa	m	211,52000	71,4800	71,4800	15.119,45	0,23	83,57
0601003200	Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto	m³	164,40375	91,8300	91,8300	15.097,20	0,23	83,80
89512	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	m	286,42000	50,2900	50,2900	14.404,06	0,22	84,02
90849	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	15,00000	946,6700	946,6700	14.200,05	0,22	84,24
1301001060	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	623,21000	22,5900	22,5900	14.078,31	0,21	84,45
103247	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe	un	5,00000	2.794,2900	2.794,2900	13.971,45	0,22	84,67
86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	23,00000	594,6900	594,6900	13.677,87	0,21	84,88
10E0410064	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento de 90 cm, Incluso Transporte Vertical	m	97,37000	140,0200	140,0200	13.633,75	0,21	85,09
0701000102	Regularização de superfície, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 2 cm	m²	480,97000	28,0800	28,0800	13.505,64	0,20	85,29
1401000119	Abrigo para Hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador Storz 2.1/2"x1.1/2", 2 mangueiras incêndio 1.1/2", tipo 2, 15m cada, esguincho latão 1.1/2", ch dupla para conexões tipo Storz, tampão com corrente, em latão, engate rápido - fornecimento e instalação	un	5,00000	2.678,4500	2.678,4500	13.392,25	0,21	85,50
92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	985,50000	13,3100	13,3100	13.117,01	0,20	85,70
92764	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	1.303,70000	9,7800	9,7800	12.750,19	0,20	85,90
105025	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. Af_03/2024	m	214,00000	59,5100	59,5100	12.735,14	0,19	86,09
1701000109	Rodapé de sobrepôr tipo porcelanato acetinado, linha Madri, borda retificada, da Delta ou similar, h=10cm, assentado com argamassa idem ao piso	m	652,10000	19,0400	19,0400	12.415,98	0,19	86,28
92770	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	952,60000	12,8600	12,8600	12.250,44	0,19	86,47
0101001256	Baia para agregados descoberta, medindo (3,0 x 3,0 x 0,9)m, paredes em chapa de compensado resinada 6mm, estruturada com caibros, piso em terreno natural, regularizado e compactado	un	18,00000	659,0200	659,0200	11.862,36	0,18	86,65
103946	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024	m²	910,00000	12,9500	12,9500	11.784,50	0,18	86,83



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

20E0410010	Bebedouro industrial de coluna, em aço inox, capacidade de 50 litros, 2 torneiras, kit filtro bacteriológico, ref. KX-05 da Knox ou similar	un	4,00000	2.929,8600	2.929,8600	11.719,44	0,18	87,01
2001003023	Bancada de granito cinza Andorinha, Corumbá e outro equivalentes, acabamento simples, frontão com 10cm, incluso Mão Francesa	m²	14,28000	813,7400	813,7400	11.620,21	0,18	87,19
99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af 03/2024	m	192,16000	60,1200	60,1200	11.552,66	0,18	87,37
103291	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af 11/2021 pa	m	192,52000	59,2900	59,2900	11.414,51	0,17	87,54
1301006096	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 7/8" x 1/8" e ferro chato de 3/4" x 1/8", espaçados a cada 1,00cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 1" x 3/16", módulo de (0,40 x 1,00)m, incl. fundo anticorrosivo - anexo HS-090	m	15,85000	700,8000	700,8000	11.107,68	0,17	87,71
99253	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af 12/2020	un	20,00000	528,7000	528,7000	10.574,00	0,16	87,87
0801000102	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm, 1/2 vez (espessura de 9cm), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8	m²	182,68000	57,4400	57,4400	10.493,14	0,16	88,03
0101001141	Execução de escritório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m²	10,00000	1.035,1500	1.035,1500	10.351,50	0,16	88,19
1201004100	Eletrocalha perfurada 100x100mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	m	122,00000	84,2200	84,2200	10.274,84	0,16	88,35
16E0410010	Estrutura de Cobertura para Iluminação Zenital com Chapa em Policarbonato Alveolar 6mm Transparente 1,40x1,40m - Fornecimento e Instalação	un	9,00000	1.140,9400	1.140,9400	10.268,46	0,16	88,51
15E0410028	Revestimento de Parede em Granilite, Marmorite ou Granitina - Esp = 5 mm	m²	39,91000	256,6200	256,6200	10.241,70	0,15	88,66
97063	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com múltiplos pavimentos (excluído andaime e limpeza). Af 03/2024	m²	507,94000	20,0400	20,0400	10.179,12	0,16	88,82
25E0410058	Camêra Bullet IP, Full HD 1080P, POE, Alcance de 30 Metros, IP67, Compressão de Vídeo H.265, Modelo Intelbras VIPC 1230 B ou Similar - Fornecimento e Instalação	un	22,00000	460,7400	460,7400	10.136,28	0,15	88,97
96523	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af 01/2024	m³	113,00000	89,7000	89,7000	10.136,10	0,16	89,13
14E0410030	Conjunto Moto-Bomba Thebe ou Similar, THSI -18 Motor Trifásico 220v 58mca e Vazão de 26,4m³/h	un	1,00000	10.081,7000	10.081,7000	10.081,70	0,15	89,28
2501000500	CFTV instalado no canteiro de obras - câmara Speed Dome - fornecimento e instalação - planilha padrão 000571	un	1,00000	10.080,8700	10.080,8700	10.080,87	0,16	89,44
102197	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. Af_01/2021	m²	359,10000	28,0200	28,0200	10.061,98	0,15	89,59
1201004095	Eletrocalha perfurada 100x50mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	m	150,00000	65,0100	65,0100	9.751,50	0,15	89,74
91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	1.006,00000	9,5800	9,5800	9.637,48	0,15	89,89



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

96977	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada - fornecimento e instalação. Af_08/2023	m	150,00000	60,9500	60,9500	9.142,50	0,14	90,03
93191	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024	m	125,80000	71,6500	71,6500	9.013,57	0,14	90,17
1301003520	Ducha higiênica com registro e gatilho, ref. 00455706, linha Pertutti da Docol ou similar	un	29,00000	309,9500	309,9500	8.988,55	0,14	90,31
96527	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024	m ³	90,58000	98,7500	98,7500	8.944,78	0,13	90,44
93200	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af_03/2024	m	821,92000	10,8500	10,8500	8.917,83	0,14	90,58
1201005017	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico 225A, capacidade para 70 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	un	4,00000	2.147,1800	2.147,1800	8.588,72	0,13	90,71
1301004016	Bebedouro elétrico de pressão em aço inox, REF. PDF300 2T da IBBL ou similar, capacidade de 3 Litros	un	3,00000	2.839,0800	2.839,0800	8.517,24	0,13	90,84
101979	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. Af_11/2020	m	205,87000	39,2800	39,2800	8.086,57	0,12	90,96
1801000120	Espelho cristal, espessura 4mm fixado com botão francês de plástico cromado, parafuso e bucha, sem moldura - fornecimento e instalação	m ²	15,53000	517,3600	517,3600	8.034,60	0,13	91,09
102184	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	un	4,00000	1.995,0300	1.995,0300	7.980,12	0,12	91,21
1301001064	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	167,72000	47,1200	47,1200	7.902,97	0,12	91,33
11E0440053	PV04 - Porta em Vidro Temperado 10mm - Duas Folhas Abrir (1,60x2,10m), 2 Fixos de 1,03x1,75m, 2 Fixos de 1,05x1,75 e 1 Fixo de 5,96x0,38m, em Estrutura de Alumínio Anodizado Natural, Conforme Detalhamento	un	1,00000	7.660,8900	7.660,8900	7.660,89	0,12	91,45
20E0410275	Portão de correr, medindo 5,08x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm, cor verde (Ral 6005), para acesso de veículos da Morlan ou similar - fornecimento e instalação	m ²	10,31000	732,7800	732,7800	7.554,96	0,11	91,56
2401003005	Piso tátil, direcional em placa cimentícia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	m	190,84000	39,1300	39,1300	7.467,57	0,12	91,68
2501000220	Patch cord (cabo de rede), categoria 6 (cat 6) utp, 23 awg, 4 pares, extensão de 1,50 m - fornecimento e instalação	un	131,00000	56,4000	56,4000	7.388,40	0,11	91,79
1301003066	Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., pressmatic mesa compact, ref.17160606, 1/2" da Docol ou similar	un	31,00000	237,8700	237,8700	7.373,97	0,11	91,90
20E0410276	Portão de correr, 2 folhas medindo 5,12x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm cor verde (Ral 6005), para acesso de veículos da Morlan ou similar - fornecimento e instalação	m ²	10,39000	687,3000	687,3000	7.141,05	0,11	92,01
1201006047	Presilha alumínio 70/120 mm furo 8 mm, para barra chata, inclusive parafuso de fixação - fornecimento e instalação	un	864,00000	8,1700	8,1700	7.058,88	0,11	92,12
21E0410071	Plantio de arvore ornamental Ypê Roxo com altura maior ou igual a 2,50m	un	10,00000	697,3000	697,3000	6.973,00	0,11	92,23
90830	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	41,00000	169,6300	169,6300	6.954,83	0,11	92,34
102201	Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). Af_01/2021	m ²	359,10000	19,0600	19,0600	6.844,45	0,10	92,44



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

2001003028	Armário sob bancada com h=66cm em MDF branco espessura 18mm - anexo A-133	m ²	8,98000	755,7100	755,7100	6.786,28	0,10	92,54
1101004030	Porta de giro em alumínio tipo veneziana, linha Suprema, acabamento anodizado fosco na cor preta/branca, com contramarco - fornecimento e instalação	m ²	5,67000	1.177,1000	1.177,1000	6.674,16	0,11	92,65
1201003210	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 10mm ² - Fornecimento e instalação	m	360,00000	18,1000	18,1000	6.516,00	0,10	92,75
18E0410028	Divisória Fixa em Vidro Temperado 8 mm, sem Abertura, com Película Jateada - Fornecimento e Instalação	m ²	12,00000	542,3700	542,3700	6.508,44	0,10	92,85
12E0450049	QGBT - Quadro de Comando com Porta e Chapa Metálica 1,40x1,00x0,40m, Pintura Eletrostática na Cor Laranja para Fixação dos Disjuntores em Caixa Moldada, Barramento Trifásico de 400A e Proteção em Acrílico, Conforme Diagrama Multifilar	un	1,00000	6.501,0600	6.501,0600	6.501,06	0,10	92,95
2401001007	Vaso sanitário REF. P.515.17 com caixa acoplada saída vertical REF. CDC.01F.17, ambos da linha VOGUE PLUS CONFORTO branca da DECA ou similar, inclusive pertences	un	3,00000	2.159,5800	2.159,5800	6.478,74	0,10	93,05
15E0410029	Fornecimento e Instalação de Revestimento Acústico em Placas 1,20x0,60m Esp=5cm, Cor Cinza Nero, Trisoft Revest Ness ou Similar, Aplicado sobre Alvenaria e Placas de Gesso Acartonado	m ²	19,16000	336,9200	336,9200	6.455,39	0,09	93,14
1301005220	Caixa de gordura - anexo H.S.-053 (E)	un	4,00000	1.613,6300	1.613,6300	6.454,52	0,10	93,24
93199	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af 03/2024	m	125,80000	50,9800	50,9800	6.413,28	0,10	93,34
20E0410268	Letra Caixa em chapa galvanizada com recorte especial, pintura automotiva em verde com altura de 57cm com os dizeres: "CASA DA MULHER BRASILEIRA" - fornecimento e instalação	un	22,00000	290,9000	290,9000	6.399,80	0,10	93,44
16E0410009	Acabamento em Gesso Acartonado para Fechamento das Laterais das Iluminações Zenitais Medindo 1,40x1,40m	un	9,00000	707,1600	707,1600	6.364,44	0,10	93,54
92769	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af 06/2022	kg	461,00000	13,5400	13,5400	6.241,94	0,09	93,63
1601000120	Andaime para uso interno composto de plataforma de tábua com 0,90m de largura sobre cavaletes móveis de madeira com elevação de até 1m	m ²	1.220,96000	5,1100	5,1100	6.239,11	0,10	93,73
94263	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af 01/2024	m	169,17000	35,0700	35,0700	5.932,79	0,09	93,82
102219	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af 01/2021	m ²	364,77000	16,1800	16,1800	5.901,98	0,09	93,91
2401001010	Lavatório de louça branca ref. L.510.17 com coluna suspensa ref. C.510.17, ambos Deca Vogue Plus ou similar para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, enqates cromados	un	3,00000	1.908,0400	1.908,0400	5.724,12	0,09	94,00
1201001004	Luminaria tipo plafon com painel led, 40x40cm, embutir, potência de 36w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação	un	28,00000	203,8200	203,8200	5.706,96	0,08	94,08
1201004046	Eletroduto em aço galvanizado pré-zincado, semi-pesado, diâmetro 2", parede de 0,90 mm - fornecimento e instalação	m	69,00000	82,2700	82,2700	5.676,63	0,09	94,17
96973	Cordoalha de cobre nu 35 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af 08/2023	m	80,00000	70,4700	70,4700	5.637,60	0,09	94,26
19E0410024	Revestimento de Massa Efeito Cimento Queimado, Aplicado em Teto, Duas Demãos, com Desempeneadeira Malha Média, Inclusive Fundo Preparador	m ²	103,91000	52,8000	52,8000	5.486,45	0,08	94,34



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022	m²	677,94000	7,5900	7,5900	5.145,56	0,08	94,42
1001000188	Rufo em chapa de aço galvanizado número 26, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	m	77,37000	65,9800	65,9800	5.104,87	0,08	94,50
2501000205	Switch 10/100 base TX 48 portas - fornecimento e instalação	un	4,00000	1.265,7300	1.265,7300	5.062,92	0,08	94,58
86903	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	13,00000	386,0900	386,0900	5.019,17	0,07	94,65
25E0410060	Certificação para Pontos de Rede de Lógica com Emissão de Relatório	un	82,00000	61,0700	61,0700	5.007,74	0,08	94,73
96557	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024	m³	6,25000	799,3800	799,3800	4.996,13	0,08	94,81
20E0410273	Portão de abrir, 2 folhas medindo 3,20x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm, cor verde (Ral 6005), para acesso de pedestres da Morlan ou similar - fornecimento e instalação	m²	6,50000	732,7800	732,7800	4.763,07	0,07	94,88
2001003046	Mastro tríplex - anexo A-155 (S.C.)	un	1,00000	4.723,3800	4.723,3800	4.723,38	0,07	94,95
20E0410274	Portão de abrir, 2 folhas medindo 3,00x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm, cor verde (Ral 6005), para acesso de pedestres da Morlan ou similar - fornecimento e instalação	m²	6,09000	732,7800	732,7800	4.462,63	0,07	95,02
99861	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019	m²	7,44000	597,6800	597,6800	4.446,74	0,07	95,09
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,19000	1.001,1000	1.001,1000	4.194,61	0,06	95,15
101899	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 600a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	2,00000	2.096,0300	2.096,0300	4.192,06	0,07	95,22
1101002010	Porta em chapa vincada - 1 folha, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (Esq.)	m²	5,67000	731,6300	731,6300	4.148,34	0,06	95,28
2001004000	Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem	m²	101,59000	40,2100	40,2100	4.084,93	0,06	95,34
0601003058	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=30,0 MPa (sem lançamento e adensamento)	m³	6,49000	616,3600	616,3600	4.000,18	0,06	95,40
1201006000	Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetálicos, para cabos até 70 mm² - fornecimento e instalação	un	120,00000	32,8900	32,8900	3.946,80	0,06	95,46
87889	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022	m²	514,53000	7,5100	7,5100	3.864,12	0,06	95,52
97669	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	m	200,00000	18,7700	18,7700	3.754,00	0,06	95,58
1401000170	Placa de sinalização de orientação e salvamento, símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (13x26)cm	un	150,00000	24,9400	24,9400	3.741,00	0,06	95,64



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

1301005007	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm	m	653,91000	5,6600	5,6600	3.701,13	0,06	95,70
97886	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af 12/2020	un	23,00000	160,2800	160,2800	3.686,44	0,05	95,75
13E0420012	Bacia Sanitária Sifonada com Caixa Acoplada, de Louça Branca Linha Kids, Cód.: 1087230010300 da Celite ou Similar, Inclusive Assento, Anel de Vedação, Cobertura de Bolsa, Engate Flexível Cromado e Parafusos de Fixação - Fornecimento e Instalação	un	3,00000	1.226,3400	1.226,3400	3.679,02	0,06	95,81
1201003220	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 25mm² - Fornecimento e instalação	m	104,00000	35,2800	35,2800	3.669,12	0,05	95,86
92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	kg	260,80000	14,0300	14,0300	3.659,02	0,06	95,92
25E0410059	Gravador Digital de 32 Canais, Full HD, 1080P, Multi HD, Modelo DVD 1232 da Intelbras ou Similar, Incluso HD de 1TB, 3.5, Sata Modelo WD 10 Purz da Western Digital ou Similar - Fornecimento e Instalação	un	1,00000	3.643,5200	3.643,5200	3.643,52	0,06	95,98
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af 03/2022 ps	m²	8,00000	455,3000	455,3000	3.642,40	0,05	96,03
20E0410278	Shaft em Gesso Acartonado, para cobertura das tubulações nas descidas externas à alvenaria	m	59,80000	60,8500	60,8500	3.638,83	0,06	96,09
1201006002	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/2 " x 3m, sem luva para proteção do cabo do para raio - fornecimento e instalação	un	60,00000	60,5800	60,5800	3.634,80	0,05	96,14
1301005008	Reaterro (manual) de valas	m	653,91000	5,5300	5,5300	3.616,12	0,06	96,20
90831	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af 12/2019	un	24,00000	148,8400	148,8400	3.572,16	0,05	96,25
17E0410069	Soleira em Granito, tipo Filete, Largura 05 cm, Espessura 2,0 cm - Fornecimento e Instalação	m	90,16000	38,9200	38,9200	3.509,03	0,06	96,31
1301006095	Canaleta a céu aberto em alvenaria de tijolo maciço de 1/2 vez com largura de 30CM e profundidade de 30CM - ANEXO H.S.-087 (A.P.)	m	15,85000	220,9200	220,9200	3.501,58	0,05	96,36
102113	Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m³/h - fornecimento e instalação. Af 12/2020	un	2,00000	1.736,6500	1.736,6500	3.473,30	0,05	96,41
2401001017	Torneira para lavatório de mesa Pressmatic Benefit REF.00490706 da DOCOL ou similar	un	3,00000	1.135,6900	1.135,6900	3.407,07	0,06	96,47
86936	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af 01/2020	un	5,00000	680,4900	680,4900	3.402,45	0,05	96,52
97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af 09/2021	m²	1.064,11000	3,1700	3,1700	3.373,23	0,05	96,57
1701000107	Rodapé de sobrepor em Porcelanato Acetinado, linha Cimento Grigio, borda retificada, da Biancogres ou similar, h=10cm, assentado com argamassa idem ao piso	m	219,27500	15,2600	15,2600	3.346,14	0,05	96,62
97889	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. Af 12/2020	un	5,00000	662,2600	662,2600	3.311,30	0,05	96,67
21E0410070	Plantio de Palmeira Rabo de Raposa com altura igual ou maior a 2,00m	un	5,00000	656,0700	656,0700	3.280,35	0,05	96,72



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

1201004000	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (3/4"), incl. conexões - fornecimento e instalação	m	160,00000	20,4600	20,4600	3.273,60	0,05	96,77
88496	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023	m ²	103,91000	30,8700	30,8700	3.207,70	0,05	96,82
12E0420026	Tomada Simples de Sobrepor (1Módulo) 2P+T 20A, Incluso Condulete 3/4", com Tampa e Suporte - Fornecimento e Instalação	un	52,00000	60,8800	60,8800	3.165,76	0,05	96,87
105031	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. Af_03/2024	m	61,90000	49,4100	49,4100	3.058,48	0,05	96,92
89531	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminamento. Af_06/2022	un	76,00000	39,5000	39,5000	3.002,00	0,04	96,96
89578	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022	m	84,32000	35,4200	35,4200	2.986,61	0,05	97,01
100757	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe	m ²	62,23000	47,3000	47,3000	2.943,48	0,04	97,05
2401002065	Sinalização visual vertical de vagas Cadeirantes/Idoso/Gestante com placa em aço inox 180 com tamanho de (50x70)cm com adesivo refletivo e simbolo, poste de aço galvanizado com 3m altura e 2" diâmetro ambos da Anlik ou similar	cj	10,00000	288,2700	288,2700	2.882,70	0,05	97,10
0201002160	Carga manual de entulho em caçamba	m ³	192,00000	14,5100	14,5100	2.785,92	0,04	97,14
94229	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m	17,90000	152,4100	152,4100	2.728,14	0,04	97,18
92919	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	210,40000	12,8600	12,8600	2.705,74	0,04	97,22
86901	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	18,00000	147,8900	147,8900	2.662,02	0,04	97,26
11E0410037	P5 - Porta em Madeira para Pintura, de Correr, Embutida em Parede Drywall, Medindo 0,90x2,10m, Incluso Caixilho, Fechadura, Puxador, Garnição e Parafusos de Fixação, Modelo Essencial com Click e Amortecedor da Otimizei ou Similar - Fornecimento e Instalação	un	1,00000	2.587,4400	2.587,4400	2.587,44	0,04	97,30
1301006065	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (200 a 300)mm	m	139,38000	18,0400	18,0400	2.514,42	0,04	97,34
1201003235	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 70mm ² - Fornecimento e instalação	m	26,00000	95,6000	95,6000	2.485,60	0,04	97,38
12E0450030	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, com corrente nominal de 160 A, tipo Din - fornecimento e instalação	un	4,00000	618,3800	618,3800	2.473,52	0,04	97,42
1201004016	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	152,00000	16,2200	16,2200	2.465,44	0,04	97,46
26E0410045	Coxim de borracha para ar condicionado esp. 25mm - fornecimento e instalação	un	208,00000	11,7600	11,7600	2.446,08	0,03	97,49
1201005396	Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	147,00000	16,2800	16,2800	2.393,16	0,04	97,53
95802	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	un	52,00000	45,9500	45,9500	2.389,40	0,04	97,57



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

1301006068	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (200 a 300)mm	m	139,38000	17,1300	17,1300	2.387,58	0,03	97,60
100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	6,00000	394,1400	394,1400	2.364,84	0,04	97,64
92921	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	kg	221,10000	10,6800	10,6800	2.361,35	0,04	97,68
1001000135	Cumeeira para telha galvalume trapezoidal, espessura 0,43 mm	m	45,45000	51,7300	51,7300	2.351,13	0,03	97,71
92008	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	52,00000	43,5300	43,5300	2.263,56	0,04	97,75
18E0410030	Box para Banheiro, Fixo, em Vidro Temperado 10 mm - Fornecimento e Instalação	m²	4,41000	510,7000	510,7000	2.252,19	0,03	97,78
1201004006	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 60mm (2"), incl. conexões - fornecimento e instalação	m	50,00000	44,4900	44,4900	2.224,50	0,04	97,82
89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	38,00000	57,9200	57,9200	2.200,96	0,03	97,85
101909	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	un	8,00000	272,6600	272,6600	2.181,28	0,03	97,88
20E0410270	Suporte para bicicletas em tubo de aço galvanizado com 5cm de diâmetro, incluso fundo anticorrosivo (2 demãos) e tinta esmalte sintético brilhante na cor preta, conforme detalhamento	un	5,00000	431,7700	431,7700	2.158,85	0,04	97,92
26E0410046	Caixa de passagem de pvc para Split - saída inferior/lateral 2 em 1 - fornecimento e instalação	un	52,00000	40,9400	40,9400	2.128,88	0,03	97,95
89511	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	m	52,41000	39,8300	39,8300	2.087,49	0,03	97,98
2401001022	Ducha manual com desviador ref. 934106 D98 cromado da Docol ou similar- fornecimento e instalação	un	2,00000	1.034,1300	1.034,1300	2.068,26	0,03	98,01
92865	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	149,00000	13,5200	13,5200	2.014,48	0,03	98,04
86919	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00000	995,6800	995,6800	1.991,36	0,03	98,07
1101002042	Grade de ferro fixa para cela, com quadros e barras intermediárias em ferro chato 2" x 3/8", barras em aço redondo 7/8" a cada 12cm, aço SAE 1045 e chumbadores de ferro chato 2" x 3/8"	m²	1,20000	1.642,3400	1.642,3400	1.970,81	0,03	98,10
20E0410267	Elemento Vazado de pré-moldado em concreto (Cobogó) modelos: 16 furos quadrado 39x39, 4 pontas 39x39, árabe 39x39, flor 39x39 e taco chinês 39x39, incluso frete - fornecimento e instalação	m²	9,60000	196,6600	196,6600	1.887,94	0,03	98,13
18E0410029	VTE - Vidro Fixo Duplo Laminado 8mm (4+4), Instalado em Perfil U com Película Prata Refletiva, Conforme Detalhamento - Fornecimento e Instalação	m²	1,70000	1.098,7100	1.098,7100	1.867,81	0,03	98,16
89529	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	un	48,00000	38,3700	38,3700	1.841,76	0,03	98,19
1301005000	Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	59,02000	31,1400	31,1400	1.837,88	0,03	98,22



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

1201005132	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo AC)	un	24,00000	76,5200	76,5200	1.836,48	0,03	98,25
2401002010	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 40cm, diâmetro mínimo de 3cm	un	6,00000	304,1900	304,1900	1.825,14	0,02	98,27
1201004042	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	60,00000	29,5400	29,5400	1.772,40	0,03	98,30
1401000127	Registro tipo globo angular 45° 2 1/2", Bucka Spiero, NLF, Pirabronze ou similar, inclusive adaptador storz (rosca 2 1/2" x storz 1 1/2")	un	6,00000	294,7700	294,7700	1.768,62	0,03	98,33
1301006064	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	m	310,70000	5,6600	5,6600	1.758,56	0,02	98,35
1301002030	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo - fornecimento e instalação	un	29,00000	60,3900	60,3900	1.751,31	0,03	98,38
12E0440014	Caixa de Passagem Elétrica de Parede, de Embutir, em Termoplástico /PVC, com Tampa Aparafusada, Dimensões 400 x 400 x *120* mm - Fornecimento e Instalação	un	6,00000	289,8200	289,8200	1.738,92	0,03	98,41
96369	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps	m²	7,93000	217,1900	217,1900	1.722,32	0,02	98,43
1301006067	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	m	310,70000	5,5300	5,5300	1.718,17	0,03	98,46
1201006035	Conexão através de solda exotérmica, incluso molde, palito ignitor e alicate - fornecimento e instalação	un	18,00000	94,8200	94,8200	1.706,76	0,03	98,49
1301004064	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	un	28,00000	60,3900	60,3900	1.690,92	0,02	98,51
101905	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	un	7,00000	241,4100	241,4100	1.689,87	0,03	98,54
2401003040	Rampa de acessibilidade para calçada em concreto fck=20mpa, armado com tela Telcon Q 196, polido, piso tátil alerta e direcional, nas dimensões de (1,50 x 1,20)m e duas abas laterais de 1,50m	un	2,00000	843,1600	843,1600	1.686,32	0,02	98,56
87411	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm. Af_03/2023	m²	93,11000	18,0400	18,0400	1.679,70	0,03	98,59
12E0410082	Luminária Externa Tipo Arandela, de Sobrepor, com 2 Lâmpadas Led de 9 w, Base G9, Medindo 50 x 180 mm, Modelo AR66-S da Lumicenter ou Similar - Fornecimento e Instalação	un	9,00000	185,1800	185,1800	1.666,62	0,03	98,62
99624	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	3,00000	554,2500	554,2500	1.662,75	0,02	98,64
95547	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020	un	28,00000	58,4000	58,4000	1.635,20	0,03	98,67
1201004057	Escavação (manual) de valas, para assentamento de eletrodutos, com diâmetros ate 4"	m	280,00000	5,6600	5,6600	1.584,80	0,02	98,69
13E0410042	Tubo PVC Soldável Água Fria DN 20mm, Inclusive Conexões - Fornecimento e Instalação	un	71,92000	21,9900	21,9900	1.581,52	0,02	98,71
98278	Cabo telefônico CI-50 30 pares instalado em prumada - fornecimento e instalação. Af_11/2019	m	60,00000	26,2100	26,2100	1.572,60	0,03	98,74
1201004059	Reaterro (manual) de valas	m	280,00000	5,5300	5,5300	1.548,40	0,02	98,76
100867	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	4,00000	380,1200	380,1200	1.520,48	0,03	98,79



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

92917	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	103,70000	14,6300	14,6300	1.517,13	0,02	98,81
2401002050	Protetor de impacto em aço inox polido 304 Shield, altura de 40cm, largura de 80cm ou 90cm	un	6,00000	251,4400	251,4400	1.508,64	0,02	98,83
100705	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019	un	18,00000	81,6800	81,6800	1.470,24	0,02	98,85
97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021	m²	2.215,14000	0,6600	0,6600	1.461,99	0,03	98,88
0601003008	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m³	10,59679	136,7300	136,7300	1.448,90	0,02	98,90
100866	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	4,00000	359,0600	359,0600	1.436,24	0,02	98,92
87894	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022	m²	210,45000	6,5100	6,5100	1.370,03	0,02	98,94
100555	Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. Af_11/2019	un	1,00000	1.343,4500	1.343,4500	1.343,45	0,02	98,96
96985	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023	un	18,00000	73,4100	73,4100	1.321,38	0,02	98,98
91171	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 2 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_09/2023 ps	m	70,76000	18,5100	18,5100	1.309,77	0,02	99,00
1201001003	Luminária tipo plafon com painel led, 40x40cm, sobrepor, potência de 36w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação	un	6,00000	216,4000	216,4000	1.298,40	0,02	99,02
12E0410083	Luminária Led Tipo Spot Balizador, Embutido em Piso, IP67, com 6w, Luz Neutra com Ângulo de 90° - Fornecimento e Instalação	un	6,00000	202,4100	202,4100	1.214,46	0,02	99,04
100875	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	1,00000	1.201,4900	1.201,4900	1.201,49	0,02	99,06
1301004074	Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v) - fornecimento e instalação	un	11,00000	105,6700	105,6700	1.162,37	0,02	99,08
13E0410045	Joelho 90 Graus com Bucha de Latão, PVC, Soldável, DN 20mm, x 1/2 Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação	un	80,00000	14,3000	14,3000	1.144,00	0,02	99,10
104779	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	m	192,66000	5,9300	5,9300	1.142,47	0,01	99,11
100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	23,00000	46,7400	46,7400	1.075,02	0,02	99,13
102500	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. Af_05/2021	m	243,00000	4,4000	4,4000	1.069,20	0,02	99,15
17E0410071	Peitoril Linear em Granito ou Mármore l = 21cm, Comprimento de até 2m, Assentado com Argamassa 1:6 com Aditivo	m	4,36000	237,2900	237,2900	1.034,58	0,01	99,16
0101001156	Bebedouro industrial de coluna em aço inox, capacidade de 50 litros, 2 torneiras, kit instalação e filtro bacteriológico, ref. KX-05 da Knox ou similar (reaproveitamento de 6x)	un	2,00000	507,4500	507,4500	1.014,90	0,02	99,18
19E0410025	Pintura de Faixa de Pedestre ou Zebra com Tinta Acrílica, E = 50 cm, Aplicação Manual.	m²	25,00000	40,3200	40,3200	1.008,00	0,01	99,19
1201005174	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30ma, corrente de 80 A, tipo AC - fornecimento e instalação	un	3,00000	335,4000	335,4000	1.006,20	0,02	99,21



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

91175	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. Af_09/2023_ps	m	84,32000	11,5600	11,5600	974,74	0,01	99,22
96524	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (sem escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024	m³	6,57000	148,2700	148,2700	974,13	0,02	99,24
1401000173	Placa de equipamentos de combate a incêndio e alarme, simbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (20x20)cm	un	33,00000	28,2800	28,2800	933,24	0,01	99,25
96531	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024	m²	10,00000	92,6200	92,6200	926,20	0,02	99,27
1201001001	Luminaria tipo plafon com painel LED, 30x30cm, embutir, potência de 24w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação	un	17,00000	54,1700	54,1700	920,89	0,01	99,28
1201005089	Disjuntor norma DIN curva C 3P (tripolar) de 80A a 100A Steck, Siemens ou similar	un	4,00000	228,7600	228,7600	915,04	0,01	99,29
1201004040	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	30,00000	29,0900	29,0900	872,70	0,02	99,31
104917	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024	kg	53,60000	16,0700	16,0700	861,35	0,01	99,32
1201005442	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, inclusive tampão	un	1,00000	839,7400	839,7400	839,74	0,01	99,33
1401000243	Acionador manual tipo quebra vidro, com martelo e botoeira, para alarme convencional, da Ilumac ou similar	un	5,00000	164,8300	164,8300	824,15	0,02	99,35
92771	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	71,00000	11,5100	11,5100	817,21	0,01	99,36
1401000120	Caixa em alvenaria para hidrante de passeio, inclusive requadro e tampa de ferro fundido com inscrição "Incêndio" - anexo H.S.-112 (I)	un	1,00000	803,0000	803,0000	803,00	0,01	99,37
13E0410003	Bacia Sanitária sifonada de louca branca, de segurança, linha IZY, ref. P 11.17 da Deca ou similar, inclusive pertences, encapsulada com concreto fck 30 mpa e tela de arame galvanizada fio 24bwg malha 1/2"- fornecimento e instalação	un	1,00000	799,2600	799,2600	799,26	0,01	99,38
1201006008	Conector reforçado, cabo x haste em bronze natural para cabo de 16-70mm², ref.585 da Termotécnica ou similar	un	10,00000	79,3600	79,3600	793,60	0,02	99,40
0101001136	Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,5mm, em estrutura de madeira, inclusive ferragens (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente	m²	10,00000	78,1900	78,1900	781,90	0,01	99,41
1201003225	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 35mm² - Fornecimento e instalação	m	16,00000	48,7400	48,7400	779,84	0,01	99,42
101907	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	un	1,00000	772,6600	772,6600	772,66	0,01	99,43
104781	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023	m	112,29000	6,8500	6,8500	769,19	0,01	99,44



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

91181	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira tipo d com parafuso de fixação 4", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023	m	28,13000	27,0800	27,0800	761,76	0,02	99,46
2401003000	Piso tátil, alerta em placa cimentícia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5m com traço 1:4	un	80,00000	9,5100	9,5100	760,80	0,01	99,47
93665	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	11,00000	65,3000	65,3000	718,30	0,01	99,48
91957	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	15,00000	46,7900	46,7900	701,85	0,01	99,49
91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	17,00000	40,9800	40,9800	696,66	0,01	99,50
13E0430007	Aquecedor Individual 4 Temperaturas para Lavatório da Cardal ou Similar - Fornecimento e Instalação	un	1,00000	689,8700	689,8700	689,87	0,01	99,51
100863	Barra de apoio em "I", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	1,00000	685,5000	685,5000	685,50	0,01	99,52
89627	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	33,00000	20,5800	20,5800	679,14	0,01	99,53
08E0410017	Parede com Placas de Gesso Acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples, recheio com Manta de Lã de Vidro e Estrutura Metálica com Guias Simples, com vãos	m²	3,49000	193,0800	193,0800	673,85	0,01	99,54
1201005416	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 120 x 120 x *12* cm (padrão concessionária local)	un	1,00000	664,2000	664,2000	664,20	0,01	99,55
89985	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	12,00000	55,2100	55,2100	662,52	0,01	99,56
92916	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	kg	41,70000	15,8800	15,8800	662,20	0,01	99,57
1201007010	Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000w, de conector, com base - fornecimento e instalação	un	7,00000	93,9300	93,9300	657,51	0,01	99,58
1201003215	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 16mm² - Fornecimento e instalação	m	26,00000	25,2000	25,2000	655,20	0,01	99,59
1201006004	Sinalizador de topo simples com rele fotoelétrico, Ref. TEL 0590 YT da TERMOTECNICA ou similar, inclusive lâmpada de LED 10 W - Fornecimento e instalação	un	3,00000	218,4000	218,4000	655,20	0,01	99,60
1201005350	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 35 x 35 x 10 cm - fornecimento e instalação	un	8,00000	79,1600	79,1600	633,28	0,01	99,61
92765	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	55,80000	11,2000	11,2000	624,96	0,01	99,62
2401002040	Fita antiderrapante autoadesiva (preta ou incolor) 50mmx30m, da Anlik ou similar	m	48,00000	12,8400	12,8400	616,32	0,01	99,63
86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	4,00000	153,1800	153,1800	612,72	0,01	99,64



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

1201005005	Quadro de distribuição de energia de embutir, barramento trifásico de 100A, capacidade para 24 módulos din da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00000	605,7400	605,7400	605,74	0,01	99,65
2401002063	Pintura e demarcação no piso para complementar a vaga de estacionamento acessível, na medida de (5,20 x 1,20)m	un	4,00000	150,5300	150,5300	602,12	0,01	99,66
2501000200	Guia organizador de cabos aberto 1U para Rack - fornecimento e instalação	un	10,00000	60,0600	60,0600	600,60	0,01	99,67
20E0410271	Base de Alvenaria (Sóculo), medindo 0,10m de altura e 0,40m de profundidade, revestido com Porcelanato Cimento Grigio, assentado com argamassa tipo AC III	m	8,70000	66,1600	66,1600	575,59	0,01	99,68
89383	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 06/2022	un	88,00000	6,4300	6,4300	565,84	0,00	99,68
12E0440015	Caixa de Equipotencialização (TEL 901) 25 x 20 x 10 cm, Incluso 9 Terminais, Barramento BEP/BEL 12 Furos ø 10mm(TEL 132), da Termotécnica ou Similar - Fornecimento e Instalação	un	1,00000	565,1200	565,1200	565,12	0,01	99,69
96988	Mastro 1 1/2", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. Af 08/2023	un	3,00000	186,8000	186,8000	560,40	0,01	99,70
94499	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af 08/2021	un	3,00000	174,5100	174,5100	523,53	0,01	99,71
1301005002	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	8,15000	62,8300	62,8300	512,06	0,01	99,72
104922	Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af 01/2024	kg	42,20000	12,0900	12,0900	510,20	0,01	99,73
94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af 07/2019	m	6,40000	78,9400	78,9400	505,22	0,00	99,73
22E0410001	Aplicação de hipoclorito de sódio com pulverizador costal, em paredes e tetos para remoção de mofos e sujeiras	m²	149,18000	3,3800	3,3800	504,23	0,01	99,74
19E0410023	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicada com Pulverizador em Elemento Vazado de Concreto (Cobogó)	m²	25,03000	20,0400	20,0400	501,60	0,01	99,75
24E0430001	Piso Tátil Descreeet, Alerta em Placa Inox Adesivada 25x25x2,5cm - Fornecimento e Instalação	m	2,50000	197,7300	197,7300	494,33	0,01	99,76
93655	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af 10/2020	un	36,00000	13,2000	13,2000	475,20	0,00	99,76
89366	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 06/2022	un	28,00000	16,4800	16,4800	461,44	0,01	99,77
13E0460023	Ralo Fofó Semiesférico, 100 mm, para Lajes/Calhas - Fornecimento e Instalação	un	24,00000	18,5100	18,5100	444,24	0,01	99,78
91969	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 03/2023	un	6,00000	72,5700	72,5700	435,42	0,00	99,78
20E0410269	Tubo dn 5cm metálico fixado em parede, para detenção provisória	un	2,00000	206,6900	206,6900	413,38	0,01	99,79
1401000246	Acionador manual tipo quebra vidro, com martelo e botoeira, liga-desliga, para acionamento de bomba de incêndio	un	5,00000	82,0700	82,0700	410,35	0,01	99,80
1401000240	Sirene bitonal audiovisual 24volts, 120DB para alarme de incêndio	un	2,00000	197,5800	197,5800	395,16	0,00	99,80
103015	Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af 08/2021	un	1,00000	381,7600	381,7600	381,76	0,01	99,81
95543	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. Af 01/2020	un	7,00000	54,2500	54,2500	379,75	0,00	99,81



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

96987	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023	un	3,00000	124,3500	124,3500	373,05	0,01	99,82
98306	Bloco de engate rápido para bastidor tipo m10 - fornecimento e instalação. Af_11/2019	un	6,00000	61,1900	61,1900	367,14	0,01	99,83
1401000108	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros até 4"	m	63,87000	5,6600	5,6600	361,50	0,00	99,83
98520	Aplicação de adubo em solo. Af_07/2024	m²	44,58000	7,9400	7,9400	353,97	0,01	99,84
92772	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	kg	36,50000	9,6900	9,6900	353,69	0,00	99,84
1401000109	Reaterro (manual) de valas	m	63,87000	5,5300	5,5300	353,20	0,01	99,85
99620	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	2,00000	166,0000	166,0000	332,00	0,00	99,85
94497	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	5,00000	65,3900	65,3900	326,95	0,01	99,86
20E0410266	Remoção de Vegetação invasiva, através de aplicação de Herbicida Roundup original, com diluição 1:3 (Herbicida:Água), com pulverizador costal	m²	149,18000	2,1300	2,1300	317,75	0,00	99,86
97607	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_09/2024	un	3,00000	104,4600	104,4600	313,38	0,01	99,87
2401002060	Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o símbolo "Cadeirante", na medida de (1,20 x 1,20)m	un	4,00000	76,8700	76,8700	307,48	0,00	99,87
98558	Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica / membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). Af_09/2023	un	26,00000	11,3200	11,3200	294,32	0,01	99,88
24E0430002	Piso Tátil Descreeet, Direcional em Placa Inox Adesivada 25x25x2,5cm - Fornecimento e Instalação	m	2,00000	146,1500	146,1500	292,30	0,00	99,88
1201004110	Eletrocalha perfurada 100x200mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	m	3,00000	96,4200	96,4200	289,26	0,01	99,89
93657	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	19,00000	14,6700	14,6700	278,73	0,00	99,89
14E0410029	Rasgo Mecanizado e Chumbamento Linear em Alvenaria, para Ramais/Distribuição de PSCIP, Diâmetros até 75 mm.	m	9,76000	28,1600	28,1600	274,84	0,00	99,89
99251	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. Af_12/2020	un	1,00000	273,1700	273,1700	273,17	0,01	99,90
1201005345	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 15 x 15 x 10 cm - fornecimento e instalação	un	8,00000	34,0600	34,0600	272,48	0,00	99,90
91961	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	5,00000	52,7000	52,7000	263,50	0,01	99,91
94264	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024	m	6,28000	39,4100	39,4100	247,49	0,00	99,91
99635	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	1,00000	241,4700	241,4700	241,47	0,00	99,91
2401002061	Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o símbolo "Idoso", na medida de (1,50 x 0,40)m	un	6,00000	39,3000	39,3000	235,80	0,01	99,92
1201006022	Braçadeira para fixação de mastro ou tubo de PVC de 1 1/2", ref. TEL-100 da Termotécnica ou similar	un	6,00000	36,1100	36,1100	216,66	0,00	99,92
12E0450037	Disjuntor Termomagnético Tripolar Din, Corrente Nominal de 63A - Fornecimento e Instalação	un	2,00000	106,0400	106,0400	212,08	0,00	99,92



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

13E0430006	Cabide/Gancho de Banheiro Simples em Metal Cromado - Fornecimento e Instalação	un	7,00000	29,0600	29,0600	203,42	0,01	99,93
1201005171	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30ma, corrente de 63 A, tipo AC - fornecimento e instalação	un	1,00000	192,3100	192,3100	192,31	0,00	99,93
89394	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	10,00000	18,8800	18,8800	188,80	0,00	99,93
1301005185	Ralo seco pvc quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saída 40 mm, com grelha branca - fornecimento e instalação	un	6,00000	30,3900	30,3900	182,34	0,01	99,94
89596	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	17,00000	10,7100	10,7100	182,07	0,00	99,94
97667	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	m	20,00000	8,9400	8,9400	178,80	0,00	99,94
89576	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022	m	6,16000	28,6400	28,6400	176,42	0,00	99,94
100561	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação. Af_11/2019	un	1,00000	174,5500	174,5500	174,55	0,01	99,95
87412	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área entre 5m² e 10m², espessura de 0,5cm. Af_03/2023	m²	6,38000	26,3300	26,3300	167,99	0,00	99,95
92377	Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	2,00000	82,7200	82,7200	165,44	0,00	99,95
91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	3,00000	55,0400	55,0400	165,12	0,00	99,95
103952	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 25 x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	27,00000	5,6300	5,6300	152,01	0,01	99,96
89442	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	11,00000	13,6400	13,6400	150,04	0,00	99,96
1201006014	Suporte isolador reforçado para fixação em canto 90º ref. PRT 218 da Paratec ou similar	un	3,00000	49,3600	49,3600	148,08	0,00	99,96
87413	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área menor que 5m², espessura de 0,5cm. Af_03/2023	m²	4,42000	31,0900	31,0900	137,42	0,00	99,96
98526	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024	un	1,00000	129,2200	129,2200	129,22	0,01	99,97
2501000180	Régua com 12 tomadas 2P+T 250v., com cabo tipo filtro de linha para Rack - fornecimento e instalação	un	1,00000	124,6000	124,6000	124,60	0,00	99,97
89522	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	un	4,00000	30,9400	30,9400	123,76	0,00	99,97
98533	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024	un	1,00000	114,6600	114,6600	114,66	0,00	99,97
12E0410081	Luminária Arandela Tipo Tartaruga Blindada, de Sobrepor, com 1 Lâmpada Led de 20 w, sem Reator - Fornecimento e Instalação	un	1,00000	114,2300	114,2300	114,23	0,00	99,97



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

89582	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022	un	3,00000	35,0900	35,0900	105,27	0,00	99,97
89986	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	2,00000	50,7200	50,7200	101,44	0,01	99,98
14E0410031	Placa de Sinalização para Indicação de Lotação Máxima, tipo M2, Fundo Verde, Escrito Fotoluminescente, em PVC, nas Dimensões (45x78)cm - Fornecimento e Instalação	un	1,00000	98,6000	98,6000	98,60	0,00	99,98
89569	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	un	1,00000	98,4200	98,4200	98,42	0,00	99,98
2401002055	Placa tátil para corrimão em alumínio de 10 x 3cm com letra e ponto de alumínio, da Anlik ou similar	un	8,00000	10,8700	10,8700	86,96	0,00	99,98
89567	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	un	1,00000	84,0500	84,0500	84,05	0,00	99,98
89396	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	4,00000	20,7200	20,7200	82,88	0,00	99,98
89436	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	10,00000	8,0400	8,0400	80,40	0,00	99,98
94495	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	2,00000	37,8300	37,8300	75,66	0,01	99,99
93670	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00000	74,3600	74,3600	74,36	0,00	99,99
98529	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024	un	1,00000	73,3300	73,3300	73,33	0,00	99,99
1201004017	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	8,00000	7,2300	7,2300	57,84	0,00	99,99
97087	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af_09/2021	m²	22,37000	2,0800	2,0800	46,53	0,00	99,99
1401000164	Placa de sinalização de segurança contra incêndio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	un	1,00000	45,6100	45,6100	45,61	0,00	99,99
90374	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	2,00000	22,4700	22,4700	44,94	0,00	99,99
104007	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	2,00000	22,1100	22,1100	44,22	0,00	99,99
97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m³.km	12,00000	2,9300	2,9300	35,16	0,00	99,99
91179	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023	m	1,76000	19,3900	19,3900	34,13	0,00	99,99
13E0460022	Ralo Fofó Semiesférico, 75 mm, para Lajes/Calhas - Fornecimento e Instalação	un	2,00000	14,5500	14,5500	29,10	0,00	99,99
13E0450026	Redução Excêntrica, pvc, serie R, dn 100 x 50 mm - fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário	un	1,00000	26,3400	26,3400	26,34	0,00	99,99



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

103967	Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	2,00000	11,9800	11,9800	23,96	0,00	99,99
1301004012	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	un	1,00000	22,1100	22,1100	22,11	0,00	99,99
89376	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	4,00000	5,5200	5,5200	22,08	0,00	99,99
13E0450002	Redução excêntrica, pvc, série R, DN 75 x 50 mm - fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário	un	1,00000	19,8600	19,8600	19,86	0,00	99,99
1301001062	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	0,50000	29,4000	29,4000	14,70	0,00	99,99
90373	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	1,00000	13,0200	13,0200	13,02	0,00	99,99
100981	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - c	m³	0,80000	9,2700	9,2700	7,42	0,01	100,00



Curva ABC

Lote: 9302 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - Código Orçamento: 6167

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.399.030,70

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 6.528.048,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 6.528.048,91

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento

