



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	CANTEIRO DE OBRAS					242.545,47
01.01 103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps		m ²	8,000	565,48	4.523,84
01.02 0101001131	Tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,50mm, estrutura em madeira não aparelhada (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente		m ²	265,480	93,30	24.769,28
01.03 0101001136	Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,5mm, em estrutura de madeira, inclusive ferragens (reaproveitamento da telha de 3x), incluso pintura latex externamente		m ²	10,000	97,11	971,10
01.04 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024		m	187,310	74,67	13.986,44
01.05 0101001141	Execução de escritório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos		m ²	10,000	1.285,66	12.856,60
01.06 0101001146	Execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos		m ²	36,000	817,36	29.424,96
01.07 0101001151	Execução de refeitório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos		m ²	63,200	862,64	54.518,85
01.08 0101001156	Bebedouro industrial de coluna em aço inox, capacidade de 50 litros, 2 torneiras, kit instalação e filtro bacteriológico, ref. KX-05 da Knox ou similar (reaproveitamento de 6x)		un	2,000	630,25	1.260,50
01.09 0101001161	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário		m ²	22,600	1.166,01	26.351,83
01.10 0101001166	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obras, não incluso mobiliário e equipamentos		m ²	24,000	910,68	21.856,32
01.11 0101001256	Baia para agregados descoberta, medindo (3,0 x 3,0 x 0,9)m, paredes em chapa de compensado resinada 6mm, estruturada com caibros, piso em terreno natural, regularizado e compactado		un	18,000	818,50	14.733,00
01.12 98533	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024		un	1,000	142,41	142,41
01.13 98529	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024		un	1,000	91,08	91,08
01.14 98526	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024		un	1,000	160,49	160,49
01.15 100981	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m ³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m ³	0,800	11,51	9,21
01.16 97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		m ³ .km	12,000	3,64	43,68
01.17 0201002160	Carga manual de entulho em caçamba		m ³	192,000	18,02	3.459,84
01.18 0201002161	Locação de caçamba (4m ³) (7 dias)		un	48,000	434,70	20.865,60
01.19 2501000500	CFTV instalado no canteiro de obras - câmera Speed Dome - fornecimento e instalação - planilha padrão 000571		un	1,000	12.520,44	12.520,44
02	SERVIÇOS EM TERRA					310.271,58
02.01 04E0420004	Aterro Mecanizado de Solo, com Aquisição de Terra, Incluso Frete, Espalhamento e Compactação com Rolo Compactador Pé de Carneiro e de Pneus Estático		un	2.967,970	104,54	310.271,58

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
03	FUNDAÇÃO					556.537,91
03.01	SAPATAS					365.831,59
03.01.01 102354	Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com marteleto pneumático manual - exclusive carga e transporte. Af_03/2021		m³	156,190	201,28	31.437,92
03.01.02 96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	624,770	50,24	31.388,44
03.01.03 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m²	489,840	3,94	1.929,97
03.01.04 96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m²	625,440	147,64	92.339,96
03.01.05 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	708,000	21,16	14.981,28
03.01.06 104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	1.191,000	18,70	22.271,70
03.01.07 104919	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		kg	1.767,400	16,77	29.639,30
03.01.08 104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	729,300	14,26	10.399,82
03.01.09 104921	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024		kg	1.702,900	13,53	23.040,24
03.01.10 104922	Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af_01/2024		kg	42,200	15,02	633,84
03.01.11 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	100,300	740,82	74.304,25
03.01.12 0601003006	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações		m³	100,300	169,20	16.970,76
03.01.13 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	525,290	31,40	16.494,11
03.02	BALDRAMES					174.834,50
03.02.01 96527	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	90,580	122,65	11.109,64
03.02.02 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m²	452,380	3,94	1.782,38
03.02.03 97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021		m²	22,370	0,82	18,34
03.02.04 97087	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af_09/2021		m²	22,370	2,58	57,71
03.02.05 96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m²	601,920	74,78	45.011,58
03.02.06 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	659,600	21,16	13.957,14
03.02.07 104917	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024		kg	53,600	19,96	1.069,86

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
03.02.08 104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	547,100	18,70	10.230,77
03.02.09 104919	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		kg	942,900	16,77	15.812,43
03.02.10 104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	997,600	14,26	14.225,78
03.02.11 104921	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024		kg	70,900	13,53	959,28
03.02.12 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	42,000	740,82	31.114,44
03.02.13 0601003006	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações		m³	42,000	169,20	7.106,40
03.02.14 0701000109	Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m2		m²	754,420	27,15	20.482,50
03.02.15 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	60,390	31,40	1.896,25
03.03	BASE DO RESERVATÓRIO					15.871,82
03.03.01 96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	11,030	50,24	554,15
03.03.02 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m²	8,410	3,94	33,14
03.03.03 94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021		m³	0,360	541,66	195,00
03.03.04 96531	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024		m²	10,000	115,03	1.150,30
03.03.05 96557	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024		m³	6,250	992,83	6.205,19
03.03.06 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	5,400	31,40	169,56
03.03.07 104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	142,600	18,70	2.666,62
03.03.08 104921	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024		kg	362,000	13,53	4.897,86
04	ESTRUTURA DE CONCRETO					827.102,38
04.01	FORMAS					202.658,15
04.01.01 92431	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020		m²	863,770	86,19	74.448,34
04.01.02 92467	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020		m²	805,170	120,77	97.240,38
04.01.03 92486	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2020		m²	160,480	192,98	30.969,43
04.02	FERRAGEM					210.921,63
04.02.01 92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	2.125,000	18,17	38.611,25

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
04.02.02 92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	260,800	17,43	4.545,74
04.02.03 92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	985,500	16,53	16.290,32
04.02.04 92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	3.552,400	14,83	52.682,09
04.02.05 92763	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.504,300	12,51	18.818,79
04.02.06 92764	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	533,900	12,15	6.486,89
04.02.07 92765	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	55,800	13,91	776,18
04.02.08 92768	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	2.237,500	17,56	39.290,50
04.02.09 92769	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	461,000	16,82	7.754,02
04.02.10 92770	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	952,600	15,97	15.213,02
04.02.11 92771	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	71,000	14,30	1.015,30
04.02.12 92772	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	36,500	12,03	439,10
04.02.13 92916	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	41,700	19,72	822,32
04.02.14 92917	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	103,700	18,17	1.884,23
04.02.15 92919	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	210,400	15,97	3.360,09
04.02.16 92921	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	221,100	13,26	2.931,79
04.03	CONCRETO					133.710,66
04.03.01 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	98,080	740,82	72.659,63
04.03.02 0601003058	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=30,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	6,490	765,52	4.968,22
04.03.03 103672	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022_ps		m³	49,090	892,13	43.794,66
04.03.04 0601003008	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas		m³	6,490	169,82	1.102,13
04.03.05 0601003200	Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto		m³	98,080	114,05	11.186,02
04.04	LAJES PRÉ-FABRICADAS					279.811,94

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
04.04.01 06E0430013	Laje Pré-Fabricada Protendida Beta 17 (12 cm de Trilho + 5cm de Capa), Concreto Usinada Bombeado FCK=25,0mpa, Cons=0,0625m3/m2, Eps/Cerâmica H12-40, Intereixo 40cm, Sobrec.=350kg/m2, Vãos até 6,15m, Viguetas 7 Fios de Aço(Excl. Escor. e Ferragens)		m ²	1.061,180	213,80	226.880,28
04.04.02 0601004200	Escoramento de formas de laje em madeira nao aparelhadas, pé direito simples, incluso travamento, 4 utilizações		m ²	1.061,180	49,88	52.931,66
05	IMPERMEABILIZACAO					126.326,79
05.01 0701000102	Regularização de superfície, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 2 cm		m ²	480,970	34,88	16.776,23
05.02 07E0410020	Impermeabilização Utilizando Manta Torodin Hidrus Raiz da Viapol ou Similar, Pintura Asfáltica Primer (uma Demão) e Vêu de Poliéster - Fornecimento e Aplicação		m ²	480,970	136,47	65.637,98
05.03 07E0410021	Proteção Mecânica de Superfície Horizontal com Argamassa de Cimento e Areia, Traço 1:3, e=3cm, Incluso Camada Separadora de Polietileno 20 a 25 micra e Tela de Aço Soldada Galvanizada/Zincada para Alvenaria, Fio D = *1,24 mm, Malha 25 x 25 mm		m ²	480,970	90,54	43.547,02
05.04 98558	Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica / membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). Af_09/2023		un	26,000	14,06	365,56
06	ALVENARIA					390.742,85
06.01 103318	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021		m ²	1.771,640	130,05	230.401,78
06.02 103320	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021		m ²	559,160	157,06	87.821,67
06.03 93200	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af_03/2024		m	821,920	13,48	11.079,48
06.04 0801000125	Construção e demolição de andaime, para 1,00 m ² de alvenaria, com reaproveitamento de 6 vezes		m ²	1.506,900	15,04	22.663,78
06.05 105025	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. Af_03/2024		m	214,000	73,91	15.816,74
06.06 105031	Contra-verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. Af_03/2024		m	61,900	61,37	3.798,80
06.07 93191	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024		m	125,800	88,99	11.194,94
06.08 93199	Contra-verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024		m	125,800	63,32	7.965,66
07	ESTRUTURA DE COBERTURA					297.291,39
07.01 09E0410009	Fornecimento, Montagem e Instalação de Estrutura Metálica, com Ligação Soldadas, Incluso Perfis Metálicos, Chapa Metálicas, Chumbador Parabolt 5/8", Mão de Obra e Transporte com Guindalto - Fornecimento e Instalação		Kg	9.873,510	30,11	297.291,39
08	COBERTURA					113.948,08
08.01 94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019		m ²	852,750	86,42	73.694,66
08.02 1001000135	Cumeeira para telha galvanume trapezoidal, espessura 0,43 mm		m	45,450	64,25	2.920,16
08.03 1001000188	Rufo em chapa de aço galvanizado número 26, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical		m	77,370	81,95	6.340,47

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
08.04 101979	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. Af_11/2020		m	205,870	48,79	10.044,40
08.05 94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m	6,400	98,04	627,46
08.06 10E0410064	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento de 90 cm, Incluso Transporte Vertical		m	97,370	173,90	16.932,64
08.07 94229	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m	17,900	189,29	3.388,29
09	ESQUADRIAS E FERRAGENS					604.295,02
09.01	MADEIRA					85.810,50
09.01.01 90849	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_12/2019		un	15,000	1.175,76	17.636,40
09.01.02 90850	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_12/2019		un	50,000	1.299,21	64.960,50
09.01.03 11E0410037	P5 - Porta em Madeira para Pintura, de Correr, Embutida em Parede Drywall, Medindo 0,90x2,10m, Incluso Caixilho, Fechadura, Puxador, Guarnição e Parafusos de Fixação, Modelo Essencial com Click e Amortecedor da Otimizi ou Similar - Fornecimento e Instalação		un	1,000	3.213,60	3.213,60
09.02	PINTURA PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					28.328,46
09.02.01 102197	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. Af_01/2021		m ²	359,100	34,80	12.496,68
09.02.02 102201	Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). Af_01/2021		m ²	359,100	23,67	8.499,90
09.02.03 102219	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021		m ²	364,770	20,10	7.331,88
09.03	FERRO					56.558,38
09.03.01 1101002010	Porta em chapa vincada - 1 folha, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (Esq.)		m ²	5,670	908,68	5.152,22
09.03.02 11E0420039	PGM - Grade Fixa de (3,65 x 3,05)m c/ Porta em Chapa de Aço Grossa (1,21 x 2,10)m , Quadros e Barras Inter. em Ferro Chato 2" x 3/8", Barras em Ferro Redondo 7/8", a cada 12cm, Aço SAE 1045, Chumb. em Ferro Chato 2"x 3/8", Porta Cadeado em Chapa 11, Ferrolho 7/8" SAE 1045, Canton. em Aço Estrut. de 3"x3"x1/4" SAE 1045, Conf. Detalhe de Proj., Incl. Jateamento Abrasivo e Fundo Anticorrosivo		un	1,000	22.845,58	22.845,58
09.03.03 1101002042	Grade de ferro fixa para cela, com quadros e barras intermediárias em ferro chato 2" x 3/8", barras em aço redondo 7/8" a cada 12cm, aço SAE 1045 e chumbadores de ferro chato 2" x 3/8"		m ²	1,200	2.039,79	2.447,75
09.03.04 99861	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019		m ²	7,440	742,32	5.522,86
09.03.05 1101002049	Guarda corpo em tubo ind. 2.1/2", 2 corrimãos (H=0,70m e 0,92m) em tubo ind. 1.1/2" CH.18, fechamento em tubo ind.1" CH.18 a cada 15cm e pilaretes em tubo ind. 2.1/2"CH 18, incl.fundo e pint.esmalte, conf. det. anexo (A-15.002)		m ²	24,420	843,16	20.589,97
09.04	PINTURA PARA ESQUADRIAS METÁLICAS					4.473,09
09.04.01 100719	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe		m ²	62,230	13,13	817,08
09.04.02 100757	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe		m ²	62,230	58,75	3.656,01

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
09.05	VIDRO					67.451,33
09.05.01 11E0440051	PV01 - Porta em Vidro Temperado 10mm - Duas Folhas Abrir (1,60x2,10m), Duas Fixas (1,20x2,10) e 4 Bandeiras Fixas (2un 0,8x0,42m e 2un 1,20x0,42m), em Estrutura de Alumínio Anodizado Natural, Conforme Detalhamento		un	3,000	8.117,51	24.352,53
09.05.02 11E0440052	PV02 - Porta em Vidro Temperado 10mm - Duas Folhas Abrir (1,60x2,10m), em Estrutura de Alumínio Anodizado Natural, Conforme Detalhamento		un	5,000	4.734,53	23.672,65
09.05.03 102184	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. Af_01/2021		un	4,000	2.477,83	9.911,32
09.05.04 11E0440053	PV04 - Porta em Vidro Temperado 10mm - Duas Folhas Abrir (1,60x2,10m), 2 Fixos de 1,03x1,75m, 2 Fixos de 1,05x1,75 e 1 Fixo de 5,96x0,38m, em Estrutura de Alumínio Anodizado Natural, Conforme Detalhamento		un	1,000	9.514,83	9.514,83
09.06	FERRAGENS					14.900,62
09.06.01 90830	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019		un	41,000	210,68	8.637,88
09.06.02 90831	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019		un	24,000	184,86	4.436,64
09.06.03 100705	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019		un	18,000	101,45	1.826,10
09.07	ALUMINIO E INOX					346.772,64
09.07.01 91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019		m ²	21,920	949,81	20.819,84
09.07.02 1101004025	Janela maxim-ar em alumínio, linha Suprema, acabamento anodizado fosco na cor preta/branca, com contramarco, exclusivo vidro - fornecimento e instalação		m ²	147,200	1.766,76	260.067,07
09.07.03 102166	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bagueete. Af_01/2021_ps		m ²	147,200	391,28	57.596,42
09.07.04 1101004030	Porta de giro em alumínio tipo veneziana, linha Suprema, acabamento anodizado fosco na cor preta/branca, com contramarco - fornecimento e instalação		m ²	5,670	1.461,96	8.289,31
10	INSTALACOES ELÉTRICAS					867.327,74
10.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS					109.587,26
10.01.01 1201001001	Luminária tipo plafon com painel LED, 30x30cm, embutir, potência de 24w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação		un	17,000	67,28	1.143,76
10.01.02 1201001003	Luminária tipo plafon com painel led, 40x40cm, sobrepor, potência de 36w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação		un	6,000	268,77	1.612,62
10.01.03 1201001004	Luminária tipo plafon com painel led, 40x40cm, embutir, potência de 36w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação		un	28,000	253,14	7.087,92
10.01.04 12E0410080	Luminária de Embutir Tipo Plafon, Medindo 1,243 x 0,224 m, Inclusive 2 Lâmpadas Led T8 de 20w, Modelo CHT10-E232ACL da Lumicenter ou Similar - Fornecimento e Instalação		un	147,000	393,40	57.829,80
10.01.05 97607	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_09/2024		un	3,000	129,74	389,22
10.01.06 12E0410081	Luminária Arandela Tipo Tartaruga Blindada, de Sobrepor, com 1 Lâmpada Led de 20 w, sem Reator - Fornecimento e Instalação		un	1,000	141,87	141,87
10.01.07 12E0410082	Luminária Externa Tipo Arandela, de Sobrepor, com 2 Lâmpadas Led de 9 w, Base G9, Medindo 50 x 180 mm, Modelo AR66-S da Lumicenter ou Similar - Fornecimento e Instalação		un	9,000	229,99	2.069,91

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
10.01.08 12E0410083	Luminária Led Tipo Spot Balizador, Embutido em Piso, IP67, com 6w, Luz Neutra com Ângulo de 90° - Fornecimento e Instalação		un	6,000	251,39	1.508,34
10.01.09 12E0410037	Poste de LED retangular, altura de 3 metros, de aço sae 1020 ou aluminio, com fluxo luminoso 4.600 lumens e temperatura 6500k branco frio, inclusive 1 luminária LED SMD 50w, ref: PT334 da Aladin ou similar - fornecimento e instalação		un	20,000	1.849,36	36.987,20
10.01.10 1201007010	Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000w, de conector, com base - fornecimento e instalação		un	7,000	116,66	816,62
10.02	INTERRUPTORES E TOMADAS					19.062,76
10.02.01 91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	41,000	33,45	1.371,45
10.02.02 91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	17,000	50,90	865,30
10.02.03 91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	3,000	68,36	205,08
10.02.04 91955	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	10,000	40,73	407,30
10.02.05 91961	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	5,000	65,45	327,25
10.02.06 91969	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	6,000	90,13	540,78
10.02.07 91957	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	15,000	58,11	871,65
10.02.08 92023	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	15,000	56,90	853,50
10.02.09 92003	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	9,000	55,39	498,51
10.02.10 92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	182,000	35,05	6.379,10
10.02.11 92008	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	52,000	54,06	2.811,12
10.02.12 12E0420026	Tomada Simples de Sobrepor (1Módulo) 2P+T 20A, Incluso Condulete 3/4", com Tampa e Suporte - Fornecimento e Instalação		un	52,000	75,61	3.931,72
10.03	FIOS E CABOS DE COBRE					352.275,81
10.03.01 91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	12.547,000	5,45	68.381,15
10.03.02 91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	5.050,000	8,48	42.824,00
10.03.03 91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	1.006,000	11,90	11.971,40
10.03.04 1201003031	Cabo de cobre flex. isolado, 3 condutores de 95,0 mm², antichama 0,6/1 KV, isolamento em dupla camada de borracha HEPR, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, Afumex, Cortox, Corfitox ou similar conf. NBR 5410/13570, p/ distribuição - forn. inst.		m	120,000	386,77	46.412,40

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.03.05 92998	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	360,000	251,74	90.626,40
10.03.06 98278	Cabo telefônico CI-50 30 pares instalado em prumada - fornecimento e instalação. Af_11/2019		m	60,000	32,55	1.953,00
10.03.07 1201003210	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 10mm ² - Fornecimento e instalação		m	360,000	22,48	8.092,80
10.03.08 1201003215	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 16mm ² - Fornecimento e instalação		m	26,000	31,30	813,80
10.03.09 1201003220	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 25mm ² - Fornecimento e instalação		m	104,000	43,82	4.557,28
10.03.10 1201003225	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 35mm ² - Fornecimento e instalação		m	16,000	60,54	968,64
10.03.11 1201003235	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 70mm ² - Fornecimento e instalação		m	26,000	118,74	3.087,24
10.03.12 98297	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019		m	5.310,000	13,67	72.587,70
10.04	ELETRODUTOS					83.307,91
10.04.01 1201004000	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (3/4"), incl. conexões - fornecimento e instalação		m	160,000	25,41	4.065,60
10.04.02 1201004006	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 60mm (2"), incl. conexões - fornecimento e instalação		m	50,000	55,26	2.763,00
10.04.03 1201004015	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação		m	2.035,000	13,94	28.367,90
10.04.04 1201004016	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação		m	152,000	20,15	3.062,80
10.04.05 1201004017	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação		m	8,000	8,98	71,84
10.04.06 97667	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	20,000	11,10	222,00
10.04.07 97668	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	40,000	15,84	633,60
10.04.08 97669	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	200,000	23,31	4.662,00
10.04.09 1201004040	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação		m	30,000	36,13	1.083,90
10.04.10 1201004042	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação		m	60,000	36,69	2.201,40
10.04.11 1201004046	Eletroduto em aço galvanizado pré-zincado, semi-pesado, diâmetro 2", parede de 0,90 mm - fornecimento e instalação		m	69,000	102,18	7.050,42
10.04.12 1201004057	Escavação (manual) de valas, para assentamento de eletrodutos, com diâmetros ate 4"		m	280,000	7,03	1.968,40
10.04.13 1201004059	Reaterro (manual) de valas		m	280,000	6,87	1.923,60

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.04.14 1201004095	Eletrocalha perfurada 100x50mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões		m	150,000	80,74	12.111,00
10.04.15 1201004100	Eletrocalha perfurada 100x100mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões		m	122,000	104,60	12.761,20
10.04.16 1201004110	Eletrocalha perfurada 100x200mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões		m	3,000	119,75	359,25
10.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS					109.155,46
10.05.01 1201005005	Quadro de distribuição de energia de embutir, barramento trifásico de 100A, capacidade para 24 módulos din da Cemar ou similar - fornecimento e instalação		un	1,000	752,33	752,33
10.05.02 1201005017	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico 225A, capacidade para 70 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação		un	4,000	2.666,80	10.667,20
10.05.03 12E0450049	QGBT - Quadro de Comando com Porta e Chapa Metálica 1,40x1,00x0,40m, Pintura Eletrostática na Cor Laranja para Fixação dos Disjuntores em Caixa Moldada, Barramento Trifásico de 400A e Proteção em Acrílico, Conforme Diagrama Multifilar		un	1,000	8.074,32	8.074,32
10.05.04 93655	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	36,000	16,39	590,04
10.05.05 93657	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	19,000	18,22	346,18
10.05.06 93662	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	37,000	72,82	2.694,34
10.05.07 93664	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	22,000	76,47	1.682,34
10.05.08 93665	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	11,000	81,10	892,10
10.05.09 93670	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	1,000	92,36	92,36
10.05.10 101899	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 600a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	2,000	2.603,27	5.206,54
10.05.11 97889	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. Af_12/2020		un	5,000	822,53	4.112,65
10.05.12 12E0450037	Disjuntor Termomagnético Tripolar Din, Corrente Nominal de 63A - Fornecimento e Instalação		un	2,000	131,70	263,40
10.05.13 1201005089	Disjuntor norma DIN curva C 3P (tripolar) de 80A a 100A Steck, Siemens ou similar		un	4,000	284,12	1.136,48
10.05.14 12E0450030	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, com corrente nominal de 160 A, tipo Din - fornecimento e instalação		un	4,000	768,03	3.072,12
10.05.15 1201005132	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo AC)		un	24,000	95,04	2.280,96
10.05.16 1201005171	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30ma, corrente de 63 A, tipo AC - fornecimento e instalação		un	1,000	238,85	238,85
10.05.17 1201005174	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30ma, corrente de 80 A, tipo AC - fornecimento e instalação		un	3,000	416,57	1.249,71

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
10.05.18 1201005345	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 15 x 15 x 10 cm - fornecimento e instalação		un	8,000	42,30	338,40
10.05.19 1201005350	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 35 x 35 x 10 cm - fornecimento e instalação		un	8,000	98,32	786,56
10.05.20 12E0440014	Caixa de Passagem Elétrica de Parede, de Embutir, em Termoplástico /PVC, com Tampa Aparafusada, Dimensões 400 x 400 x *120* mm - Fornecimento e Instalação		un	6,000	359,96	2.159,76
10.05.21 1201005396	Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação		un	147,000	20,22	2.972,34
10.05.22 100561	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação. Af_11/2019		un	1,000	216,79	216,79
10.05.23 92865	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	149,000	16,79	2.501,71
10.05.24 1201005416	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 120 x 120 x *12* cm (padrão concessionária local)		un	1,000	824,94	824,94
10.05.25 1201005420	Caixa de passagem/ luz/ telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 200 x 200 x 20 cm (padrão concessionária local)		un	15,000	3.114,13	46.711,95
10.05.26 12E0440015	Caixa de Equipotencialização (TEL 901) 25 x 20 x 10 cm. Incluso 9 Terminais, Barramento BEP/BEL 12 Furos Ø 10mm(TEL 132), da Termotécnica ou Similar - Fornecimento e Instalação		un	1,000	701,88	701,88
10.05.27 1201005442	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, inclusive tampão		un	1,000	1.042,96	1.042,96
10.05.28 97886	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020		un	23,000	199,07	4.578,61
10.05.29 95802	Condutele de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022		un	52,000	57,07	2.967,64
10.06	SPDA					68.242,23
10.06.01 1201006000	Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetálicos, para cabos até 70 mm² - fornecimento e instalação		un	120,000	40,85	4.902,00
10.06.02 1201006002	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/2 " x 3m, sem luva para proteção do cabo do para raio - fornecimento e instalação		un	60,000	75,24	4.514,40
10.06.03 1201006004	Sinalizador de topo simples com rele fotoelétrico , Ref. TEL 0590 YT da TERMOTECNICA ou similar, inclusive lâmpada de LED 10 W - Fornecimento e instalação		un	3,000	271,25	813,75
10.06.04 1201006008	Conector reforçado, cabo x haste em bronze natural para cabo de 16-70mm², ref.585 da Termotécnica ou similar		un	10,000	98,57	985,70
10.06.05 96985	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	18,000	91,18	1.641,24
10.06.06 1201006014	Suporte isolador reforçado para fixação em canto 90° ref. PRT 218 da Paratec ou similar		un	3,000	61,31	183,93
10.06.07 96973	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_08/2023		m	80,000	87,52	7.001,60

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
10.06.08 96977	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada - fornecimento e instalação. Af_08/2023		m	150,000	75,70	11.355,00
10.06.09 96989	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	4,000	194,27	777,08
10.06.10 1201006022	Braçadeira para fixação de mastro ou tubo de PVC de 1 1/2", ref. TEL-100 da Termotécnica ou similar		un	6,000	44,85	269,10
10.06.11 96987	Base metálica para mastro 1 1/2" para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	3,000	154,44	463,32
10.06.12 96988	Mastro 1 1/2", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	3,000	232,01	696,03
10.06.13 1201006035	Conexão através de solda exotérmica, incluso molde, palito ignitor e alicate - fornecimento e instalação		un	18,000	117,77	2.119,86
10.06.14 1201006043	Caixa de inspeção em concreto para aterramento e para-raios diâmetro = 300 mm, com tampa de ferro fundido - fornecimento e instalação		un	18,000	206,17	3.711,06
10.06.15 1201006045	Barra chata de alumínio 7/8 x 1/8", inclusive acessórios de fixação		m	432,000	45,33	19.582,56
10.06.16 1201006047	Presilha alumínio 70/120 mm furo 8 mm, para barra chata, inclusive parafuso de fixação - fornecimento e instalação		un	864,000	10,15	8.769,60
10.06.17 98306	Bloco de engate rápido para bastidor tipo m10 - fornecimento e instalação. Af_11/2019		un	6,000	76,00	456,00
10.07	SUBSTACÃO E ACESSÓRIOS					125.696,31
10.07.01 1201008032	Posto de transformação ao tempo de 225kva, classe 15kv, p/ fins de atendimento de uma unidade consumidora em BT, provido de dutos, proteção, postes e isoladores (rede protegida), incl. mureta em alv. de 1 1/2 vez (2,20x2,20)m, rev. e pintada		un	1,000	125.696,31	125.696,31
11	REDE DE LOGICA E CFTV					79.674,74
11.01 98307	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af_11/2019		un	131,000	50,61	6.629,91
11.02 98304	Patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. Af_11/2019		un	7,000	4.525,24	31.676,68
11.03 100555	Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. Af_11/2019		un	1,000	1.668,56	1.668,56
11.04 2501000180	Régua com 12 tomadas 2P+T 250v., com cabo tipo filtro de linha para Rack - fornecimento e instalação		un	1,000	154,75	154,75
11.05 2501000200	Guia organizador de cabos aberto 1U para Rack - fornecimento e instalação		un	10,000	74,59	745,90
11.06 2501000205	Switch 10/100 base TX 48 portas - fornecimento e instalação		un	4,000	1.572,04	6.288,16
11.07 2501000220	Patch cord (cabo de rede), categoria 6 (cat 6) utp, 23 awg, 4 pares, extensão de 1,50 m - fornecimento e instalação		un	131,000	70,05	9.176,55
11.08 25E0410058	Camêra Bullet IP, Full HD 1080P, POE, Alcance de 30 Metros, IP67, Compressão de Vídeo H.265, Modelo Intelbras VIPC 1230 B ou Similar - Fornecimento e Instalação		un	22,000	572,24	12.589,28
11.09 25E0410059	Gravador Digital de 32 Canais, Full HD, 1080P, Multi HD, Modelo DVD 1232 da Intelbras ou Similar, Incluso HD de 1TB, 3.5, Sata Modelo WD 10 Purz da Western Digital ou Similar - Fornecimento e Instalação		un	1,000	4.525,25	4.525,25

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
11.10 25E0410060	Certificação para Pontos de Rede de Lógica com Emissão de Relatório		un	82,000	75,85	6.219,70
12	CLIMATIZACAO					397.678,60
12.01 1201004015	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação		m	960,000	13,94	13.382,40
12.02 1301001060	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	320,000	28,06	8.979,20
12.03 103244	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe		un	25,000	3.123,72	78.093,00
12.04 103247	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe		un	5,000	3.470,51	17.352,55
12.05 103250	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe		un	8,000	5.053,47	40.427,76
12.06 103253	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe		un	14,000	6.899,99	96.599,86
12.07 2601000145	Cabo PP 4 x 2,5mm² 1kv		m	960,000	23,01	22.089,60
12.08 103289	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa		m	746,520	38,32	28.606,65
12.09 103290	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa		m	765,520	58,80	45.012,58
12.10 103291	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa		m	192,520	73,64	14.177,17
12.11 103292	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa		m	211,520	88,78	18.778,75
12.12 26E0410045	Coxim de borracha para ar condicionado esp. 25mm - fornecimento e instalação		un	208,000	14,61	3.038,88
12.13 26E0410046	Caixa de passagem de pvc para Split - saída inferior/lateral 2 em 1 - fornecimento e instalação		un	52,000	50,85	2.644,20
12.14 90443	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023		m	320,000	8,98	2.873,60
12.15 90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023		m	320,000	17,57	5.622,40
13	INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS					465.037,64
13.01	AGUA FRIA					163.229,49
13.01.01	TUBOS					20.137,08
13.01.01.01 13E0410042	Tubo PVC Soldável Água Fria DN 20mm, Inclusive Conexões - Fornecimento e Instalação		un	71,920	27,31	1.964,14
13.01.01.02 1301001060	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	297,210	28,06	8.339,71
13.01.01.03 1301001062	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	0,500	36,51	18,26
13.01.01.04 1301001064	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	167,720	58,52	9.814,97

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
13.01.02	REGISTROS					132.678,58
13.01.02.01 99635	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	299,91	299,91
13.01.02.02 1301004012	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)		un	1,000	27,46	27,46
13.01.02.03 94495	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	46,98	93,96
13.01.02.04 94497	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	5,000	81,21	406,05
13.01.02.05 89986	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	62,99	125,98
13.01.02.06 89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	38,000	71,94	2.733,72
13.01.02.07 89985	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	12,000	68,57	822,84
13.01.02.08 99620	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	206,17	412,34
13.01.02.09 102113	Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m3/h - fornecimento e instalação. Af_12/2020		un	2,000	2.156,92	4.313,84
13.01.02.10 13E0410043	Reservatório Metálico Elevado Tipo Taça, Coluna Seca, 50.000 Litros, Altura da Coluna de 6m e 6,5m da Taça, Incluso Transporte e Çamento (Exclusive Base)		un	1,000	99.608,40	99.608,40
13.01.02.11 13E0410044	Reservatório Tipo Tanque de Polietileno 20.000l da Bakof ou Similar - Fornecimento e Instalação		un	1,000	23.834,08	23.834,08
13.01.03	CONEXÕES					4.722,22
13.01.03.01 89376	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	4,000	6,86	27,44
13.01.03.02 89383	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	88,000	7,99	703,12
13.01.03.03 89436	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	10,000	9,99	99,90
13.01.03.04 89596	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	17,000	13,30	226,10
13.01.03.05 103967	Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	2,000	14,88	29,76
13.01.03.06 103952	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 25 x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	27,000	6,99	188,73
13.01.03.07 89442	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	11,000	16,94	186,34
13.01.03.08 104007	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	2,000	27,46	54,92
13.01.03.09 89627	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	33,000	25,56	843,48

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
13.01.03.10 13E0410045	Joelho 90 Graus com Bucha de Latão, PVC, Soldável, DN 20mm, x 1/2 Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação		un	80,000	17,76	1.420,80
13.01.03.11 90373	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	1,000	16,17	16,17
13.01.03.12 89366	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	26,000	20,47	532,22
13.01.03.13 89394	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	10,000	23,45	234,50
13.01.03.14 89396	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	4,000	25,73	102,92
13.01.03.15 90374	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	2,000	27,91	55,82
13.01.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					5.691,61
13.01.04.01 104779	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023		m	163,130	7,37	1.202,27
13.01.04.02 90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023		m	163,130	17,57	2.866,19
13.01.04.03 104781	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023		m	4,730	8,51	40,25
13.01.04.04 90467	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023		m	4,730	26,45	125,11
13.01.04.05 1301005007	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm		m	76,870	7,03	540,40
13.01.04.06 1301005008	Reaterro (manual) de valas		m	76,870	6,87	528,10
13.01.04.07 91179	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023		m	1,760	24,08	42,38
13.01.04.08 91173	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. Af_09/2023_ps		m	2,690	5,12	13,77
13.01.04.09 91174	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 2 1/2", fixada em perfilado em parede. Af_09/2023_ps		m	36,290	9,18	333,14
13.02	LOUÇAS E METAIS					53.321,46
13.02.01 86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	23,000	738,60	16.987,80
13.02.02 13E0410003	Bacia Sanitária sifonada de louca branca, de segurança, linha IZY, ref. P 11.17 da Deca ou similar, inclusive pertences, encapsulada com concreto fck 30 mpa e tela de arame galvanizada fio 24bwg malha 1/2"- fornecimento e instalação		un	1,000	992,68	992,68
13.02.03 13E0420012	Bacia Sanitária Sifonada com Caixa Acoplada, de Louça Branca Linha Kids, Cód.: 1087230010300 da Celite ou Similar, Inclusive Assento, Anel de Vedação, Cobertura de Bolsa, Engate Flexível Cromado e Parafusos de Fixação - Fornecimento e Instalação		un	3,000	1.523,11	4.569,33

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
13.02.04 100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	23,000	58,05	1.335,15
13.02.05 100858	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	3,000	777,27	2.331,81
13.02.06 86903	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	13,000	479,52	6.233,76
13.02.07 86901	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	18,000	183,68	3.306,24
13.02.08 86936	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	5,000	845,17	4.225,85
13.02.09 1301002030	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo - fornecimento e instalação		un	29,000	75,00	2.175,00
13.02.10 1301003520	Ducha higiênica com registro e gatilho, ref. 00455706, linha Pertutti da Docol ou similar		un	29,000	384,96	11.163,84
13.03	TORNEIRAS E REGISTROS					9.919,33
13.03.01 1301003066	Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., pressmatic mesa compact, ref.17160606, 1/2" da Docol ou similar		un	31,000	295,43	9.158,33
13.03.02 86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	4,000	190,25	761,00
13.04	DIVERSOS					34.762,83
13.04.01 1301004016	Bebedouro elétrico de pressão em aço inox, REF. PDF300 2T da IBBL ou similar, capacidade de 3 Litros		un	3,000	3.526,14	10.578,42
13.04.02 20E0410010	Bebedouro industrial de coluna, em aço inox, capacidade de 50 litros, 2 torneiras, kit filtro bacteriológico, ref. KX-05 da Knox ou similar		un	4,000	3.638,89	14.555,56
13.04.03 1301004064	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado		un	28,000	75,00	2.100,00
13.04.04 13E0430006	Cabide/Gancho de Banheiro Simples em Metal Cromado - Fornecimento e Instalação		un	7,000	36,09	252,63
13.04.05 95543	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. Af_01/2020		un	7,000	67,38	471,66
13.04.06 95547	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020		un	28,000	72,53	2.030,84
13.04.07 86919	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	2,000	1.236,63	2.473,26
13.04.08 1301004074	Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v) - fornecimento e instalação		un	11,000	131,24	1.443,64
13.04.09 13E0430007	Aquecedor Individual 4 Temperaturas para Lavatório da Cardal ou Similar - Fornecimento e Instalação		un	1,000	856,82	856,82
13.05	ESGOTO					96.591,60
13.05.01	CAIXAS E RALOS					29.996,12
13.05.01.01 89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	42,000	57,37	2.409,54

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
13.05.01.02 1301005185	Ralo seco pvc quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saída 40 mm, com grelha branca - fornecimento e instalação		un	6,000	37,74	226,44
13.05.01.03 97903	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020		un	20,000	947,10	18.942,00
13.05.01.04 1301005220	Caixa de gordura - anexo H.S.-053 (E)		un	4,000	2.004,13	8.016,52
13.05.01.05 104348	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	21,000	14,93	313,53
13.05.01.06 104351	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	1,000	30,71	30,71
13.05.01.07 13E0450002	Redução excêntrica, pvc, série R, DN 75 x 50 mm - fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário		un	1,000	24,67	24,67
13.05.01.08 13E0450026	Redução Excêntrica, pvc, serie R, dn 100 x 50 mm - fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário		un	1,000	32,71	32,71
13.05.02	TUBOS					54.077,85
13.05.02.01 1301005000	Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	59,020	38,68	2.282,89
13.05.02.02 1301005001	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	454,560	51,49	23.405,29
13.05.02.03 1301005002	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	8,150	78,03	635,94
13.05.02.04 1301005003	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	328,330	84,53	27.753,73
13.05.03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					12.517,63
13.05.03.01 1301005007	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm		m	577,040	7,03	4.056,59
13.05.03.02 1301005008	Reaterro (manual) de valas		m	577,040	6,87	3.964,26
13.05.03.03 104779	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023		m	29,530	7,37	217,64
13.05.03.04 90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023		m	29,530	17,57	518,84
13.05.03.05 104781	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023		m	107,560	8,51	915,34
13.05.03.06 90467	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023		m	107,560	26,45	2.844,96
13.06	ÁGUAS PLUVIAIS					107.212,93
13.06.01	CAIXAS E RALOS					31.616,88
13.06.01.01 99251	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. Af_12/2020		un	1,000	339,28	339,28

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
13.06.01.02 99253	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020		un	20,000	656,65	13.133,00
13.06.01.03 1301006095	Canaleta a céu aberto em alvenaria de tijolo maciço de 1/2 vez com largura de 30CM e profundidade de 30CM - ANEXO H.S.-087 (A.P.)		m	15,850	274,38	4.348,92
13.06.01.04 1301006096	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 7/8" x 1/8" e ferro chato de 3/4" x 1/8", espaçados a cada 1,00cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 1" x 3/16", módulo de (0,40 x 1,00)m, incl. fundo anticorrosivo - anexo HS-090		m	15,850	870,39	13.795,68
13.06.02	CONEXÕES					7.115,23
13.06.02.01 89582	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022		un	3,000	43,58	130,74
13.06.02.02 89531	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		un	76,000	49,06	3.728,56
13.06.02.03 89522	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		un	4,000	38,43	153,72
13.06.02.04 89529	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		un	48,000	47,66	2.287,68
13.06.02.05 89569	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		un	1,000	122,24	122,24
13.06.02.06 89567	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		un	1,000	104,39	104,39
13.06.02.07 13E0460022	Ralo Fofó Semiesférico, 75 mm, para Lajes/Calhas - Fornecimento e Instalação		un	2,000	18,07	36,14
13.06.02.08 13E0460023	Ralo Fofó Semiesférico, 100 mm, para Lajes/Calhas - Fornecimento e Instalação		un	24,000	22,99	551,76
13.06.03	TUBOS					55.859,17
13.06.03.01 89576	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022		m	6,160	35,57	219,11
13.06.03.02 89578	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022		m	84,320	43,99	3.709,24
13.06.03.03 89512	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		m	286,420	62,46	17.889,79
13.06.03.04 89511	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		m	52,410	49,47	2.592,72
13.06.03.05 1301006056	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 200 mm		m	139,380	225,63	31.448,31
13.06.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					12.621,65
13.06.04.01 1301006064	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm		m	310,700	7,03	2.184,22
13.06.04.02 1301006065	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (200 a 300)mm		m	139,380	22,41	3.123,51
13.06.04.03 1301006067	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm		m	310,700	6,87	2.134,51
13.06.04.04 1301006068	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (200 a 300)mm		m	139,380	21,28	2.966,01

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
13.06.04.05 91181	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira tipo d com parafuso de fixação 4", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023		m	28,130	33,63	946,01
13.06.04.06 91174	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 2 1/2", fixada em perfilado em parede. Af_09/2023_ps		m	6,160	9,18	56,55
13.06.04.07 91175	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. Af_09/2023_ps		m	84,320	14,36	1.210,84
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO					91.952,86
14.01 14E0410029	Rasgo Mecanizado e Chumbamento Linear em Alvenaria, para Ramais/Distribuição de PSCIP, Diâmetros até 75 mm.		m	9,760	34,97	341,31
14.02 1401000090	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2.1/2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	146,180	270,74	39.576,77
14.03 91171	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 2 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_09/2023_ps		m	70,760	22,99	1.626,77
14.04 1401000108	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros até 4"		m	63,870	7,03	449,01
14.05 1401000109	Reaterro (manual) de valas		m	63,870	6,87	438,79
14.06 1401000119	Abrigo para Hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador Storz 2.1/2"x1.1/2", 2 mangueiras incêndio 1.1/2", tipo 2, 15m cada, esguincho latão 1.1/2", ch dupla para conexões tipo Storz, tampão com corrente, em latão, engate rápido - fornecimento e instalação		un	5,000	3.326,63	16.633,15
14.07 1401000120	Caixa em alvenaria para hidrante de passeio, inclusive requadro e tampa de ferro fundido com inscrição "Incêndio" - anexo H.S.-112 (I)		un	1,000	997,33	997,33
14.08 94499	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	3,000	216,74	650,22
14.09 1401000127	Registro tipo globo angular 45° 2 1/2", Bucka Spiero, NLF, Pirabronze ou similar, inclusive adaptador storz (rosca 2 1/2" x storz 1 1/2")		un	6,000	366,10	2.196,60
14.10 103015	Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	474,15	474,15
14.11 99624	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	3,000	688,38	2.065,14
14.12 92377	Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	2,000	102,74	205,48
14.13 14E0410030	Conjunto Moto-Bomba Thebe ou Similar, THSI -18 Motor Trifásico 220v 58mca e Vazão de 26,4m3/h		un	1,000	12.521,47	12.521,47
14.14 101905	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe		un	7,000	299,83	2.098,81
14.15 101907	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe		un	1,000	959,64	959,64
14.16 101909	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe		un	8,000	338,64	2.709,12

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
14.17 1401000164	Placa de sinalização de segurança contra incêndio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)		un	1,000	56,65	56,65
14.18 1401000170	Placa de sinalização de orientação e salvamento, símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (13x26)cm		un	150,000	30,98	4.647,00
14.19 1401000173	Placa de equipamentos de combate a incêndio e alarme, símbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (20x20)cm		un	33,000	35,12	1.158,96
14.20 14E0410031	Placa de Sinalização para Indicação de Lotação Máxima, tipo M2, Fundo Verde, Escrito Fotoluminescente, em PVC, nas Dimensões (45x78)cm - Fornecimento e Instalação		un	1,000	122,46	122,46
14.21 1401000240	Sirene bitonal audiovisual 24volts, 120DB para alarme de incêndio		un	2,000	245,39	490,78
14.22 1401000243	Acionador manual tipo quebra vidro, com martelo e botoeira, para alarme convencional, da Ilumac ou similar		un	5,000	204,72	1.023,60
14.23 1401000246	Acionador manual tipo quebra vidro, com martelo e botoeira, liga-desliga, para acionamento de bomba de incêndio		un	5,000	101,93	509,65
15	REVESTIMENTO DE PAREDES					328.816,16
15.01 87529	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024		m²	3.796,050	43,47	165.014,29
15.02 87775	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_08/2022		m²	677,940	65,55	44.438,97
15.03 87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_08/2022		m²	210,450	48,89	10.288,90
15.04 87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022		m²	3.796,050	5,27	20.005,18
15.05 87894	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022		m²	210,450	8,09	1.702,54
15.06 87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022		m²	677,940	9,43	6.392,97
15.07 1501000111	Revestimento de parede em Porcelanato Acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cimento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte		m²	464,280	129,74	60.235,69
15.08 15E0410028	Revestimento de Parede em Granilite, Marmorite ou Granitina - Esp = 5 mm		m²	39,910	318,72	12.720,12
15.09 15E0410029	Fornecimento e Instalação de Revestimento Acústico em Placas 1,20x0,60m Esp=5cm, Cor Cinza Nero, Trisoft Revest Ness ou Similar, Aplicado sobre Alvenaria e Placas de Gesso Acartonado		m²	19,160	418,45	8.017,50
16	REVESTIMENTO DE FORROS					172.513,64
16.01 96114	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Af_08/2023_ps		m²	1.117,050	100,52	112.285,87
16.02 16E0410009	Acabamento em Gesso Acartonado para Fechamento das Laterais das Iluminações Zenitais Medindo 1,40x1,40m		un	9,000	878,29	7.904,61
16.03 16E0410010	Estrutura de Cobertura para Iluminação Zenital com Chapa em Policarbonato Alveolar 6mm Transparente 1,40x1,40m - Fornecimento e Instalação		un	9,000	1.417,05	12.753,45

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
16.04 1601000113	Junta paulista para forro de gesso - fornecimento e instalação		m	1.296,410	22,64	29.350,72
16.05 87411	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área maior que 10m ² , espessura de 0,5cm. Af_03/2023		m ²	93,110	22,41	2.086,60
16.06 87412	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área entre 5m ² e 10m ² , espessura de 0,5cm. Af_03/2023		m ²	6,380	32,70	208,63
16.07 87413	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área menor que 5m ² , espessura de 0,5cm. Af_03/2023		m ²	4,420	38,61	170,66
16.08 1601000120	Andaime para uso interno composto de plataforma de tábua com 0,90m de largura sobre cavaletes móveis de madeira com elevação de até 1m		m ²	1.220,960	6,35	7.753,10
17	REVESTIMENTO DE PISOS					409.968,60
17.01 97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021		m ²	2.192,770	0,82	1.798,07
17.02 95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_01/2024		m ²	878,120	43,11	37.855,75
17.03 17E0410068	Contrapiso com Concreto Magro Traço 1:4,5:4,5 (em Massa Seca de Cimento/ Areia Média/ Brita 1) Esp= 7cm e Acabamento Vassourado		m ²	360,640	55,39	19.975,85
17.04 1701000106	Piso tipo porcelanato acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cimento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte		m ²	148,390	132,26	19.626,06
17.05 1701000107	Rodapé de sobrepor em Porcelanato Acetinado, linha Cimento Grigio, borda retificada, da Biancogres ou similar, h=10cm, assentado com argamassa idem ao piso		m	210,140	18,95	3.982,15
17.06 1701000108	Piso tipo porcelanato acetinado, placas de (73 x 73)cm, tipo A, linha Madri, borda retificada da Delta ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte		m ²	729,730	138,23	100.870,58
17.07 1701000109	Rodapé de sobrepor tipo porcelanato acetinado, linha Madri, borda retificada, da Delta ou similar, h=10cm, assentado com argamassa idem ao piso		m	652,100	23,65	15.422,17
17.08 1701000116	Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm		m ²	878,120	34,13	29.970,24
17.09 104162	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022		m ²	360,640	124,63	44.946,56
17.10 1701000124	Rodapé pré-moldado de granilite, marmorite ou granitina l=10 cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 - fornecimento e instalação		m	367,630	87,71	32.244,83
17.11 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m ³	76,320	927,25	70.767,72
17.12 17E0410069	Soleira em Granito, tipo Filete, Largura 05 cm, Espessura 2,0 cm - Fornecimento e Instalação		m	90,160	48,34	4.358,33
17.13 17E0410070	Peitoril Linear em Granito ou Mármore l = 17cm, Comprimento de até 2m, Assentado com Argamassa 1:6 com Aditivo		m	109,650	245,01	26.865,35
17.14 17E0410071	Peitoril Linear em Granito ou Mármore l = 21cm, Comprimento de até 2m, Assentado com Argamassa 1:6 com Aditivo		m	4,360	294,71	1.284,94
18	VIDROS					23.986,21
18.01 18E0410028	Divisória Fixa em Vidro Temperado 8 mm, sem Abertura, com Película Jateada - Fornecimento e Instalação		m ²	12,000	673,62	8.083,44

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
18.02 18E0410029	VTE - Vidro Fixo Duplo Laminado 8mm (4+4), Instalado em Perfil U com Película Prata Refletiva, Conforme Detalhamento - Fornecimento e Instalação		m ²	1,700	1.364,60	2.319,82
18.03 102179	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps		m ²	1,600	504,23	806,77
18.04 1801000120	Espelho cristal, espessura 4mm fixado com botão francês de plástico cromado, parafuso e bucha, sem moldura - fornecimento e instalação		m ²	15,530	642,56	9.978,96
18.05 18E0410030	Box para Banheiro, Fixo, em Vidro Temperado 10 mm - Fornecimento e Instalação		m ²	4,410	634,29	2.797,22
19	PINTURA					130.882,48
19.01 88485	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		m ²	1.213,770	4,48	5.437,69
19.02 88496	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		m ²	103,910	38,34	3.983,91
19.03 88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		m ²	2.487,890	22,10	54.982,37
19.04 88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		m ²	2.487,890	15,31	38.089,60
19.05 19E0410023	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicada com Pulverizador em Elemento Vazado de Concreto (Cobogó)		m ²	25,030	24,89	623,00
19.06 95305	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		m ²	1.213,770	16,23	19.699,49
19.07 19E0410024	Revestimento de Massa Efeito Cimento Queimado, Aplicado em Teto, Duas Demãos, com Desempeneadeira Malha Média, Inclusive Fundo Preparador		m ²	103,910	65,58	6.814,42
19.08 19E0410025	Pintura de Faixa de Pedestre ou Zebrada com Tinta Acrílica, E = 50 cm, Aplicação Manual.		m ²	25,000	50,08	1.252,00
20	ACESSIBILIDADE					55.155,35
20.01	LOUÇAS					21.956,34
20.01.01 2401001007	Vaso sanitário REF. P.515.17 com caixa acoplada saída vertical REF. CDC.01F.17, ambos da linha VOGUE PLUS CONFORTO branca da DECA ou similar, inclusive pertences		un	3,000	2.682,20	8.046,60
20.01.02 2401001010	Lavatório de louça branca ref. L.510.17 com coluna suspensa ref. C.510.17, ambos Deca Vogue Plus ou similar para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados		un	3,000	2.369,79	7.109,37
20.01.03 2401001017	Torneira para lavatório de mesa Pressmatic Benefit REF.00490706 da DOCOL ou similar		un	3,000	1.410,53	4.231,59
20.01.04 2401001022	Ducha manual com desviador ref. 934106 D98 cromado da Docol ou similar - fornecimento e instalação		un	2,000	1.284,39	2.568,78
20.02	ACESSÓRIOS					20.296,80
20.02.01 2401002010	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 40cm, diâmetro mínimo de 3cm		un	6,000	377,80	2.266,80
20.02.02 100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	6,000	489,52	2.937,12
20.02.03 100867	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	4,000	472,11	1.888,44
20.02.04 100866	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	4,000	445,95	1.783,80

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
20.02.05 100863	Barra de apoio em "I", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	1,000	851,39	851,39
20.02.06 100875	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	1,000	1.492,25	1.492,25
20.02.07 2401002040	Fita antiderrapante autoadesiva (preta ou incolor) 50mmx30m, da Anlik ou similar		m	48,000	15,95	765,60
20.02.08 2401002050	Protetor de impacto em aço inox polido 304 Shield, altura de 40cm, largura de 80cm ou 90cm		un	6,000	312,29	1.873,74
20.02.09 2401002055	Placa tátil para corrimão em alumínio de 10 x 3cm com letra e ponto de alumínio, da Anlik ou similar		un	8,000	13,50	108,00
20.02.10 102500	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. Af_05/2021		m	243,000	5,46	1.326,78
20.02.11 2401002060	Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o símbolo "Cadeirante", na medida de (1,20 x 1,20)m		un	4,000	95,47	381,88
20.02.12 2401002061	Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o símbolo "Idoso", na medida de (1,50 x 0,40)m		un	6,000	48,81	292,86
20.02.13 2401002063	Pintura e demarcação no piso para complementar a vaga de estacionamento acessível, na medida de (5,20 x 1,20)m		un	4,000	186,96	747,84
20.02.14 2401002065	Sinalização visual vertical de vagas Cadeirantes/Idoso/Gestante com placa em aço inox 180 com tamanho de (50x70)cm com adesivo refletivo e símbolo, poste de aço galvanizado com 3m altura e 2" diâmetro ambos da Anlik ou similar		cj	10,000	358,03	3.580,30
20.03	REVESTIMENTO DE PISOS					12.902,21
20.03.01 2401003000	Piso tátil, alerta em placa cimentícia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5m com traço 1:4		un	80,000	11,81	944,80
20.03.02 2401003005	Piso tátil, direcional em placa cimentícia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4		m	182,840	48,60	8.886,02
20.03.03 24E0430001	Piso Tátil Descreeet, Alerta em Placa Inox Adesivada 25x25x2,5cm - Fornecimento e Instalação		m	2,500	245,58	613,95
20.03.04 24E0430002	Piso Tátil Descreeet, Direcional em Placa Inox Adesivada 25x25x2,5cm - Fornecimento e Instalação		m	2,000	181,52	363,04
20.03.05 2401003040	Rampa de acessibilidade para calçada em concreto fck=20mpa, armado com tela Telcon Q 196, polido, piso tátil alerta e direcional, nas dimensões de (1,50 x 1,20)m e duas abas laterais de 1,50m		un	2,000	1.047,20	2.094,40
21	SERVICOS COMPLEMENTARES					1.349.843,85
21.01	DIVERSOS					1.187.543,30
21.01.01 08E0410017	Parede com Placas de Gesso Acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples, recheio com Manta de Lã de Vidro e Estrutura Metálica com Guias Simples, com vãos		m²	3,490	239,81	836,94
21.01.02 96369	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps		m²	7,930	269,75	2.139,12
21.01.03 20E0410278	Shaft em Gesso Acartonado, para cobertura das tubulações nas descidas externas à alvenaria		m	59,800	75,58	4.519,68
21.01.04 20E0410277	Gradil com modulação 5x20cm - fio 4,30mm e altura de 2,03m, em painéis de 2,50m, fixados em postes metálicos com tampa 60x40x1,5mm e fixadores com parafuso antifurto e tampa em pvc, na cor verde (Ral 6005), da Morlan ou similar, inclusive bloco em concreto fck= 25mpa, para fixação de postes metálicos medindo 40 x 40 x 40cm		m²	234,750	354,83	83.296,34

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
21.01.05 20E0410276	Portão de correr, 2 folhas medindo 5,12x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm cor verde (Ral 6005), para acesso de veículos da Morlan ou similar - fornecimento e instalação		m ²	10,390	853,63	8.869,22
21.01.06 20E0410275	Portão de correr, medindo 5,08x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm, cor verde (Ral 6005), para acesso de veículos da Morlan ou similar - fornecimento e instalação		m ²	10,310	910,11	9.383,23
21.01.07 20E0410274	Portão de abrir, 2 folhas medindo 3,00x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm, cor verde (Ral 6005), para acesso de pedestres da Morlan ou similar - fornecimento e instalação		m ²	6,090	910,11	5.542,57
21.01.08 20E0410273	Portão de abrir, 2 folhas medindo 3,20x2,03m, em grade de modulação 5x20cm - fio 4,30mm, cor verde (Ral 6005), para acesso de pedestres da Morlan ou similar - fornecimento e instalação		m ²	6,500	910,11	5.915,72
21.01.09 20E0410272	Brise metálico QB40x60 liso passo 40mm (cores RAL4008-RAL6018-M2.5YB) da Refax ou similar - fornecimento e instalação		m ²	213,960	1.412,32	302.179,99
21.01.10 2001003023	Bancada de granito cinza Andorinha, Corumbá e outro equivalentes, acabamento simples, frontão com 10cm, incluso Mão Francesa		m ²	14,280	1.010,67	14.432,37
21.01.11 102253	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021		m ²	43,870	1.121,64	49.206,35
21.01.12 2001003028	Armário sob bancada com h=66cm em MDF branco espessura 18mm - anexo A-133		m ²	8,980	938,59	8.428,54
21.01.13 20E0410271	Base de Alvenaria (Sóculo), medindo 0,10m de altura e 0,40m de profundidade, revestido com Porcelanato Cimento Grigio, assentado com argamassa tipo AC III		m	8,700	82,17	714,88
21.01.14 92397	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022		m ²	1.876,800	93,52	175.518,34
21.01.15 20E0410270	Suporte para bicicletas em tubo de aço galvanizado com 5cm de diâmetro, incluso fundo anticorrosivo (2 demãos) e tinta esmalte sintético brilhante na cor preta, conforme detalhamento		un	5,000	536,26	2.681,30
21.01.16 20E0410269	Tubo dn 5cm metálico fixado em parede, para detenção provisória		un	2,000	256,71	513,42
21.01.17 94263	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024		m	169,170	43,56	7.369,05
21.01.18 94264	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024		m	6,280	48,95	307,41
21.01.19 2001003046	Mastro tríplex - anexo A-155 (S.C.)		un	1,000	5.866,44	5.866,44
21.01.20 2001003995	Abrigo para resíduos sólidos, tipo B, 2 células (2,85 x 1,70)m, conforme detalhe de projeto - anexo A-159 - planilha padrão 000564		un	1,000	23.453,23	23.453,23
21.01.21 2001004000	Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem		m ²	101,590	49,94	5.073,40
21.01.22 97063	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024		m ²	507,940	24,89	12.642,63
21.01.23 20E0410268	Letra Caixa em chapa galvanizada com recorte especial, pintura automotiva em verde com altura de 57cm com os dizeres: "CASA DA MULHER BRASILEIRA" - fornecimento e instalação		un	22,000	361,30	7.948,60
21.01.24 09E0410010	Fornecimento e instalação de Estrutura Metálica externa, revestido em ACM perfurado 3mm, com pintura Eletrostática nas cores: Verde, Amarelo e Roxa, incluso andaimes		m ²	162,200	2.764,24	448.359,73

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
21.01.25 20E0410267	Elemento Vazado de pré-moldado em concreto (Cobogó) modelos: 16 furos quadriculado 39x39, 4 pontas 39x39, árabe 39x39, flor 39x39 e taco chines 39x39, incluso frete - fornecimento e instalação		m ²	9,600	244,25	2.344,80
21.02	MUROS					162.300,55
21.02.01 22E0410001	Aplicação de hipoclorito de sódio com pulverizador costal, em paredes e tetos para remoção de mofo e sujeiras		m ²	149,180	4,20	626,56
21.02.02 20E0410266	Remoção de Vegetação invasiva, através de aplicação de Herbicida Roundup original, com diluição 1:3 (Herbicida:Água), com pulverizador costal		m ²	149,180	2,65	395,33
21.02.03 96524	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (sem escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m ³	6,570	184,15	1.209,87
21.02.04 96523	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m ³	113,000	111,41	12.589,33
21.02.05 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m ²	113,480	3,94	447,11
21.02.06 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m ³	100,570	31,40	3.157,90
21.02.07 0701000109	Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m ²		m ²	54,790	27,15	1.487,55
21.02.08 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	46,100	21,16	975,48
21.02.09 104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	619,700	18,70	11.588,39
21.02.10 104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	189,300	14,26	2.699,42
21.02.11 92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	130,500	18,17	2.371,19
21.02.12 92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	199,000	14,83	2.951,17
21.02.13 92763	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	57,400	12,51	718,07
21.02.14 92764	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	769,800	12,15	9.353,07
21.02.15 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	69,200	21,16	1.464,27
21.02.16 104919	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		kg	185,400	16,77	3.109,16
21.02.17 96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m ²	49,150	147,64	7.256,51
21.02.18 96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m ²	63,790	74,78	4.770,22
21.02.19 92431	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020		m ²	83,880	86,19	7.229,62
21.02.20 92467	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020		m ²	63,790	120,77	7.703,92

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

Local: Corumbá (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (24,20%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
21.02.21 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	23,450	740,82	17.372,23
21.02.22 0601003006	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações		m³	19,420	169,20	3.285,86
21.02.23 0601003008	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas		m³	4,030	169,82	684,37
21.02.24 103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Af_02/2022		m³	4,190	1.243,37	5.209,72
21.02.25 0801000102	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm, 1/2 vez (espessura de 9cm), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8		m²	182,680	71,34	13.032,39
21.02.26 87889	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022		m²	514,530	9,33	4.800,56
21.02.27 87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_08/2022		m²	514,530	48,89	25.155,37
21.02.28 88485	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		m²	514,530	4,48	2.305,09
21.02.29 95305	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		m²	514,530	16,23	8.350,82
22	URBANIZACAO					27.807,06
22.01 103946	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024		m²	910,000	16,08	14.632,80
22.02 98520	Aplicação de adubo em solo. Af_07/2024		m²	44,580	9,86	439,56
22.03 21E0410071	Plantio de arvore ornamental Ypê Roxo com altura maior ou igual a 2,50m		un	10,000	866,05	8.660,50
22.04 21E0410070	Plantio de Palmeira Rabo de Raposa com altura igual ou maior a 2,00m		un	5,000	814,84	4.074,20
23	LIMPEZA					6.064,68
23.01 2201000010	Limpeza final da obra		m²	1.372,100	4,42	6.064,68
24	ADMINISTRACAO LOCAL					523.259,62
24.01 23E0410046	Administração Local		gb	1,000	523.259,62	523.259,62
Total Geral:						8.399.030,70

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários