



TRANSPORTE DMT (KM)

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDA/MS

MUNICÍPIO: MIRANDA

LOCAL: DIVERSAS RUAS

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

Fábio Marques
Ribeiro

Assinado de forma digital por
Fábio Marques Ribeiro
Dados: 2025.12.12 16:47:20 -04'00'

FÁBIO MARQUES RIBEIRO - 15.276 D/MS

DMT'S	KM	COORDENADAS	CIDADE
PEDREIRA	64	20°35'34.00"S 56°41'15.99"O	BODOQUENA
BOTA FORA MATERIAL	8,5	20°13'29.87"S 56°19'5.65"O	MIRANDA
ATERRO (SOLO)	12,5	20°17'49.13"S 56°17'52.22"O	MIRANDA
CBUQ	197	20°26'55.62"S 54°46'1.57"O	CAMPO GRANDE
EMULSÃO/CIM.	200	20°27'13.67"S 54°41'59.57"O	CAMPO GRANDE
BRITA (BICA CORRIDA)	64	20°35'34.00"S 56°41'15.99"O	BODOQUENA
AREEIRO	74	20°28'23.72"S 55°48'23.76"O	ANASTÁCIO

TRANSPORTE DMT (KM)		
DMT'S	KM	CIDADE
BOTA FORA MATERIAL	8,5	MIRANDA
ATERRO (SOLO)	12,5	MIRANDA
CBUQ	197	CAMPO GRANDE
EMULSÃO/CIM.	200	CAMPO GRANDE
BASE/PEDREIRA	64	BODOQUENA
AREEIRO	74	ANASTÁCIO



MEMÓRIA DE SERVIÇOS PRELIMINARES

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDAMS

MUNICÍPIO: MIRANDA

LOCAL: DIVERSAS RUAS

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

Fábio
Marques
Ribeiro

Assinado de forma
digital por Fábio
Marques Ribeiro
Dados: 2025.12.12
16:47:05 -04'00'

FÁBIO MARQUES RIBEIRO - 15.276 D/MS

DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND.	FÓRMULA	LARGURA	ALTURA	QTDE.	TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	PADRÃO GOV (LARGXALTURA)	4,00	2,00		8,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	180 dias / 30dias =			180	6,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	180 dias / 30dias =			180	6,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	180 dias / 30dias =			180	6,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1 UND PARA OBRA				1,00
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS OBRAS				105,00
SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	M2	1 PLACA DE 1m² PARA CADA 150m DE EXTENSÃO DA OBRA				53,00