



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	LOTE 01 - RECURSO CEF					20.535.126,94
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS					1.576.399,16
01.01.01	CANTEIRO DE OBRAS					525.845,70
01.01.01.01 0101001181	Locação de container para depósito de (2,30 x 6,00)m, alt. 2,50m, sem divisórias internas e sem sanitário, exc. transp/carga/descarga		mês	72,000	871,94	62.779,68
01.01.01.02 CPU2527	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO		m ²	28,000	286,03	8.008,84
01.01.01.03 0101001186	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas, exclusive transporte/carga/descarga		mês	36,000	1.116,09	40.179,24
01.01.01.04 CPU.PL 001	EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS		m ²	4,600	780,34	3.589,56
01.01.01.05 0101001151	Execução de refeitório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos		m ²	90,000	855,53	76.997,70
01.01.01.06 0101001191	Locação de container 2,30 X 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório, exclusive transporte/carga/descarga		mês	144,000	1.267,22	182.479,68
01.01.01.07 95648	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em cpvc dn 28 mm (1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_03/2024		un	1,000	777,72	777,72
01.01.01.08 95673	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. Af_03/2024		un	1,000	158,06	158,06
01.01.01.09 101509	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020		un	1,000	2.356,89	2.356,89
01.01.01.10 103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps		m ²	8,000	563,15	4.505,20
01.01.01.11 0201002160	Carga manual de entulho em caçamba		m ³	640,000	17,92	11.468,80
01.01.01.12 0201002161	Locação de caçamba (4m³) (7 dias)		un	160,000	432,36	69.177,60
01.01.01.13 98459	Tapume com telha metálica. Af_03/2024		m ²	629,200	100,71	63.366,73
01.01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					9.371,39
01.01.02.01 0101001196	Mobilização e Desmobilização de container		un	7,000	1.338,77	9.371,39
01.01.03	EQUIPAMENTOS DE APOIO					213.757,45
01.01.03.01 CPU1926	LOCACAO DE ANDAIME METALICO Fonte FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM		m ² .mês	4.898,200	43,64	213.757,45
01.01.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					827.424,62
01.01.04.01 93565	Engenheiro Civil de obra júnior com encargos complementares		mês	18,000	27.096,19	487.731,42
01.01.04.02 93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares		mês	22,000	6.377,26	140.299,72
01.01.04.03 101460	Vigia diurno com encargos complementares		mês	44,000	4.531,67	199.393,48

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.02	FUNDAÇÃO					1.984.649,74
01.02.01 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024		m	226,000	74,40	16.814,40
01.02.02 93358	Escavação manual de vala. Af_09/2024		m³	515,760	101,34	52.267,12
01.02.03 100324	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024		m³	200,220	212,58	42.562,77
01.02.04 96540	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m²	1.581,640	148,48	234.841,91
01.02.05 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	4.067,690	20,14	81.923,28
01.02.06 104917	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024		kg	181,900	18,84	3.427,00
01.02.07 104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	2.421,700	17,55	42.500,84
01.02.08 104919	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		kg	12.534,770	15,70	196.795,89
01.02.09 104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	3.633,450	13,32	48.397,55
01.02.10 104921	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024		kg	853,300	12,59	10.743,05
01.02.11 CPU2096	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA e LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		m³	85,250	932,73	79.515,23
01.02.12 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	91,380	720,16	65.808,22
01.02.13 0601003200	Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto		m³	91,380	111,87	10.222,68
01.02.14 100574	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024		m³	1.123,350	1,70	1.909,70
01.02.15 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	440,950	31,20	13.757,64
01.02.16 98557	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_09/2023		m²	438,880	54,07	23.730,24
01.02.17 CPU_009	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO EM OBRA, INCLUINDO MOLDAGEM E RUPTURA DE CORPOS DE PROVA		m³	176,630	30,29	5.350,12
01.02.18 CPU.PL 014	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPA LANÇADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE FERRAGENS, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)		m	5.118,000	150,73	771.436,14
01.02.19 CPU.PL 015	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPA LANÇADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE FERRAGENS, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)		m	1.003,000	251,30	252.053,90
01.02.20 0301000116	Corte e preparo em cabeça de estaca		un	404,000	71,99	29.083,96
01.02.21 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m²	384,720	3,92	1.508,10

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.03	ESTRUTURA					2.446.547,32
01.03.01	PILARES					338.369,14
01.03.01.01 92423	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. Af_09/2020		m ²	1.428,000	97,40	139.087,20
01.03.01.02 92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	15,300	16,32	249,70
01.03.01.03 92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	3.541,000	13,77	48.759,57
01.03.01.04 92763	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	567,900	11,57	6.570,60
01.03.01.05 92764	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.335,700	11,22	14.986,55
01.03.01.06 92765	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	581,300	12,82	7.452,27
01.03.01.07 92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.939,600	17,16	33.283,54
01.03.01.08 CPU2097	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		m ³	92,700	918,79	85.171,83
01.03.01.09 CPU_009	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO EM OBRA, INCLUINDO MOLDAGEM E RUPTURA DE CORPOS DE PROVA		m ³	92,700	30,29	2.807,88
01.03.02	VIGAS					892.782,46
01.03.02.01 92461	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. Af_09/2020		m ²	1.905,200	229,37	436.995,72
01.03.02.02 92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.737,500	16,32	28.356,00
01.03.02.03 92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.352,700	15,39	20.818,05
01.03.02.04 92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	4.164,500	13,77	57.345,17
01.03.02.05 92763	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	3.456,100	11,57	39.987,08
01.03.02.06 92764	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	3.882,700	11,22	43.563,89
01.03.02.07 92765	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.681,400	12,82	21.555,55
01.03.02.08 92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	2.819,200	17,16	48.377,47
01.03.02.09 CPU2098.	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021		m ³	207,400	913,70	189.501,38
01.03.02.10 CPU_009	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO EM OBRA, INCLUINDO MOLDAGEM E RUPTURA DE CORPOS DE PROVA		m ³	207,400	30,29	6.282,15
01.03.03	LAJE E ESCADA					1.215.395,72

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
01.03.03.01 92512	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020		m ²	574,600	128,31	73.726,93
01.03.03.02 102040	Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_11/2020		m ²	33,200	492,29	16.344,03
01.03.03.03 CPU2098.	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021		m ³	357,200	913,70	326.373,64
01.03.03.04 92768	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	3.137,100	16,55	51.919,01
01.03.03.05 92769	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.182,800	15,71	18.581,79
01.03.03.06 92770	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	2.421,900	14,84	35.941,00
01.03.03.07 92771	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	3.649,700	13,24	48.322,03
01.03.03.08 92772	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.782,700	11,11	19.805,80
01.03.03.09 92773	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	860,600	10,91	9.389,15
01.03.03.10 CPU_009	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO EM OBRA, INCLUINDO MOLDAGEM E RUPTURA DE CORPOS DE PROVA		m ³	357,200	30,29	10.819,59
01.03.03.11 CPU.PL 003	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL BETA 12 (8+4) FORRO/PISO, PREENCHIMENTO EPS, SOBRECARGA DE ATÉ 200KG, INTEREIXO DE 40CM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO, FERRAGENS E CAPA DE CONCRETO		m ²	61,130	100,11	6.119,72
01.03.03.12 CPU.PL 004	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL BETA 16 (12+4) FORRO/PISO, PREENCHIMENTO EPS, SOBRECARGA DE ATÉ 350 KGF/M2, INTEREIXO DE 40CM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO, FERRAGENS E CAPA DE CONCRETO		m ²	61,500	123,70	7.607,55
01.03.03.13 CPU.PL 005	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL BETA 20 (16+4) FORRO/PISO, PREENCHIMENTO EPS, SOBRECARGA DE ATÉ 200 KGF/M2, INTEREIXO DE 40CM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO, FERRAGENS E CAPA DE CONCRETO		m ²	2.219,630	159,25	353.476,08
01.03.03.14 CPU.PL 027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M ²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR		m ²	2.740,430	25,51	69.908,37
01.03.03.15 101792	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. Af_09/2020		m ³	8.783,440	19,02	167.061,03
01.04	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					1.155.685,43
01.04.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					558.980,05
01.04.01.01 103336	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021		m ²	179,230	111,47	19.978,77
01.04.01.02 103318	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021		m ²	3.719,170	129,69	482.339,16
01.04.01.03 101161	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020		m ²	6,340	303,60	1.924,82

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.04.01.04 93191	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024		m	262,100	88,14	23.101,49
01.04.01.05 93199	Contra-verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024		m	215,800	62,52	13.491,82
01.04.01.06 93200	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af_03/2024		m	1.355,040	13,39	18.143,99
01.04.02	VEDAÇÃO DE DRYWALL					566.368,92
01.04.02.01 96359	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps		m²	2.494,770	133,62	333.351,17
01.04.02.02 96363	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps		m²	120,750	170,53	20.591,50
01.04.02.03 CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS		m²	1.302,060	152,04	197.965,20
01.04.02.04 CPU 1943	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.		m²	63,750	226,84	14.461,05
01.04.03	DIVISÓRIAS					30.336,46
01.04.03.01 102257	Divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021		m²	70,660	429,33	30.336,46
01.05	ESQUADRIAS					1.012.639,11
01.05.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA					404.189,57
01.05.01.01	PORTAS DE MADEIRA					404.189,57
01.05.01.01.01 90844	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019		un	41,000	1.518,47	62.257,27
01.05.01.01.02 90843	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019		un	22,000	1.394,22	30.672,84
01.05.01.01.03 90850	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_12/2019		un	4,000	1.308,92	5.235,68
01.05.01.01.04 CPU2197	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO		un	7,000	2.191,16	15.338,12
01.05.01.01.05 CPU2199	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO		un	9,000	2.726,44	24.537,96
01.05.01.01.06 CPU2523	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO		un	2,000	2.075,45	4.150,90
01.05.01.01.07 CPU3299	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO		m²	48,700	747,34	36.395,46
01.05.01.01.08 CPU3300	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)		un	4,000	4.330,23	17.320,92
01.05.01.01.09 CPU3301	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)		un	1,000	6.390,36	6.390,36

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.05.01.01.10 CPU.PL 016	PORTA DE CORRER , EM MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	98,000	1.741,81	170.697,38
01.05.01.01.11 CPU.PL 017	PORTA DE CORRER , EM MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRAO MEDIO, 1,20X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	6,000	2.100,18	12.601,08
01.05.01.01.12 CPU2012	PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS		m²	21,580	861,52	18.591,60
01.05.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					434.558,75
01.05.02.01	PORTAS DE ALUMÍNIO					80.150,77
01.05.02.01.01 91338	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019		m²	24,610	1.157,29	28.480,91
01.05.02.01.02 91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019		m²	49,350	920,76	45.439,51
01.05.02.01.03 100702	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. Af_12/2019		m²	10,080	618,09	6.230,35
01.05.02.02	JANELAS DE ALUMÍNIO					354.407,98
01.05.02.02.01 94569	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024		m²	26,040	1.088,82	28.352,87
01.05.02.02.02 100674	Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024		m²	9,000	1.264,64	11.381,76
01.05.02.02.03 CPU.PL 010	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	154,080	1.937,88	298.588,55
01.05.02.02.04 CPU3302	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL)		m²	3,000	5.361,60	16.084,80
01.05.03	ESQUADRIAS DE VIDRO					21.840,42
01.05.03.01	PORTAS DE ALUMÍNIO					21.840,42
01.05.03.01.01 CPU.PL 028	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 2,20X2,10 M, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSO ACESSÓRIOS E PUXADOR		un	3,000	7.280,14	21.840,42
01.05.04	ESQUADRIAS METÁLICAS					8.190,35
01.05.04.01	PORTAS METÁLICAS					8.190,35
01.05.04.01.01 CPU.PL 025	PORTA CORTA FOGO, 2 FOLHAS, EM AÇO GALVANIZADO CLASSE P90 , MEDINDO 1,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	3,990	2.052,72	8.190,35
01.05.05	ACESSÓRIOS					143.860,02
01.05.05.01 2401002010	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 40cm, diâmetro mínimo de 3cm		un	37,000	350,18	12.956,66
01.05.05.02 102188	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. Af_01/2021		un	3,000	1.143,25	3.429,75
01.05.05.03 100705	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019		un	54,000	105,06	5.673,24
01.05.05.04 CPU 016	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSO REQUADRO EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO		m²	154,080	262,12	40.387,45

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.05.05.05 90830	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019		un	41,000	209,54	8.591,14
01.05.05.06 100709	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. Af_12/2019		un	44,000	59,28	2.608,32
01.05.05.07 CPU3304	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL)		un	3,000	153,41	460,23
01.05.05.08 CPU2547	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA		m	220,000	210,90	46.398,00
01.05.05.09 100659	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019		m	1.064,400	15,07	16.040,51
01.05.05.10 CPU2551	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA		un	48,000	152,39	7.314,72
01.06	COBERTURA					575.235,55
01.06.01	ESTRUTURA					153.204,28
01.06.01.01 100383	Fabricação e instalação de pontalotes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m²	2.502,520	32,03	80.155,72
01.06.01.02 92543	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m²	2.502,520	29,19	73.048,56
01.06.02	TELHAMENTO					272.291,98
01.06.02.01 94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019		m²	249,060	57,39	14.293,55
01.06.02.02 CPU.PL 011	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO ONDULADA E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.		m²	2.253,460	81,84	184.423,17
01.06.02.03 CPU3306	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO		m²	130,840	562,33	73.575,26
01.06.03	COMPLEMENTOS					149.739,29
01.06.03.01 94229	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m	652,690	182,12	118.867,90
01.06.03.02 94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m	429,300	57,07	24.500,15
01.06.03.03 1001000136	Cumeeira para telha galvalume ondulada espessura 0,43 mm		m	116,540	54,67	6.371,24
01.07	IMPERMEABILIZAÇÃO					253.179,32
01.07.01 98565	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. Af_09/2023		m²	863,950	63,06	54.480,69
01.07.02 98546	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. Af_09/2023		m²	610,000	141,50	86.315,00
01.07.03 98556	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). Af_09/2023		m²	1.660,760	67,67	112.383,63
01.08	REVESTIMENTO DE PAREDE					712.874,55

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.08.01	REVESTIMENTO ARGAMASSADO					470.927,64
01.08.01.01 87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022		m ²	7.702,340	9,39	72.324,97
01.08.01.02 87530	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m ² e 10m ² , e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024		m ²	7.415,630	46,98	348.386,30
01.08.01.03 87553	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m ² , e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024		m ²	286,710	26,57	7.617,88
01.08.01.04 CPU3308	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM		m ²	238,500	178,61	42.598,49
01.08.02	REVESTIMENTO CERÂMICO					241.946,91
01.08.02.01 104611	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe		m ²	2.033,680	118,97	241.946,91
01.09	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					1.288.845,20
01.09.01	REVESTIMENTO ARGAMASSADO					687.303,92
01.09.01.01 94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022		m ²	3.516,100	115,18	404.984,40
01.09.01.02 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m ³	195,180	926,29	180.793,28
01.09.01.03 CPU_002	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA PARA PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, NA ESPESSURA DE 2,5 CM		m ²	2.653,860	34,51	91.584,71
01.09.01.04 88477	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af_07/2021		m ²	248,290	40,04	9.941,53
01.09.02	GRANILITE					333.032,89
01.09.02.01 104162	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022		m ²	2.653,860	125,49	333.032,89
01.09.03	VINÍLICO					88.173,20
01.09.03.01 CPU_041	PISO VINILICO CONDUTIVO EM MANTA, FORTEMENTE Prensado ESP=2MM, COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA E UMIDADE, COLADO COM ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA TRAFFIX, LINHA IQ TORO DA TARKETT OU SIMILAR, INCLUSO ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m ²	63,630	708,95	45.110,49
01.09.03.02 101727	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. Af_09/2020		m ²	184,660	233,20	43.062,71
01.09.04	RODAPÉ					180.335,19
01.09.04.01 1701000124	Rodapé pré-moldado de granilite, marmorite ou granitina l=10 cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 - fornecimento e instalação		m	1.969,800	91,55	180.335,19
01.10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					52.933,34
01.10.01 CPU.PL 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO FULGET (GRANITO LAVADO), MOLDADO IN LOCO		m ²	253,950	208,44	52.933,34
01.11	REVESTIMENTO DE TETO					272.047,35
01.11.01 96114	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Af_08/2023_ps		m ²	2.842,710	95,70	272.047,35
01.12	FACHADA					347.804,77

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.12.01 CPU 018	BRISE METALÍCO EM CHAPAS PERFURADAS, PINTURA NAS CORES CINZA CLARO E AZUL TURQUEZA, INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS E CHUMBADORES. REF: MINI WAVE HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m ²	337,550	1.030,38	347.804,77
01.13	PINTURA					665.947,75
01.13.01	PAREDES					455.114,77
01.13.01.01 88485	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		m ²	13.925,840	4,74	66.008,48
01.13.01.02 88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		m ²	10.386,340	21,37	221.956,09
01.13.01.03 104641	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		m ²	10.386,340	10,76	111.757,02
01.13.01.04 95305	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		m ²	3.539,500	15,65	55.393,18
01.13.02	TETO					161.664,92
01.13.02.01 88484	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. Af_04/2023		m ²	2.842,710	5,86	16.658,28
01.13.02.02 88496	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		m ²	2.842,710	37,53	106.686,91
01.13.02.03 104639	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023		m ²	2.842,710	13,48	38.319,73
01.13.03	ESQUADRIAS					49.168,06
01.13.03.01 102197	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. Af_01/2021		m ²	937,070	32,41	30.370,44
01.13.03.02 102219	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021		m ²	937,070	20,06	18.797,62
01.14	MARMORARIA					91.173,20
01.14.01 CPU_039	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENNA OU EQUIVALENTE, FRONTÃO E SAIA COM 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA, CONFORME DETALHAMENTOS EM PROJETO		m ²	47,490	1.919,84	91.173,20
01.15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					286.187,47
01.15.01	EQUIPAMENTOS					674,10
01.15.01.01 100860	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	5,000	134,82	674,10
01.15.02	METAIS, INOX E METALON					208.490,74
01.15.02.01 86900	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	21,000	261,12	5.483,52
01.15.02.02 CPU3310	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	2,000	2.803,65	5.607,30
01.15.02.03 CPU3311	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm		un	6,000	4.128,30	24.769,80
01.15.02.04 CPU3312	LAVATORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304, PARA 2 PONTOS DE AGUA, CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" , EXCLUSIVE TORNEIRAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO		m	4,400	1.738,70	7.650,28
01.15.02.05 86913	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	7,000	71,65	501,55

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.15.02.06 1301003066	Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., pressmatic mesa compact, ref.17160606, 1/2" da Docol ou similar		un	122,000	287,18	35.035,96
01.15.02.07 CPU2560	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA		un	33,000	439,20	14.493,60
01.15.02.08 1301003520	Ducha higiênica com registro e gatilho, ref. 00455706, linha Pertutti da Docol ou similar		un	17,000	365,81	6.218,77
01.15.02.09 100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	61,000	431,06	26.294,66
01.15.02.10 2401002010	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 40cm, diâmetro mínimo de 3cm		un	59,000	350,18	20.660,62
01.15.02.11 100867	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	39,000	415,44	16.202,16
01.15.02.12 100875	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	2,000	1.327,98	2.655,96
01.15.02.13 CPU3313	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050		un	56,000	406,39	22.757,84
01.15.02.14 CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA		un	68,000	133,65	9.088,20
01.15.02.15 CPU2181	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTOS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO, ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	2,000	5.535,26	11.070,52
01.15.03	LOUÇAS					77.022,63
01.15.03.01 86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	42,000	747,42	31.391,64
01.15.03.02 CPU2095	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		un	104,000	232,68	24.198,72
01.15.03.03 CPU.PL 026	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA DEM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	6,000	339,35	2.036,10
01.15.03.04 CPU2557	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA		un	11,000	915,44	10.069,84
01.15.03.05 86919	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	7,000	1.221,27	8.548,89
01.15.03.06 100858	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	1,000	777,44	777,44
01.16	CORRIMÃO, GUARDA CORPO					23.374,53
01.16.01 CPU3096	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO		m	15,130	1.092,68	16.532,25
01.16.02 CPU3180	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO		m	12,000	570,19	6.842,28
01.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					965.371,08
01.17.01	HIDRÁULICA					352.783,95

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
01.17.01.01 CPU3315	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H		un	2,000	7.611,57	15.223,14
01.17.01.02 CPU2565	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"		un	1,000	124,02	124,02
01.17.01.03 103039	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	77,43	77,43
01.17.01.04 94492	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	7,000	70,94	496,58
01.17.01.05 99631	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	211,85	211,85
01.17.01.06 99622	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	384,52	769,04
01.17.01.07 94681	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	1,000	57,39	57,39
01.17.01.08 94706	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	1,000	42,16	42,16
01.17.01.09 94662	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	21,000	12,86	270,06
01.17.01.10 103987	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	5,000	28,31	141,55
01.17.01.11 103986	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	37,000	32,91	1.217,67
01.17.01.12 94799	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	224,70	449,40
01.17.01.13 103979	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		m	504,700	34,91	17.619,08
01.17.01.14 104008	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	13,000	37,47	487,11
01.17.01.15 CPU3316	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR)		un	2,000	9.898,00	19.796,00
01.17.01.16 CPU3317	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR		un	2,000	7.611,50	15.223,00
01.17.01.17 CPU2590	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)		un	1,000	4.737,23	4.737,23
01.17.01.18 94501	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	663,15	1.326,30
01.17.01.19 99634	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	1.129,52	2.259,04
01.17.01.20 89811	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	3,000	53,70	161,10
01.17.01.21 89669	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022		un	10,000	40,83	408,30

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.17.01.22 CPU3083	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	5,000	59,73	298,65
01.17.01.23 89833	Te. pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	1,000	54,45	54,45
01.17.01.24 94670	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 110 mm x 4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	8,000	80,90	647,20
01.17.01.25 CPU2566	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2')		un	1,000	1.319,09	1.319,09
01.17.01.26 89353	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	37,82	37,82
01.17.01.27 94794	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	6,000	157,91	947,46
01.17.01.28 89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	136,000	89,30	12.144,80
01.17.01.29 89985	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	7,000	84,94	594,58
01.17.01.30 94493	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	130,19	130,19
01.17.01.31 92365	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	2,000	77,10	154,20
01.17.01.32 92336	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	5,000	135,65	678,25
01.17.01.33 99635	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	286,60	286,60
01.17.01.34 89373	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	7,000	8,44	59,08
01.17.01.35 89593	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	2,000	29,39	58,78
01.17.01.36 94707	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 60 mm x 2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	1,000	66,98	66,98
01.17.01.37 94656	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	281,000	4,10	1.152,10
01.17.01.38 104002	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	5,000	20,75	103,75
01.17.01.39 103959	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	4,000	18,12	72,48
01.17.01.40 103966	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	20,000	11,65	233,00
01.17.01.41 89490	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	1,000	8,51	8,51
01.17.01.42 89489	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	394,000	9,17	3.612,98

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.17.01.43 89507	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	10,000	55,25	552,50
01.17.01.44 89384	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	3,000	15,48	46,44
01.17.01.45 89530	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	138,000	19,21	2.650,98
01.17.01.46 89577	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	8,000	43,49	347,92
01.17.01.47 89356	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		m	1.174,000	27,08	31.791,92
01.17.01.48 103978	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		m	0,400	30,70	12,28
01.17.01.49 89450	Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		m	164,100	34,69	5.692,63
01.17.01.50 89869	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022		un	118,000	12,08	1.425,44
01.17.01.51 89628	Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	4,000	56,87	227,48
01.17.01.52 89627	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	73,000	23,96	1.749,08
01.17.01.53 CPU3318	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	23,000	52,71	1.212,33
01.17.01.54 CPU3319	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm		un	6,000	72,33	433,98
01.17.01.55 89366	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	30,000	19,21	576,30
01.17.01.56 90373	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	213,000	15,32	3.263,16
01.17.01.57 89396	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	4,000	24,15	96,60
01.17.01.58 1301001176	Tanque de 10.000 litros em polietileno azul da Fortlev ou similar - fornecimento e instalação		un	1,000	9.363,59	9.363,59
01.17.01.59 CPU.PL 029	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO TIPO TAÇA 40M3 COM COLUNA SECA DE 15M E ALTURA TOTAL DE 21,20M, COM ESCADA TIPO MARINHEIRO INTERNA E EXTERNA , INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO		un	1,000	161.453,71	161.453,71
01.17.01.60 94499	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	272,64	272,64
01.17.01.61 94713	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	1,000	279,12	279,12
01.17.01.62 94666	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	2,000	38,34	76,68
01.17.01.63 103972	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	3,000	34,75	104,25

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.17.01.64 94683	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	3,000	87,27	261,81
01.17.01.65 94653	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		m	68,200	66,41	4.529,16
01.17.01.66 89629	Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	3,000	95,59	286,77
01.17.01.67 89630	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	3,000	72,45	217,35
01.17.01.68 CPU2568	FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2'		un	1,000	495,85	495,85
01.17.01.69 94490	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	50,47	100,94
01.17.01.70 99620	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	229,37	229,37
01.17.01.71 89436	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	4,000	9,67	38,68
01.17.01.72 103948	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	2,000	9,34	18,68
01.17.01.73 89415	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	8,000	19,18	153,44
01.17.01.74 89357	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		m	158,500	37,40	5.927,90
01.17.01.75 94690	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	1,000	13,35	13,35
01.17.01.76 89400	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	7,000	23,57	164,99
01.17.01.77 CPU2906	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E		un	1,000	6.199,83	6.199,83
01.17.01.78 CPU2570	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS		cj	1,000	8.758,40	8.758,40
01.17.02	SANITÁRIA					284.533,32
01.17.02.01 97903	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020		un	20,000	942,88	18.857,60
01.17.02.02 99253	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020		un	6,000	656,39	3.938,34
01.17.02.03 89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	68,000	59,00	4.012,00
01.17.02.04 104328	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	9,000	85,62	770,58
01.17.02.05 89708	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	5,000	127,52	637,60
01.17.02.06 89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	4,000	25,25	101,00

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.17.02.07 86883	Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	150,000	15,12	2.268,00
01.17.02.08 86882	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	9,000	27,91	251,19
01.17.02.09 CPU2573	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)		un	1,000	261,08	261,08
01.17.02.10 86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	159,000	11,83	1.880,97
01.17.02.11 104063	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. Af_06/2022		un	118,000	84,01	9.913,18
01.17.02.12 89811	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	49,000	53,70	2.631,30
01.17.02.13 89728	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	232,000	16,08	3.730,56
01.17.02.14 89726	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	179,000	12,69	2.271,51
01.17.02.15 89732	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	134,000	18,70	2.505,80
01.17.02.16 89739	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	14,000	28,42	397,88
01.17.02.17 89724	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	155,000	12,40	1.922,00
01.17.02.18 89731	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	192,000	17,78	3.413,76
01.17.02.19 104345	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	55,000	52,25	2.873,75
01.17.02.20 104347	Junção de reducao invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	2,000	58,36	116,72
01.17.02.21 89797	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	3,000	62,78	188,34
01.17.02.22 89783	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	34,000	18,18	618,12
01.17.02.23 89785	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	2,000	32,04	64,08
01.17.02.24 104350	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	11,000	36,58	402,38
01.17.02.25 CPU2688	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm		un	3,000	76,70	230,10

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.17.02.26 89549	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		un	10,000	23,22	232,20
01.17.02.27 CPU2574	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	876,000	132,24	115.842,24
01.17.02.28 CPU2575	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	42,700	142,94	6.103,54
01.17.02.29 CPU2576	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	220,300	63,72	14.037,52
01.17.02.30 CPU2577	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	53,800	116,76	6.281,69
01.17.02.31 CPU2578	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES		m	344,200	56,35	19.395,67
01.17.02.32 CPU2586	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	400,100	51,98	20.797,20
01.17.02.33 CPU2579	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	93,000	57,92	5.386,56
01.17.02.34 89782	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	4,000	18,05	72,20
01.17.02.35 89373	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	69,000	8,44	582,36
01.17.02.36 104014	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	69,000	12,79	882,51
01.17.02.37 89384	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	69,000	15,48	1.068,12
01.17.02.38 89408	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	138,000	10,19	1.406,22
01.17.02.39 89356	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		m	414,000	27,08	11.211,12
01.17.02.40 CPU3083	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	4,600	59,73	274,76
01.17.02.41 100324	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024		m³	2,100	212,58	446,42
01.17.02.42 94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m³	0,200	475,32	95,06
01.17.02.43 98110	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. Af_12/2020		un	4,000	476,23	1.904,92
01.17.02.44 CPU3322	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm		un	1,000	50,42	50,42
01.17.02.45 89520	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		un	2,000	19,33	38,66
01.17.02.46 89512	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		m	0,200	59,60	11,92
01.17.02.47 89509	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		m	1,000	27,56	27,56

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.17.02.48 CPU2590	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)		un	1,000	4.737,23	4.737,23
01.17.02.49 89737	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	12,000	27,19	326,28
01.17.02.50 89795	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	1,000	49,71	49,71
01.17.02.51 89754	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	1,000	25,56	25,56
01.17.02.52 104348	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	65,000	14,07	914,55
01.17.02.53 104351	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	9,000	29,04	261,36
01.17.02.54 CPU2587	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES		m	46,000	126,10	5.800,60
01.17.02.55 104354	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	2,000	55,22	110,44
01.17.02.56 89825	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	79,000	21,27	1.680,33
01.17.02.57 89829	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	5,000	44,11	220,55
01.17.03	PLUVIAL					115.647,53
01.17.03.01 97961	Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. Af_12/2020		un	4,000	3.056,52	12.226,08
01.17.03.02 CPU3323	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	261,100	139,29	36.368,62
01.17.03.03 CPU3324	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	65,700	200,17	13.151,17
01.17.03.04 CPU2839	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		m	16,000	314,04	5.024,64
01.17.03.05 CPU2841	CURVA DE 45° DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.		un	9,000	423,35	3.810,15
01.17.03.06 CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.		un	32,000	461,05	14.753,60
01.17.03.07 CPU2093	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA.		un	3,000	867,77	2.603,31
01.17.03.08 90696	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021		m	42,000	183,52	7.707,84
01.17.03.09 90697	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021		m	11,400	285,08	3.249,91
01.17.03.10 104072	Tê, pvc ocre, junta elástica, dn 200 mm, para coletor predial de esgoto. Af_06/2022		un	6,000	338,02	2.028,12

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.17.03.11 89363	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	5,000	12,04	60,20
01.17.03.12 89408	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	38,000	10,19	387,22
01.17.03.13 89356	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		m	499,100	27,08	13.515,63
01.17.03.14 89869	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022		un	63,000	12,08	761,04
01.17.04	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					212.406,28
01.17.04.01	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS					16.753,84
01.17.04.01.01 CPU2592	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5		un	14,000	22,91	320,74
01.17.04.01.02 101910	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe		un	26,000	360,08	9.362,08
01.17.04.01.03 CPU3325	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA		un	21,000	33,24	698,04
01.17.04.01.04 CPU2593	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5		un	26,000	21,23	551,98
01.17.04.01.05 CPU3326	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTIÇÃO DE INCÊNDIO		un	7,000	27,73	194,11
01.17.04.01.06 102494	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. Af_05/2021		m²	7,000	76,92	538,44
01.17.04.01.07 CPU2594	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES		un	1,000	263,93	263,93
01.17.04.01.08 CPU2595	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)		un	61,000	54,88	3.347,68
01.17.04.01.09 1401000176	Placa de indicação continuada de rotas de fuga "Direção de Rota de Saida", simbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (13x26)cm		un	42,000	31,50	1.323,00
01.17.04.01.10 CPU2596	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA		un	8,000	19,23	153,84
01.17.04.02	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					91.199,93
01.17.04.02.01 1401000213	Detector de fumaça endereçável, modelo DFE 520, da Intelbras ou similar - fornecimento e instalação		un	283,000	292,54	82.788,82
01.17.04.02.02 1401000200	Central de alarme de incêndio endereçável, modelo CIE 1125, (comporta 125 dispositivos) da Intelbras ou similar - fornecimento e instalação		un	1,000	3.300,01	3.300,01
01.17.04.02.03 1401000240	Sirene bitonal audiovisual 24volts, 120DB para alarme de incêndio		un	5,000	245,13	1.225,65
01.17.04.02.04 1401000245	Acionador manual tipo quebra vidro, com martelo e botoeira, para alarme endereçável, da Ilumac ou similar		un	15,000	259,03	3.885,45
01.17.04.03	REDE DE HIDRANTES					104.452,51
01.17.04.03.01 101798	Tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2020		un	1,000	410,02	410,02

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
01.17.04.03.02 101912	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	9,000	2.701,42	24.312,78
01.17.04.03.03 105167	União flange, ppr, com parafusos, dn 40 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		un	1,000	262,69	262,69
01.17.04.03.04 CPU3277	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H		un	1,000	11.505,29	11.505,29
01.17.04.03.05 94499	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	272,64	545,28
01.17.04.03.06 99624	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	766,10	766,10
01.17.04.03.07 97495	Tê, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	1,000	598,07	598,07
01.17.04.03.08 101917	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	42,000	211,21	8.870,82
01.17.04.03.09 CPU3393	VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"		un	2,000	395,88	791,76
01.17.04.03.10 97492	Tê, em aço, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	2,000	161,17	322,34
01.17.04.03.11 92893	União, em ferro galvanizado, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	2,000	102,60	205,20
01.17.04.03.12 CPU2856	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15		un	1,000	568,45	568,45
01.17.04.03.13 92336	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	228,000	135,65	30.928,20
01.17.04.03.14 92364	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	6,000	66,99	401,94
01.17.04.03.15 96765	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	7,000	2.132,44	14.927,08
01.17.04.03.16 97440	Tê, em aço, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	7,000	187,53	1.312,71
01.17.04.03.17 97436	Curva 90 graus, em aço, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	23,000	124,86	2.871,78
01.17.04.03.18 97431	Acoplamento rígido em aço, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	94,000	51,13	4.806,22
01.17.04.03.19 97430	Acoplamento rígido em aço, conexão ranhurada, dn 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	1,000	45,78	45,78
01.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.837.498,43
01.18.01	INFRAESTRUTURA					1.466.379,86
01.18.01.001 CPU2602	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"		un	1,000	2,57	2,57
01.18.01.002 91940	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1.190,000	21,19	25.216,10

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.18.01.003 91943	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	2,000	24,26	48,52
01.18.01.004 91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	628,000	17,91	11.247,48
01.18.01.005 92868	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	35,000	20,57	719,95
01.18.01.006 91920	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1,000	27,30	27,30
01.18.01.007 CPU2604	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"		cj	473,000	7,33	3.467,09
01.18.01.008 CPU2859	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10		un	4,000	6,45	25,80
01.18.01.009 CPU3329	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"		un	4,000	3,95	15,80
01.18.01.010 CPU2605	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO		un	473,000	14,58	6.896,34
01.18.01.011 CPU2860	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2"		un	4,000	6,63	26,52
01.18.01.012 CPU2606	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA		un	1.808,000	1,96	3.543,68
01.18.01.013 CPU2607	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU		un	473,000	6,63	3.135,99
01.18.01.014 CPU2608	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"		m	477,000	24,24	11.562,48
01.18.01.015 91933	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	806,100	20,56	16.573,42
01.18.01.016 92994	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	1.178,400	166,89	196.663,18
01.18.01.017 91935	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	639,900	32,28	20.655,97
01.18.01.018 93000	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	734,000	327,79	240.597,86
01.18.01.019 92984	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	607,000	35,63	21.627,41
01.18.01.020 92986	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	200,200	49,31	9.871,86
01.18.01.021 92988	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	380,000	71,66	27.230,80
01.18.01.022 92990	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	88,700	99,28	8.806,14
01.18.01.023 92998	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	52,500	247,52	12.994,80

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.18.01.024 92992	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	17,500	128,37	2.246,48
01.18.01.025 91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	421,000	3,76	1.582,96
01.18.01.026 91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	37.120,700	5,47	203.050,23
01.18.01.027 91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	412,800	8,50	3.508,80
01.18.01.028 91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	267,000	11,88	3.171,96
01.18.01.029 91932	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	13,200	21,33	281,56
01.18.01.030 CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120		un	15,000	303,67	4.555,05
01.18.01.031 91983	Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1,000	109,53	109,53
01.18.01.032 91963	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	2,000	85,79	171,58
01.18.01.033 91965	Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1,000	78,23	78,23
01.18.01.034 91961	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	19,000	67,82	1.288,58
01.18.01.035 91979	Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	9,000	58,37	525,33
01.18.01.036 91955	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	65,000	42,22	2.744,30
01.18.01.037 91969	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	4,000	93,35	373,40
01.18.01.038 91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	126,000	34,66	4.367,16
01.18.01.039 CPU2613	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM		un	49,000	22,03	1.079,47
01.18.01.040 CPU2614	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS		un	622,000	10,90	6.779,80
01.18.01.041 CPU3330	PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)		un	293,000	11,08	3.246,44
01.18.01.042 91996	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	58,000	41,01	2.378,58
01.18.01.043 91973	Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	2,000	109,97	219,94
01.18.01.044 CPU3331	PLACA PIAL 10x10cm 4 MODULOS		un	1,000	30,81	30,81
01.18.01.045 1201007039	Renovadores de ar para banheiro com sensor, mod. ventokit 150, capacidade de 150m/h, bivolt, kit completo, da westaflex ou similar, incluso 3m de tubo plástico polywest 150mm		un	2,000	784,27	1.568,54

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
01.18.01.046 92028	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1,000	53,86	53,86
01.18.01.047 92022	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	32,000	46,24	1.479,68
01.18.01.048 92026	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1,000	64,27	64,27
01.18.01.049 92002	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	231,000	52,65	12.162,15
01.18.01.050 92003	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	61,000	57,34	3.497,74
01.18.01.051 92018	Tomada baixa de embutir (4 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1,000	83,12	83,12
01.18.01.052 91994	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	439,000	28,26	12.406,14
01.18.01.053 91995	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	149,000	30,61	4.560,89
01.18.01.054 101632	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_02/2025		un	9,000	44,82	403,38
01.18.01.055 CPU2616	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ		un	9,000	214,76	1.932,84
01.18.01.056 93662	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	130,000	75,61	9.829,30
01.18.01.057 93663	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	6,000	75,61	453,66
01.18.01.058 93664	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	1,000	79,47	79,47
01.18.01.059 93665	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	7,000	84,42	590,94
01.18.01.060 93667	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	1,000	88,81	88,81
01.18.01.061 CPU2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK		un	4,000	324,80	1.299,20
01.18.01.062 101895	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	6,000	531,08	3.186,48
01.18.01.063 93669	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	17,000	95,98	1.631,66
01.18.01.064 93672	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	16,000	110,65	1.770,40
01.18.01.065 CPU2869	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA		un	10,000	786,73	7.867,30
01.18.01.066 CPU3118	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA		un	2,000	213,46	426,92
01.18.01.067 101894	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	6,000	196,94	1.181,64

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.18.01.068 93654	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	10,000	15,53	155,30
01.18.01.069 93655	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	158,000	17,13	2.706,54
01.18.01.070 101896	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	2,000	795,11	1.590,22
01.18.01.071 101898	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	2,000	1.688,30	3.376,60
01.18.01.072 CPU3333	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A		un	5,000	20.389,43	101.947,15
01.18.01.073 101899	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 600a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	2,000	2.693,45	5.386,90
01.18.01.074 1201005135	Dispositivo DPS, classe II, 1 polo, tensao máxima de 175 v, corrente máxima de *45* ka (tipo AC) - fornecimento e instalação		un	4,000	141,16	564,64
01.18.01.075 1201005132	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo AC)		un	94,000	98,52	9.260,88
01.18.01.076 CPU2619	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1		un	8,000	655,46	5.243,68
01.18.01.077 CPU2872	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA		un	47,000	174,51	8.201,97
01.18.01.078 CPU2620	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE		un	5,000	211,11	1.055,55
01.18.01.079 CPU2621	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A		un	1,000	207,98	207,98
01.18.01.080 CPU2622	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA		un	9,000	430,17	3.871,53
01.18.01.081 CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL		un	38,000	19,15	727,70
01.18.01.082 CPU2624	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"		un	126,000	17,26	2.174,76
01.18.01.083 CPU3336	CRUZETA HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO		un	1,000	217,19	217,19
01.18.01.084 CPU3337	LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm		un	1,000	349,12	349,12
01.18.01.085 CPU2625	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20		un	9,000	75,35	678,15
01.18.01.086 1201004100	Eletrocalha perfurada 100x100mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões		m	429,800	107,94	46.392,61
01.18.01.087 CPU3338	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA		m	48,500	110,32	5.350,52
01.18.01.088 CPU3339	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA		m	72,600	130,30	9.459,78
01.18.01.089 CPU3340	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400X100 CHAPA 18 SEM TAMPA		m	4,200	217,17	912,11

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.18.01.090 CPU3341	REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO		un	1,000	63,66	63,66
01.18.01.091 CPU3342	REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO		un	1,000	81,60	81,60
01.18.01.092 CPU3343	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)		un	3,000	104,77	314,31
01.18.01.093 CPU3328	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)		un	2,000	49,98	99,96
01.18.01.094 CPU2627	SUPOORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)		un	425,000	32,67	13.884,75
01.18.01.095 CPU3344	SUPOORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)		un	52,000	49,98	2.598,96
01.18.01.096 CPU2628	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20		un	31,000	90,44	2.803,64
01.18.01.097 CPU3345	TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO		un	2,000	89,20	178,40
01.18.01.098 CPU3346	LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm		un	1,000	343,14	343,14
01.18.01.099 CPU2630	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100		un	424,000	14,87	6.304,88
01.18.01.100 CPU2670	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50		un	28,000	12,80	358,40
01.18.01.101 CPU3347	TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA		un	1,000	26,95	26,95
01.18.01.102 CPU3348	TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)		un	0,330	221,67	73,15
01.18.01.103 CPU2878	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM		un	49,700	61,53	3.058,04
01.18.01.104 CPU2936	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM		m	25,200	104,94	2.644,49
01.18.01.105 CPU3273	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM		m	65,100	150,10	9.771,51
01.18.01.106 CPU2928	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM		m	4,200	192,00	806,40
01.18.01.107 CPU2631	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO		un	6,000	16,61	99,66
01.18.01.108 CPU3203	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°		un	1,000	50,03	50,03
01.18.01.109 91837	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	683,000	31,65	21.616,95
01.18.01.110 91835	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	4.905,800	25,45	124.852,61
01.18.01.111 93008	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	249,100	23,46	5.843,89

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.18.01.112 91865	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	641,000	23,95	15.351,95
01.18.01.113 93012	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	363,200	90,79	32.974,93
01.18.01.114 CPU2632	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS		m	1,000	85,43	85,43
01.18.01.115 101538	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. Af_07/2020		un	2,000	83,14	166,28
01.18.01.116 97361	Quadro de medição geral de energia com 16 medidores - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	1,000	10.460,97	10.460,97
01.18.01.117 101883	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	1,000	561,23	561,23
01.18.01.118 101879	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	1,000	588,42	588,42
01.18.01.119 101881	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	9,000	969,34	8.724,06
01.18.01.120 CPU3349	QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM		un	2,000	3.157,61	6.315,22
01.18.01.121 101880	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	3,000	678,36	2.035,08
01.18.01.122 CPU2884	QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM		un	1,000	8.088,48	8.088,48
01.18.01.123 CPU2695	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES		un	1,000	3.348,55	3.348,55
01.18.01.124 CPU3350	QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE, SEM DISJUNTORES, COM (BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E MONTAGEM) -1400X800X300MM		un	4,000	8.043,32	32.173,28
01.18.01.125 CPU3351	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE		un	1,000	647,94	647,94
01.18.01.126 CPU3111	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE		un	3,000	1.309,43	3.928,29
01.18.01.127 91934	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	62,000	30,81	1.910,22
01.18.01.128 CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO		un	3,000	152,81	458,43
01.18.01.129 CPU3177	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO		un	4,000	855,84	3.423,36
01.18.01.130 93011	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	1,100	59,85	65,84
01.18.02	ILUMINAÇÃO					221.941,43

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.18.02.01 CPU2633	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI		un	1,000	213,15	213,15
01.18.02.02 1401000160	Bloco autônomo de iluminação de emergência com inscrição de saída ou balizamento, sistema não permanente, lâmpada LED 500 lumens 5000K e bateria de 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 da Aureon ou similar		cj	148,000	260,80	38.598,40
01.18.02.03 CPU3352	LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO		un	19,000	136,35	2.590,65
01.18.02.04 CPU3353	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A		un	8,000	40,55	324,40
01.18.02.05 CPU2635	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR		un	628,000	17,18	10.789,04
01.18.02.06 CPU2645	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA		un	13,000	125,54	1.632,02
01.18.02.07 97607	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_09/2024		un	32,000	130,48	4.175,36
01.18.02.08 CPU3354	LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA		un	376,000	207,38	77.974,88
01.18.02.09 CPU3355	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO		un	64,000	94,46	6.045,44
01.18.02.10 CPU3155	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W		un	160,000	418,43	66.948,80
01.18.02.11 CPU3356	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA		un	10,500	163,78	1.719,69
01.18.02.12 CPU3357	LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN		un	20,000	332,44	6.648,80
01.18.02.13 CPU3358	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		un	24,000	64,80	1.555,20
01.18.02.14 CPU3359	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W		un	8,000	340,70	2.725,60
01.18.03	SPDA					149.177,14
01.18.03.01 CPU2649	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)		un	2,000	494,35	988,70
01.18.03.02 101801	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. Af_12/2020		un	22,000	1.309,85	28.816,70
01.18.03.03 98111	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020		un	21,000	63,58	1.335,18
01.18.03.04 96986	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	7,330	132,41	970,57
01.18.03.05 96989	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	1,000	193,36	193,36
01.18.03.06 96988	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	1,000	230,93	230,93
01.18.03.07 104746	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	107,000	35,00	3.745,00

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
01.18.03.08 96987	Base metálica para mastro 1 1/2" para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	1,000	157,75	157,75
01.18.03.09 101663	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. Af_02/2025		un	11,000	31,04	341,44
01.18.03.10 96973	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_08/2023		m	959,000	87,92	84.315,28
01.18.03.11 CPU2651	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2		m	357,700	71,05	25.414,59
01.18.03.12 96984	Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		un	33,000	71,28	2.352,24
01.18.03.13 101548	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020		un	38,000	8,30	315,40
01.19	CLIMATIZAÇÃO					4.391.284,65
01.19.01	INFRAESTRUTURA					1.450.169,23
01.19.01.01 CPU3360	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL SEM REGISTO 6""(150MM)		un	33,000	81,43	2.687,19
01.19.01.02 CPU2978	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM)		un	65,000	62,80	4.082,00
01.19.01.03 CPU2979	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM)		un	19,000	90,08	1.711,52
01.19.01.04 CPU3361	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10""		un	16,000	108,40	1.734,40
01.19.01.05 CPU2800	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8""		un	20,000	111,42	2.228,40
01.19.01.06 CPU2803	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM		un	6,000	465,09	2.790,54
01.19.01.07 CPU3362	DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm		un	14,000	512,56	7.175,84
01.19.01.08 CPU2768	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4"		un	9,000	3,09	27,81
01.19.01.09 CPU3363	DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO		un	8,000	512,56	4.100,48
01.19.01.10 CPU3364	DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm		un	3,000	1.040,88	3.122,64
01.19.01.11 91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019		m²	5,740	920,76	5.285,16
01.19.01.12 CPU3365	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		kg	5.564,000	85,36	474.943,04
01.19.01.13 CPU2656	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		un	2.866,000	76,11	218.131,26

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.19.01.14 CPU3157	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6'''		m	36,000	52,66	1.895,76
01.19.01.15 CPU2698	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5'''		m	138,000	57,55	7.941,90
01.19.01.16 CPU2981	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12'''		m	30,000	72,55	2.176,50
01.19.01.17 CPU3366	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10'''		m	16,000	87,84	1.405,44
01.19.01.18 CPU2805	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8'''		m	42,000	58,89	2.473,38
01.19.01.19 CPU.PL 020	TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m	116,000	338,87	39.308,92
01.19.01.20 CPU.PL 021	TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m	58,000	477,11	27.672,38
01.19.01.21 92655	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	74,000	137,85	10.200,90
01.19.01.22 92654	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 50 (2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	234,000	113,05	26.453,70
01.19.01.23 92653	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	246,000	82,63	20.326,98
01.19.01.24 92652	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	120,000	72,46	8.695,20
01.19.01.25 97535	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	214,000	59,83	12.803,62
01.19.01.26 92688	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. Af_10/2020		m	1.242,000	47,19	58.609,98
01.19.01.27 CPU3367	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2		m	500,000	58,08	29.040,00
01.19.01.28 CPU3368	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2		m	250,000	49,57	12.392,50
01.19.01.29 CPU3369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4		m	130,000	46,90	6.097,00
01.19.01.30 CPU3370	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1		m	220,000	105,40	23.188,00
01.19.01.31 CPU3371	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4		m	1.350,000	101,64	137.214,00
01.19.01.32 CPU2982	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2" A 2 1/2"		un	1,000	3.101,48	3.101,48
01.19.01.33 CPU3373	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO		un	2,000	1.836,16	3.672,32
01.19.01.34 CPU2826	VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4" A 1 1/2"		un	5,000	3.059,08	15.295,40

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.19.01.35 CPU3375	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1"+ATUADOR HONEYWELL		un	93,000	1.349,32	125.486,76
01.19.01.36 CPU3376	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"		un	36,000	385,51	13.878,36
01.19.01.37 CPU3377	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"		un	32,000	161,76	5.176,32
01.19.01.38 CPU3378	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"		un	176,000	65,90	11.598,40
01.19.01.39 CPU2702	FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4"		un	1,000	3.062,25	3.062,25
01.19.01.40 CPU2568	FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2'		un	100,000	495,85	49.585,00
01.19.01.41 101917	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	42,000	211,21	8.870,82
01.19.01.42 CPU3379	TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM		un	42,000	281,46	11.821,32
01.19.01.43 CPU2831	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"		un	42,000	226,55	9.515,10
01.19.01.44 90460	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. Af_09/2023		m	980,000	31,60	30.968,00
01.19.01.45 CPU2832	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO		m ²	28,000	53,54	1.499,12
01.19.01.46 102622	Caixa d'água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. Af_06/2021		un	1,000	722,14	722,14
01.19.02	EQUIPAMENTOS					2.941.115,42
01.19.02.01 CPU3380	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 120 TR		un	1,000	599.363,84	599.363,84
01.19.02.02 CPU3381	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 80 TR		un	1,000	363.014,31	363.014,31
01.19.02.03 CPU.PL 012	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	3,000	13.570,23	40.710,69
01.19.02.04 CPU2139	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. FILTRAGEM G0. VENTILADOR TIPO SIROCO COM VAZÃO DE AR DE 1.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 10MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	65.903,61	65.903,61
01.19.02.05 CPU3383	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR		un	1,000	33.574,55	33.574,55
01.19.02.06 CPU 2212	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUEC. ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUEC. DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 1.500 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORN E INST		un	2,000	59.077,42	118.154,84

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.19.02.07 CPU 2213	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUEC. ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUEC. DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 1.250 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORN E INST		un	6,000	59.077,42	354.464,52
01.19.02.08 CPU 2214	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 3,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. FILTRAGEM G4. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.400 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	41.129,24	41.129,24
01.19.02.09 CPU 2218	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUEC. ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUEC. DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 50MMCA TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORN E INST		un	1,000	65.903,61	65.903,61
01.19.02.10 CPU 2219	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUEC. ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUEC. DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORN E INST		un	1,000	66.194,75	66.194,75
01.19.02.11 CPU2146	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUEC. ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS AQUEC. DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 3.000 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORN E INST		un	1,000	66.194,75	66.194,75
01.19.02.12 CPU3384	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 6 TR		un	5,000	32.622,73	163.113,65
01.19.02.13 CPU2150	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUEC. ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS AQUEC. DE 9,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 6.000 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 80MMCA TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORN E INST		un	1,000	77.144,00	77.144,00
01.19.02.14 CPU2151	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUEC. ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS AQUEC. DE 12,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 8.400 M³/H A 60HZ PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORN E INST		un	1,000	102.772,51	102.772,51
01.19.02.15 CPU2152	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU/H. VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.555,30	6.555,30

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.19.02.16 CPU 2228	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,26 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,000	8.184,73	8.184,73
01.19.02.17 CPU 2235	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,34 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	2,000	12.062,56	24.125,12
01.19.02.18 CPU2155	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 47.800 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,71 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	2,000	12.962,94	25.925,88
01.19.02.19 CPU 2230	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,13 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	39,000	6.555,30	255.656,70
01.19.02.20 CPU 2231	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 11.500 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	11,000	8.445,09	92.895,99
01.19.02.21 CPU 2232	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 13.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,19 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	6,000	8.445,09	50.670,54
01.19.02.22 CPU2159	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,21 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	10.803,77	10.803,77
01.19.02.23 CPU2160	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 16.500 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,24 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	10,000	10.803,77	108.037,70
01.19.02.24 CPU 2234	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,21 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	2,000	11.692,10	23.384,20
01.19.02.25 CPU 2235	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,34 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	3,000	12.062,56	36.187,68
01.19.02.26 CPU 2236	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,42 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	2,000	12.062,56	24.125,12

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.19.02.27 CPU2164	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.E. DE 35MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,15 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.084,07	6.084,07
01.19.02.28 CPU2165	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 450M³/H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,2 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.084,07	6.084,07
01.19.02.29 CPU2166	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 450M³/H E P.E. DE 25MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,2 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.084,07	6.084,07
01.19.02.30 CPU2167	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.E. DE 55MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,25 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.135,64	6.135,64
01.19.02.31 CPU2168	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,25 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.145,62	6.145,62
01.19.02.32 CPU2169	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 900M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,35 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.281,96	6.281,96
01.19.02.33 CPU2170	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 1.200M³/H E P.E. DE 60MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,75 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.964,26	6.964,26
01.19.02.34 CPU2171	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 1.600M³/H E P.E. DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,75 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	7.658,12	7.658,12
01.19.02.35 CPU2172	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 2.950M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,5 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	7.658,12	7.658,12

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.19.02.36 CPU2173	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 3.250M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	7.658,12	7.658,12
01.19.02.37 CPU2174	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 8.400M³/H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 5,0 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	7.658,12	7.658,12
01.19.02.38 CPU2175	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.963,18	6.963,18
01.19.02.39 CPU2176	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.963,18	6.963,18
01.19.02.40 CPU2177	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.E. DE 40MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	6.963,18	6.963,18
01.19.02.41 CPU2178	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.100M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	7.207,37	7.207,37
01.19.02.42 CPU2179	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.500M³/H E P.E. DE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	7.207,37	7.207,37
01.19.02.43 CPU2180	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 2.200M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	7.207,37	7.207,37
01.20	DADOS E VOZ					50.004,53
01.20.01 98307	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af_11/2019		un	264,000	51,35	13.556,40
01.20.02 CPU2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA		cj	136,000	28,24	3.840,64
01.20.03 CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL		un	14,000	19,15	268,10
01.20.04 CPU3385	COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO		un	5,000	51,59	257,95
01.20.05 1201004100	Eletrocalha perfurada 100x100mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões		m	296,600	107,94	32.015,00
01.20.06 CPU2631	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO		un	4,000	16,61	66,44
01.21	GASES MEDICINAIS					385.340,99
01.21.01 103835	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		m	700,000	80,23	56.161,00

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.21.02 103836	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		m	220,000	125,15	27.533,00
01.21.03 103865	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		un	82,000	28,50	2.337,00
01.21.04 103866	Tê em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		un	1,000	45,98	45,98
01.21.05 103856	Bucha de redução em cobre, dn 22 mm x 15 mm, sem anel de solda, ponta x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		un	9,000	19,83	178,47
01.21.06 103847	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		un	40,000	13,75	550,00
01.21.07 103852	Luva em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		un	40,000	20,99	839,60
01.21.08 103838	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		un	280,000	21,05	5.894,00
01.21.09 103841	Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		un	20,000	34,75	695,00
01.21.10 103851	Conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		un	66,000	25,30	1.669,80
01.21.11 95248	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	83,000	48,84	4.053,72
01.21.12 CPU3123	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)		un	3,000	579,99	1.739,97
01.21.13 CPU3122	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		un	2,000	732,97	1.465,94
01.21.14 CPU3187	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS		un	21,000	1.420,05	29.821,05
01.21.15 CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O		un	2,000	196,14	392,28
01.21.16 CPU3387	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO		un	2,000	2.714,94	5.429,88
01.21.17 97330	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015		m	20,000	86,83	1.736,60
01.21.18 CPU3161	CORRENTE GALVANIZADA		m	4,000	31,64	126,56
01.21.19 100862	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	8,000	47,46	379,68
01.21.20 CPU3388	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT.		un	1,000	154.651,48	154.651,48

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01.21.21 CPU3389	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO.		un	1,000	87.945,28	87.945,28
01.21.22 91179	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023		m	70,000	24,21	1.694,70
01.22	URBANIZAÇÃO					145.805,62
01.22.01	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					127.083,80
01.22.01.01 104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. Af_03/2024		m²	47,560	204,59	9.730,30
01.22.01.02 CPU.PL 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA PARA ATENDER ATÉ 3 PASSAGEIROS (325KG), 2 PARADAS E ATÉ 4M DE DESNIVEL		un	1,000	117.353,50	117.353,50
01.22.02	PAISAGISMO					14.210,47
01.22.02.01 103946	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024		m²	804,670	17,66	14.210,47
01.22.03	SINALIZAÇÃO					4.511,35
01.22.03.01 CPU.PL 023	LETRA CAIXA ALTA EM ACM H=50CM A H=60CM (POLICLINICA / SUS / LOGO SUS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	8,250	546,83	4.511,35
01.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					14.297,85
01.23.01 2201000010	Limpeza final da obra		m²	3.213,000	4,45	14.297,85
02	LOTE 02 - RECURSO PRÓPRIO					5.638.730,18
02.01	CASA DOS MOTORISTAS					351.701,67
02.01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.236,40
02.01.01.01 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024		m	43,500	74,40	3.236,40
02.01.02	FUNDAÇÃO					37.018,06
02.01.02.01 100651	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). Af_12/2019		m	168,000	183,13	30.765,84
02.01.02.02 0301000147	Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração para execução de fundação		km	19,000	12,32	234,08
02.01.02.03 95601	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. Af_05/2021		un	14,000	21,52	301,28
02.01.02.04 95583	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. Af_09/2021_ps		kg	80,760	19,28	1.557,05
02.01.02.05 95577	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm. Af_09/2021_ps		kg	311,130	13,37	4.159,81
02.01.03	SERVIÇOS EM TERRA					1.953,78
02.01.03.01 96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	7,020	50,30	353,11

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.01.03.02 96527	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	9,157	121,99	1.117,06
02.01.03.03 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m²	39,885	3,92	156,35
02.01.03.04 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	10,489	31,20	327,26
02.01.04	ESTRUTURA DE CONCRETO					60.614,19
02.01.04.01	INFRAESTRUTURA					19.163,65
02.01.04.01.01 94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021		m³	1,212	538,90	653,15
02.01.04.01.02 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	5,660	720,16	4.076,11
02.01.04.01.03 0601003200	Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto		m³	5,660	111,87	633,18
02.01.04.01.04 96531	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024		m²	14,910	113,96	1.699,14
02.01.04.01.05 96533	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024		m²	47,080	101,81	4.793,21
02.01.04.01.06 96543	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	6,100	23,82	145,30
02.01.04.01.07 96545	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	63,500	19,58	1.243,33
02.01.04.01.08 96546	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		kg	35,700	17,17	612,97
02.01.04.01.09 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	58,600	20,14	1.180,20
02.01.04.01.10 104917	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024		kg	18,100	18,84	341,00
02.01.04.01.11 104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	14,400	17,55	252,72
02.01.04.01.12 104919	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		kg	69,100	15,70	1.084,87
02.01.04.01.13 104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	166,900	13,32	2.223,11
02.01.04.01.14 104921	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024		kg	17,900	12,59	225,36
02.01.04.02	SUPERESTRUTURA					41.450,54
02.01.04.02.01 CPU AG.15	LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 14 (8CM DE TRILHO + 6CM DE CAPEAMENTO), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONS=0,0651M3/M2, EPS/CERAMICA H8-40, INTEREIXO 40CM, SOBREC.=340KG/M2, VAOS ATE 4,60M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO (EXCL. ESC. E FERRAGENS)		m²	68,450	184,31	12.616,02
02.01.04.02.02 0601004200	Escoramento de formas de laje em madeira nao aparelhadas, pé direito simples, incluso travamento, 4 utilizações		m²	68,450	49,57	3.393,07
02.01.04.02.03 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	6,510	720,16	4.688,24

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.01.04.02.04 0601003200	Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto		m³	6,510	111,87	728,27
02.01.04.02.05 92431	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020		m²	36,120	84,14	3.039,14
02.01.04.02.06 92467	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020		m²	54,110	120,44	6.517,01
02.01.04.02.07 92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	109,100	17,16	1.872,16
02.01.04.02.08 92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	4,000	16,32	65,28
02.01.04.02.09 92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	69,000	15,39	1.061,91
02.01.04.02.10 92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	76,600	13,77	1.054,78
02.01.04.02.11 92763	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	231,700	11,57	2.680,77
02.01.04.02.12 92764	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	128,200	11,22	1.438,40
02.01.04.02.13 92768	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	138,700	16,55	2.295,49
02.01.05	IMPERMEABILIZAÇÃO					1.272,77
02.01.05.01 0701000109	Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapl ou similar, consumo de 2kg/m2		m²	48,840	26,06	1.272,77
02.01.06	ALVENARIA					17.674,05
02.01.06.01 103320	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021		m²	92,178	156,56	14.431,39
02.01.06.02 93200	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af_03/2024		m	33,900	13,39	453,92
02.01.06.03 0801000125	Construção e demolição de andaime, para 1,00 m² de alvenaria, com reaproveitamento de 6 vezes		m²	82,445	14,93	1.230,90
02.01.06.04 93191	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024		m	12,000	88,14	1.057,68
02.01.06.05 93199	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024		m	8,000	62,52	500,16
02.01.07	COBERTURA					23.898,71
02.01.07.01 0901000105	Estrutura de madeira para cobertura com telhas onduladas de fibrocimento, alumínio ou plásticas, no(s) vão(s):- até 10,00 m		m²	73,500	176,61	12.980,84
02.01.07.02 94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019		m²	73,500	84,93	6.242,36
02.01.07.03 1001000135	Cumeeira para telha galvalume trapezoidal, espessura 0,43 mm		m	8,750	54,67	478,36
02.01.07.04 101979	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. Af_11/2020		m	34,300	46,26	1.586,72

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.01.07.05 94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m	16,800	57,07	958,78
02.01.07.06 94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m	17,500	94,38	1.651,65
02.01.08	ESQUADRIAS E FERRAGENS					18.097,00
02.01.08.01	MADEIRA					4.182,66
02.01.08.01.01 90843	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019		un	3,000	1.394,22	4.182,66
02.01.08.02	ALUMINIO					13.914,34
02.01.08.02.01 91338	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019		m²	3,360	1.157,29	3.888,49
02.01.08.02.02 CPU.PL 010	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	3,960	1.937,88	7.674,00
02.01.08.02.03 94569	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024		m²	2,160	1.088,82	2.351,85
02.01.09	INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS					21.792,26
02.01.09.01	ÁGUA FRIA					2.366,71
02.01.09.01.01 89429	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	8,000	7,24	57,92
02.01.09.01.02 89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	89,30	178,60
02.01.09.01.03 89985	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	2,000	84,94	169,88
02.01.09.01.04 1301001069	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)		m	29,940	6,99	209,28
02.01.09.01.05 1301001070	Reaterro (manual) de valas		m	29,940	6,83	204,49
02.01.09.01.06 1301001060	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	21,580	27,23	587,62
02.01.09.01.07 1301001062	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	24,590	34,86	857,21
02.01.09.01.08 89396	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	1,000	24,15	24,15
02.01.09.01.09 94495	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		un	1,000	58,22	58,22
02.01.09.01.10 89436	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		un	2,000	9,67	19,34
02.01.09.02	ESGOSTO					13.815,12
02.01.09.02.01 1301005206	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, incluso tampão de ferro fundido		un	4,000	1.080,97	4.323,88

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.01.09.02.02 1301005212	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto, incluso tampão de ferro fundido		un	2,000	1.692,93	3.385,86
02.01.09.02.03 1301005159	Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas dimensões de (150 x 150 x 50)mm		un	1,000	93,94	93,94
02.01.09.02.04 89708	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	2,000	127,52	255,04
02.01.09.02.05 1301005185	Ralo seco pvc quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saída 40 mm, com grelha branca - fornecimento e instalação		un	3,000	38,60	115,80
02.01.09.02.06 1301005007	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm		m	56,430	6,99	394,45
02.01.09.02.07 1301005008	Reaterro (manual) de valas		m	56,430	6,83	385,42
02.01.09.02.08 1301005003	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	35,330	82,60	2.918,26
02.01.09.02.09 1301005000	Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	4,910	37,85	185,84
02.01.09.02.10 1301005001	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	7,500	50,17	376,28
02.01.09.02.11 1301005002	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação		m	11,100	76,22	846,04
02.01.09.02.12 98110	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. Af_12/2020		un	1,000	476,23	476,23
02.01.09.02.13 104351	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		un	2,000	29,04	58,08
02.01.09.03	LOUÇAS E METAIS					5.610,43
02.01.09.03.01 86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	2,000	747,42	1.494,84
02.01.09.03.02 100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	2,000	55,33	110,66
02.01.09.03.03 CPU2095	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		un	2,000	232,68	465,36
02.01.09.03.04 86935	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	1,000	424,00	424,00
02.01.09.03.05 86919	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	1,000	1.221,27	1.221,27
02.01.09.03.06 1301002030	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo - fornecimento e instalação		un	2,000	77,77	155,54
02.01.09.03.07 95547	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020		un	2,000	75,19	150,38
02.01.09.03.08 1301003066	Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., pressmatic mesa compact, ref.17160606, 1/2" da Docol ou similar		un	2,000	287,18	574,36

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
02.01.09.03.09 86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	1,000	170,46	170,46
02.01.09.03.10 100860	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	2,000	134,82	269,64
02.01.09.03.11 CPU AG.02	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	2,000	23,71	47,42
02.01.09.03.12 100860	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020		un	2,000	134,82	269,64
02.01.09.03.13 104328	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		un	3,000	85,62	256,86
02.01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					91.450,51
02.01.10.01	INFRAESTRUTURA					15.147,19
02.01.10.01.01 93358	Escavação manual de vala. Af_09/2024		m³	62,000	101,34	6.283,08
02.01.10.01.02 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	62,000	31,20	1.934,40
02.01.10.01.03 97668	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	102,000	16,64	1.697,28
02.01.10.01.04 91847	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	142,000	16,49	2.341,58
02.01.10.01.05 97891	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020		un	5,000	247,54	1.237,70
02.01.10.01.06 97892	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020		un	3,000	467,15	1.401,45
02.01.10.01.07 1201005345	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 15 x 15 x 10 cm - fornecimento e instalação		un	6,000	41,95	251,70
02.01.10.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					76.303,32
02.01.10.02.01 91943	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	19,000	24,26	460,94
02.01.10.02.02 91939	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	4,000	37,40	149,60
02.01.10.02.03 91944	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	6,000	16,00	96,00
02.01.10.02.04 91952	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	4,000	21,91	87,64
02.01.10.02.05 91990	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	2,000	40,41	80,82
02.01.10.02.06 91996	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	3,000	41,01	123,03
02.01.10.02.07 91993	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		un	1,000	55,50	55,50
02.01.10.02.08 1201002056	Espelho, fabricação Pial ou similar, na(s) especificação(ões):- com 1 furo (4" x 2") ref. 8508		un	2,000	5,27	10,54

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.01.10.02.09 1201002025	Interruptor simples (1 módulo), 10A / 250V, incluso condutele 3/4", com placa e suporte - fornecimento e instalação		un	1,000	92,59	92,59
02.01.10.02.10 97595	Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. Af_09/2024		un	2,000	124,54	249,08
02.01.10.02.11 101632	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_02/2025		un	16,000	44,82	717,12
02.01.10.02.12 105953	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. Af_04/2025		un	16,000	2.067,02	33.072,32
02.01.10.02.13 101655	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. Af_02/2025_ps		un	16,000	367,87	5.885,92
02.01.10.02.14 CPU AG.16	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, INCLUSIVE 2 LÂMPADAS TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	10,000	186,39	1.863,90
02.01.10.02.15 1201001118	Luminaria de embutir com placas de LED SMD e Driver multitemensão integrados, IP20, 36w, 3740 lumens, aletas e refletores em alumínio alto brilho, corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branca, ref. EAA05, Lumicenter ou similar - fornecimento e instalação		un	6,000	806,92	4.841,52
02.01.10.02.16 1201001000	Luminaria tipo plafon com painel LED, 30x30cm, sobrepôr, potência de 24w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação		un	10,000	65,98	659,80
02.01.10.02.17 92986	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	120,000	49,31	5.917,20
02.01.10.02.18 92984	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	50,000	35,63	1.781,50
02.01.10.02.19 91935	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	50,000	32,28	1.614,00
02.01.10.02.20 91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	60,000	8,50	510,00
02.01.10.02.21 91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	1.200,000	5,47	6.564,00
02.01.10.02.22 91834	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	110,000	23,46	2.580,60
02.01.10.02.23 91863	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		m	48,000	14,07	675,36
02.01.10.02.24 1201005009	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico de 100A, capacidade para 48 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação		un	1,000	1.444,88	1.444,88
02.01.10.02.25 1201005089	Disjuntor norma DIN curva C 3P (tripolar) de 80A a 100A Steck, Siemens ou similar		un	2,000	323,30	646,60
02.01.10.02.26 93655	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	6,000	17,13	102,78
02.01.10.02.27 93662	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	5,000	75,61	378,05
02.01.10.02.28 93664	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020		un	2,000	79,47	158,94
02.01.10.02.29 1201005132	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo AC)		un	4,000	98,52	394,08

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.01.10.02.30 1201005171	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30ma, corrente de 63 A, tipo AC - fornecimento e instalação		un	1,000	247,49	247,49
02.01.10.02.31 1201001118	Luminaria de embutir com placas de LED SMD e Driver multitemperatura integrados, IP20, 36w, 3740 lumens, aletas e refletores em alumínio alto brilho, corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branca, ref. EAA05, Lumicenter ou similar - fornecimento e instalação		un	6,000	806,92	4.841,52
02.01.11	REVESTIMENTO DE PAREDES					23.843,29
02.01.11.01 1501000100	Chapisco para paredes externas e internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m ²	247,546	9,04	2.237,82
02.01.11.02 87529	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m ² e 10m ² , e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024		m ²	92,178	43,12	3.974,72
02.01.11.03 87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_08/2022		m ²	155,368	48,03	7.462,33
02.01.11.04 1501000111	Revestimento de parede em Porcelanato Acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cimento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte		m ²	64,800	156,92	10.168,42
02.01.12	REVESTIMENTO DE FORROS					8.599,93
02.01.12.01 96114	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Af_08/2023_ps		m ²	71,700	95,70	6.861,69
02.01.12.02 1601000113	Junta paulista para forro de gesso - fornecimento e instalação		m	77,600	22,40	1.738,24
02.01.13	REVESTIMENTO DE PISOS					17.643,63
02.01.13.01 97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021		m ²	71,700	0,82	58,79
02.01.13.02 CPU AG.10	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ACABAMENTO VASSOURADO PARA GRANILITE COM ESPESSURA DE 2CM		m ²	71,700	35,43	2.540,33
02.01.13.03 104162	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022		m ²	71,700	125,49	8.997,63
02.01.13.04 1701000124	Rodapé pré-moldado de granilite, marmorite ou granitina l=10 cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 - fornecimento e instalação		m	66,050	91,55	6.046,88
02.01.14	PINTURA					15.957,45
02.01.14.01	TETO					3.947,08
02.01.14.01.01 88496	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		m ²	71,700	37,53	2.690,90
02.01.14.01.02 88488	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023		m ²	71,700	17,52	1.256,18
02.01.14.02	PAREDE					11.439,59
02.01.14.02.01 88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		m ²	139,515	21,37	2.981,44
02.01.14.02.02 1901003033	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes em duas demãos		m ²	128,200	35,07	4.495,97
02.01.14.02.03 88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		m ²	267,715	14,80	3.962,18
02.01.14.03	ESQUADRIAS					570,78

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
02.01.14.03.01 102223	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 3 demãos. Af_01/2021		m ²	15,120	37,75	570,78
02.01.15	SERVICOS COMPLEMENTARES					8.299,25
02.01.15.01 CPU_039	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENNA OU EQUIVALENTE, FRONTÃO E SAIA COM 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA, CONFORME DETALHAMENTOS EM PROJETO		m ²	0,600	1.919,84	1.151,90
02.01.15.02 96359	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps		m ²	21,744	133,62	2.905,43
02.01.15.03 CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS		m ²	27,900	152,04	4.241,92
02.01.16	LIMPEZA					350,39
02.01.16.01 2201000010	Limpeza final da obra		m ²	78,740	4,45	350,39
02.02	IMPLANTAÇÃO					2.391.255,94
02.02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					33.319,62
02.02.01.01 98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024		m ²	3.174,960	0,82	2.603,47
02.02.01.02 100981	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m ³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m ³	793,740	11,49	9.120,07
02.02.01.03 97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		m ³ .km	6.032,424	3,58	21.596,08
02.02.02	DEMOLIÇÕES					283.407,07
02.02.02.01	REMOÇÃO ÁRVORES					26.048,62
02.02.02.01.01 98534	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024		un	2,000	389,87	779,74
02.02.02.01.02 98530	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024		un	2,000	177,80	355,60
02.02.02.01.03 98527	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024		un	2,000	266,92	533,84
02.02.02.01.04 CPU AG.21	PODA EM ALTURA, RECORTE DE ÁRVORE, CORTE RASO E REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM ALTURA ACIMA DE 20,0M E DIÂMETRO DE ATÉ 1,50M		un	4,000	3.859,97	15.439,88
02.02.02.01.05 CPU AG.22	RETIRADA DE PALMEIRA DE FORMA CUIDADOSA E TRANSPLANTE EM NOVO LOCAL		un	2,000	4.469,78	8.939,56
02.02.02.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					257.358,45
02.02.02.02.01 CPU AG.17	DEMOLICAO MECANIZADA DE EDIFICAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE COBERTURA EM TELHAS CERÂMICAS, PAREDES, PISO E FUNDAÇÃO RASA		m ²	2.238,570	50,67	113.428,34
02.02.02.02.02 CPU AG.18	DEMOLIÇÃO DE CERCAS E MOURÕES DE CONCRETO, INCLUSIVE MURETA DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO		m	207,370	22,01	4.564,21
02.02.02.02.03 CPU AG.19	DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, H= 2,20M, SEM REAPROVEITAMENTO		m	26,530	22,27	590,82
02.02.02.02.04 97629	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m ³	127,968	109,44	14.004,82

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.02.02.02.05 CPU AG.20	DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA, TIPO TAÇA, COM H=8,10M, INCLUSIVE MURETA DE ENTORNO EM ALVENARIA - SEM REAPROVEITAMENTO		un	1,000	3.389,22	3.389,22
02.02.02.02.06 100981	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	3.136,623	11,49	36.039,80
02.02.02.02.07 97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		m³.km	23.838,335	3,58	85.341,24
02.02.03	SERVIÇOS EM TERRA					1.062.825,13
02.02.03.01 0401002000	Aterro mecanizado de solo, com aquisição de terra, incluso espalhamento e compactação com Rolo Compactador Pé de Carneiro e de Pneu estático		m³	9.221,910	115,25	1.062.825,13
02.02.04	REVESTIMENTO DE PISO					338.469,34
02.02.04.01 92397	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022		m²	2.982,130	100,59	299.972,46
02.02.04.02 CPU AG.11	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA		m	448,890	73,56	33.020,35
02.02.04.03 CPU AG.12	REBAIXO DE MEIO-FIO (RAMPA) EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE REFORÇO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196		m	40,180	136,30	5.476,53
02.02.05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					654.941,39
02.02.05.01 2001003012	Muro (h=2,00m) revestido e pintado - anexo A-118 (S.C.) - planilha padrão 000566		m	497,180	1.011,02	502.658,92
02.02.05.02 2001004000	Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem		m²	17,750	47,82	848,81
02.02.05.03 97063	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024		m²	53,250	24,76	1.318,47
02.02.05.04 102500	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. Af_05/2021		m	359,000	5,60	2.010,40
02.02.05.05 102501	Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. Af_05/2021		m²	8,280	29,41	243,51
02.02.05.06 CPU AG.13	SUORTE PARA BICILETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 5CM DE DIÂMETRO, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMÃOS) E TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NA COR PRETA , CONFORME DETALHAMENTO		un	3,000	519,70	1.559,10
02.02.05.07 CPU AG.14	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM TELA REVESTIDA EM PVC DE ALTA RESISTENCIA, # 5 X 20CM, FIO 4,30MM, AZUL, PAINEL 2,50M, FIXADO EM POSTES METALICOS 60X40X1,50MM, MORLAN OU SIMILAR, INCL.FIXADORES E BLOCO EM CONCRETO FCK=25MPA DE 40X40X40CM		m²	275,780	353,54	97.499,26
02.02.05.08 2001004052	Fornecimento e instalação de Portão de correr em grade revestida em pvc, malha 5x20cm - fio 4,30mm, para acesso de veículos da Morlan ou similar - fornecimento e instalação		m²	38,880	849,02	33.009,90
02.02.05.09 2001004054	Fornecimento e instalação de Portão de abrir em grade revestida em pvc, malha 5x20cm - fio 4,30mm, para acesso de veículos/pedestres da Morlan ou similar		m²	17,447	905,20	15.793,02
02.02.06	ACESSIBILIDADE					11.053,39
02.02.06.01 105002	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. Af_03/2024		un	6,000	842,46	5.054,76

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
02.02.06.02 2401002060	Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o símbolo "Cadeirante", na medida de (1,20 x 1,20)m		un	3,000	98,07	294,21
02.02.06.03 2401002061	Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o símbolo "Idoso", na medida de (1,50 x 0,40)m		un	10,000	49,41	494,10
02.02.06.04 2401002063	Pintura e demarcação no piso para complementar a vaga de estacionamento acessível, na medida de (5,20 x 1,20)m		un	3,000	193,37	580,11
02.02.06.05 2401002065	Sinalização visual vertical de vagas Cadeirantes/Idoso/Gestante com placa em aço inox 180 com tamanho de (50x70)cm com adesivo refletivo e símbolo, poste de aço galvanizado com 3m altura e 2" diâmetro ambos da Anlik ou similar		cj	13,000	356,17	4.630,21
02.02.07	URBANIZAÇÃO					7.240,00
02.02.07.01 98516	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . Af_07/2024		un	20,000	362,00	7.240,00
02.03	SUBESTAÇÃO					2.307.062,31
02.03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.099,44
02.03.01.01 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024		m	55,100	74,40	4.099,44
02.03.02	FUNDAÇÃO					15.998,60
02.03.02.01 100651	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). Af_12/2019		m	72,000	183,13	13.185,36
02.03.02.02 0301000147	Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração para execução de fundação		km	19,000	12,32	234,08
02.03.02.03 95601	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. Af_05/2021		un	6,000	21,52	129,12
02.03.02.04 95583	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. Af_09/2021_ps		kg	34,610	19,28	667,28
02.03.02.05 95577	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm. Af_09/2021_ps		kg	133,340	13,37	1.782,76
02.03.03	SERVIÇOS EM TERRA					2.245,61
02.03.03.01 96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	2,880	50,30	144,86
02.03.03.02 96527	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	7,843	121,99	956,77
02.03.03.03 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m²	126,171	3,92	494,59
02.03.03.04 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	7,434	31,20	231,94
02.03.03.05 97087	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af_09/2021		m²	96,186	4,34	417,45
02.03.04	ESTRUTURA DE CONCRETO					79.791,61
02.03.04.01	INFRAESTURURA					34.576,40
02.03.04.01.01 94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021		m³	0,834	538,90	449,44
02.03.04.01.02 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	32,155	720,16	23.156,74

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.04.01.03 0601003200	Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto		m³	32,155	111,87	3.597,18
02.03.04.01.04 96531	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024		m²	7,020	113,96	800,00
02.03.04.01.05 96533	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024		m²	30,990	101,81	3.155,09
02.03.04.01.06 96543	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	2,100	23,82	50,02
02.03.04.01.07 96545	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	19,700	19,58	385,73
02.03.04.01.08 96546	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		kg	18,100	17,17	310,78
02.03.04.01.09 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	48,200	20,14	970,75
02.03.04.01.10 104917	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024		kg	12,300	18,84	231,73
02.03.04.01.11 104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	83,700	17,55	1.468,94
02.03.04.02	SUPERESTRUTURA					45.215,21
02.03.04.02.01 0601004024	Laje pré-fabricada treliçada beta 13 forro/piso, capa=5cm em concreto usinado bombeado fck=25,0 mpa, controle A, cons=0,065m³/m², preenchimento EPS/Cerâmica, intereixo 42cm, sobrecarga=200kg/m², vãos até 4,60m, (exclusive escoramento e ferragens)		m²	27,360	154,18	4.218,36
02.03.04.02.02 0601004200	Escoramento de formas de laje em madeira nao aparelhadas, pé direito simples, incluso travamento, 4 utilizações		m²	27,360	49,57	1.356,24
02.03.04.02.03 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	4,254	720,16	3.063,56
02.03.04.02.04 0601003200	Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto		m³	4,254	111,87	475,89
02.03.04.02.05 92431	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020		m²	16,880	84,14	1.420,28
02.03.04.02.06 92467	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020		m²	27,800	120,44	3.348,23
02.03.04.02.07 103760	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 2 utilizações. Af_03/2022		m²	12,340	147,42	1.819,16
02.03.04.02.08 92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	57,700	17,16	990,13
02.03.04.02.09 92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	17,100	16,32	279,07
02.03.04.02.10 92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	40,800	15,39	627,91
02.03.04.02.11 92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	106,300	13,77	1.463,75

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.04.02.12 92763	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	44,100	11,57	510,24
02.03.04.02.13 92768	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	85,600	16,55	1.416,68
02.03.04.02.14 92769	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	27,200	15,71	427,31
02.03.04.02.15 92770	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.600,900	14,84	23.757,36
02.03.04.02.16 92771	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	3,100	13,24	41,04
02.03.05	IMPERMEABILIZAÇÃO					1.135,56
02.03.05.01 0701000109	Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m2		m²	43,575	26,06	1.135,56
02.03.06	ALVENARIA					9.519,61
02.03.06.01 0801000106	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado (11,50x19x19)cm, 1/2 vez (espessura de 11,50cm), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8		m²	86,630	76,42	6.620,26
02.03.06.02 93200	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af_03/2024		m	43,690	13,39	585,01
02.03.06.03 0801000125	Construção e demolição de andaime, para 1,00 m² de alvenaria, com reaproveitamento de 6 vezes		m²	57,750	14,93	862,21
02.03.06.04 105040	Contraverga pré-fabricada, espessura de *10* cm. Af_03/2024		m	18,200	37,53	683,05
02.03.06.05 105037	Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. Af_03/2024		m	20,400	37,70	769,08
02.03.07	COBERTURA					8.524,48
02.03.07.01 92580	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m²	45,000	63,25	2.846,25
02.03.07.02 1001000131	Telhamento com telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, mod. RT 100/952, espessura de 0,65 mm e largura útil de 952 mm, incluso fixadores e içamento		m²	45,000	81,20	3.654,00
02.03.07.03 94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		m	19,590	57,07	1.118,00
02.03.07.04 101979	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. Af_11/2020		m	19,590	46,26	906,23
02.03.08	ESQUADRIAS E FERRAGENS					7.588,23
02.03.08.01	AÇO					4.449,84
02.03.08.01.01 1201008304	Janela veneziana para ventilação natural de (1,00 x 0,50)m, inclusive fundo anticorrosivo 2 demãos - anexo A-024 (Esq.)		un	8,000	556,23	4.449,84
02.03.08.02	ALUMINIO					3.138,39
02.03.08.02.01 91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019		m²	2,520	920,76	2.320,32
02.03.08.02.02 94570	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024		m²	1,200	580,78	696,94

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
02.03.08.02.03 94589	Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. Af_11/2024		m	4,400	27,53	121,13
02.03.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.149.768,36
02.03.09.01 93358	Escavação manual de vala. Af_09/2024		m³	36,000	101,34	3.648,24
02.03.09.02 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	34,000	31,20	1.060,80
02.03.09.03 1201004053	Eletroduto em aço galvanizado pré-zincado, semi-pesado, diâmetro 4", parede de 3,75 mm - fornecimento e instalação		m	16,000	336,22	5.379,52
02.03.09.04 97889	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. Af_12/2020		un	17,000	819,26	13.927,42
02.03.09.05 CPU AG.03	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.		un	8,000	578,26	4.626,08
02.03.09.06 1201003072	Cabo de cobre unipolar 35 mm², blindado, isolamento 1220 KV EPR, cobertura em pvc - fornecimento e instalação		m	104,000	157,97	16.428,88
02.03.09.07 1201008183	Disjuntor, a vácuo 630A, mod. MAF-15-630, capacidade 350MVA, com proteção de curto, sobrecarga e falta de fase, proteção secundária da Beghin ou similar		un	1,000	53.992,26	53.992,26
02.03.09.08 97670	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	912,000	31,72	28.928,64
02.03.09.09 93000	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	1.500,000	327,79	491.685,00
02.03.09.10 92996	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	500,000	201,93	100.965,00
02.03.09.11 CPU AG.04	LEITO PARA CABO, MÉDIO ESPECIAL E PESADO, SEÇÃO 700MM X 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m	12,000	179,34	2.152,08
02.03.09.12 CPU AG.07	CABINE MODULAR BLINDADA DE AT PARA ENTRADA, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E SECCIONAMENTO PARA SUBESTAÇÃO BLINDADA 15KV COM DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO À VÁCUO, RELÉ PEXTRON 7104, PADRÃO ENERGISA		un	1,000	209.729,27	209.729,27
02.03.09.13 CPU AG.06	TRANSFORMADOR PAD MOUNTED (DE PEDESTAL), CLASSE 15KV, POTÊNCIA 600kVA, 13.8kV/0.22-0.127Kv, 60hz		un	1,000	162.950,76	162.950,76
02.03.09.14 CPU AG.08	PAINEL DE SOBREPOR QP-1, COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 3000A, MEDINDO 1600 X 800 X 2000MM COM 2 PORTAS, EM ESTRUTURA TIPO ARMÁRIO, INCLUSIVE DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA: 1 DISJ. 2000A (GERAL), 2 DISJ TRIPOLAR 50A, 4 TRIP. 200A, 2 TRIP. 40A, 2 TRIP. 630A E 4 DPS 175V, CONFORME DIAGRAMA DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	258.630,59	258.630,59
02.03.09.15 CPU AG.09	PAINEL DE SOBREPOR QPG-1, COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 3000A, MEDINDO 800 X 800 X 2000MM EM ESTRUTURA TIPO ARMÁRIO, COM 1 PORTA INCLUSIVE DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA: 1 DISJ. 2000A (GERAL), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	155.441,89	155.441,89
02.03.09.16 CPU AG.05	GRUPO GERADOR CARENADO, A DIESEL, MOTOR MWM, GERADOR WEG, PROVIDO DE PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. CAPACIDADE 650KVA STAND-BY E OPERAÇÃO PRIME 594KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,000	640.221,93	640.221,93
02.03.10	REVESTIMENTO DE PAREDES					9.037,24

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
02.03.10.01 1501000100	Chapisco para paredes externas e internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m ²	173,260	9,04	1.566,27
02.03.10.02 87529	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m ² e 10m ² , e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024		m ²	173,260	43,12	7.470,97
02.03.11	REVESTIMENTO DE FORROS					3.380,08
02.03.11.01 87881	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Af_10/2022		m ²	47,890	8,33	398,92
02.03.11.02 1601000101	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, espessura de 2 cm		m ²	47,890	55,95	2.679,45
02.03.11.03 1601000120	Andaime para uso interno composto de plataforma de tábua com 0,90m de largura sobre cavaletes móveis de madeira com elevação de até 1m		m ²	47,890	6,30	301,71
02.03.12	REVESTIMENTO DE PISOS					5.347,68
02.03.12.01 97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021		m ²	71,415	0,82	58,56
02.03.12.02 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m ³	5,710	926,29	5.289,12
02.03.13	PINTURA					10.064,93
02.03.13.01	TETO					2.636,51
02.03.13.01.01 88496	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		m ²	47,893	37,53	1.797,42
02.03.13.01.02 88488	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023		m ²	47,893	17,52	839,09
02.03.13.02	PAREDES					6.266,82
02.03.13.02.01 88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		m ²	173,260	21,37	3.702,57
02.03.13.02.02 88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		m ²	173,260	14,80	2.564,25
02.03.13.03	ESQUADRIAS					1.161,60
02.03.13.03.01 100759	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe		m ²	20,000	58,08	1.161,60
02.03.14	LIMPEZA					560,88
02.03.14.01 2201000010	Limpeza final da obra		m ²	126,040	4,45	560,88
02.04	BASE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO DE 40 M3					49.773,06
02.04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.532,64
02.04.01.01 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024		m	20,600	74,40	1.532,64
02.04.02	FUNDAÇÃO					28.828,30
02.04.02.01 CPU.PL 015	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPA LANÇADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE FERRAGENS, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)		m	96,000	251,30	24.124,80
02.04.02.02 0301000147	Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração para execução de fundação		km	19,000	12,32	234,08

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.04.02.03 95601	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. Af_05/2021		un	8,000	21,52	172,16
02.04.02.04 95583	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. Af_09/2021_ps		kg	62,230	19,28	1.199,79
02.04.02.05 95578	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm. Af_09/2021_ps		kg	277,800	11,15	3.097,47
02.04.03	SERVIÇOS EM TERRA					797,67
02.04.03.01 96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	12,055	50,30	606,37
02.04.03.02 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m²	12,602	3,92	49,40
02.04.03.03 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	4,548	31,20	141,90
02.04.04	ESTRUTURA DE CONCRETO					18.614,45
02.04.04.01	INFRAESTURURA					18.614,45
02.04.04.01.01 94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021		m³	0,561	538,90	302,32
02.04.04.01.02 0601003054	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=25,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m³	9,230	720,16	6.647,08
02.04.04.01.03 0601003200	Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto		m³	9,230	111,87	1.032,56
02.04.04.01.04 96533	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024		m²	12,690	101,81	1.291,97
02.04.04.01.05 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	21,100	20,14	424,95
02.04.04.01.06 104917	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024		kg	48,300	18,84	909,97
02.04.04.01.07 104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	97,100	13,32	1.293,37
02.04.04.01.08 104921	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024		kg	32,400	12,59	407,92
02.04.04.01.09 92770	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	323,900	14,84	4.806,68
02.04.04.01.10 92772	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	134,800	11,11	1.497,63
02.05	PERGOLADO ANEXO					131.125,95
02.05.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.734,88
02.05.01.01 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024		m	50,200	74,40	3.734,88
02.05.02	SERVIÇOS EM TERRA					7.209,68
02.05.02.01 96523	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	38,528	110,81	4.269,29
02.05.02.02 96527	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	9,424	121,99	1.149,63

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.05.02.03 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m ²	64,675	3,92	253,53
02.05.02.04 97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021		m ²	82,240	0,82	67,44
02.05.02.05 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m ³	35,669	31,20	1.112,87
02.05.02.06 97087	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af_09/2021		m ²	82,240	4,34	356,92
02.05.03	ESTRUTURA DE CONCRETO					62.925,06
02.05.03.01	INFRAESTRUTURA					62.925,06
02.05.03.01.01 0601003058	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=30,0 MPa (sem lançamento e adensamento)		m ³	26,540	744,16	19.750,01
02.05.03.01.02 0601003200	Bombeamento, adensamento e acabamento de concreto		m ³	26,540	111,87	2.969,03
02.05.03.01.03 96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m ²	30,740	146,59	4.506,18
02.05.03.01.04 96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m ²	51,090	74,18	3.789,86
02.05.03.01.05 92271	Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. Af_09/2020		m ²	82,250	135,17	11.117,73
02.05.03.01.06 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	81,400	20,14	1.639,40
02.05.03.01.07 104917	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024		kg	170,500	18,84	3.212,22
02.05.03.01.08 104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	161,200	17,55	2.829,06
02.05.03.01.09 104919	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		kg	171,100	15,70	2.686,27
02.05.03.01.10 104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	203,800	13,32	2.714,62
02.05.03.01.11 104921	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024		kg	87,800	12,59	1.105,40
02.05.03.01.12 92770	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	445,100	14,84	6.605,28
02.05.04	IMPERMEABILIZAÇÃO					1.754,36
02.05.04.01 0701000109	Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m ²		m ²	67,320	26,06	1.754,36
02.05.05	PERGOLADO					55.501,97
02.05.05.01 CPU3306	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA, INCL. MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO		m ²	98,700	562,33	55.501,97
02.06	FUNDAÇÃO PERGOLADO POLICLINICA					56.518,20
02.06.01	SERVIÇOS EM TERRA					5.852,76

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PAC POLICLINICA REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), AGESUL CIVIL sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.06.01.01 96523	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	31,055	110,81	3.441,20
02.06.01.02 96527	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024		m³	8,047	121,99	981,65
02.06.01.03 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021		m²	53,825	3,92	210,99
02.06.01.04 97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021		m²	57,580	0,82	47,22
02.06.01.05 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	29,545	31,20	921,80
02.06.01.06 97087	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af_09/2021		m²	57,580	4,34	249,90
02.06.02	ESTRUTURA DE CONCRETO					49.167,51
02.06.02.01	INFRAESTRUTURA					49.167,51
02.06.02.01.01 CPU2096	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA ζ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		m³	20,170	932,73	18.813,16
02.06.02.01.02 96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m²	25,020	146,59	3.667,68
02.06.02.01.03 96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m²	43,500	74,18	3.226,83
02.06.02.01.04 92271	Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. Af_09/2020		m²	57,470	135,17	7.768,22
02.06.02.01.05 104916	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	73,100	20,14	1.472,23
02.06.02.01.06 104917	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024		kg	145,800	18,84	2.746,87
02.06.02.01.07 104918	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		kg	113,700	17,55	1.995,44
02.06.02.01.08 104919	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		kg	148,400	15,70	2.329,88
02.06.02.01.09 104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024		kg	156,900	13,32	2.089,91
02.06.02.01.10 104921	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024		kg	87,800	12,59	1.105,40
02.06.02.01.11 92770	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	266,300	14,84	3.951,89
02.06.03	IMPERMEABILIZAÇÃO					1.497,93
02.06.03.01 0701000109	Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m2		m²	57,480	26,06	1.497,93
02.07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					351.293,05
02.07.01 23E0410048	Administração Local		gb	1,000	351.293,05	351.293,05
Total Geral:						26.173.857,12

Ingrid Chaves Barbosa
CREA/MS 64734-D
Responsável pelos preços unitários