



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATOS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁMS.												
Município: Corumbá/MS												
Local: DIVERSAS RUAS												
BDI: Serviço (22,65%),Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 720 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
Cód. Oficial									Material	Mão de Obra	Equipamento	
01 SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)		m²	8,000	514,47	630,99	5.047,92	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
01.02	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisórias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	24,000	928,75	1.139,11	27.338,64	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
01.03	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisórias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	24,000	725,58	889,92	21.358,08	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
01.04	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga		mês	24,000	2.160,00	2.649,24	63.581,76	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
01.05	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira		un	20,000	1.283,71	1.574,47	31.489,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
01.06	Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m		m²	325,400	7,70	9,44	3.071,77	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
01.07	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	17,000	43,12	52,88	898,96	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
01.08	Usina de asfalto completa - instalação.		un	1,000	236.779,18	290.409,66	290.409,66	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
01.09	Mobilização e Desmobilização de usina de asfalto, incluindo transporte de usina de asfalto, carregadeira de pneus, aquecedor de fluido térmico, grupo gerador e tanque de estocagem de asfalto.		km	826,000	84,35	103,45	85.449,70	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
Total - SERVIÇOS PRELIMINARES							528.645,89					
02 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES												
02.01 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES												
02.01.01	Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO COD. 1600989)		m³	97,600	218,47	267,95	26.151,92	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.02	Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO COD. 1619003)		m³	59,310	140,37	172,16	10.210,80	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.03	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af. 09/2023		m²	2.033,970	22,54	27,64	56.218,93	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.04	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto		m	2.912,980	3,21	3,93	11.448,01	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.05	Demolição de boca de lobo BLS.C, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava		un	9,000	435,46	534,09	4.806,81	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.06	Demolição de poço de visita Tipo 1, inclusive carga e bota fora do entulho		un	2,000	1.410,46	1.729,92	3.459,84	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.07	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af. 03/2024		un	7,000	137,99	169,24	1.184,68	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.08	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af. 03/2024		un	4,000	229,01	280,88	1.123,52	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.09	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af. 03/2024		un	7,000	80,72	99,00	693,00	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.10	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af. 03/2024		un	4,000	158,44	194,32	777,28	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.11	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af. 03/2024		un	7,000	121,63	149,17	1.044,19	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.12	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af. 03/2024		un	4,000	336,11	412,23	1.648,92	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.13	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020		m³	323,630	8,96	10,98	3.553,45	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.01.14	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCEARIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)		t	11,000	33,04	40,52	445,72	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.02 TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA DEMOLIÇÃO												
02.02.01	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	1.939,560	2,13	2,61	5.062,25	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
02.03 TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA SUPRESSÃO												
02.03.01	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm). Af. 07/2020		t.km	66,000	2,26	2,77	182,82	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
Total - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES							128.012,14					
03 MICRODRENAGEM												
03.01 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM												
03.01.01	Esgotamento de água com bomba submersa, inclusive grupo gerador		h	2.894,850	27,21	33,37	96.601,14	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATOS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.												
Município: Corumbá/MS												
Local: DIVERSAS RUAS												
BDI: Serviço (22,65%),Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 720 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.01.02 90100	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024		m²	1.540,000	13,38	16,41	25.271,40	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.03 90082	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024		m²	4.441,650	9,55	11,71	52.011,72	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.04 102281	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m²	45,930	5,63	6,90	316,91	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.05 93358	Escavação manual de vala. Af_09/2024		m²	301,380	90,03	110,42	33.278,37	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.06 IUD30188	Escavação de vala em rocha - 3ª categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga		m²	10.007,480	451,70	554,01	5.544.243,99	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.07 101573	Escoramento de vala, tipo pontaliteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026		m²	61,040	27,19	33,34	2.035,07	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.08 101623	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026		m²	250,740	285,61	350,30	87.834,22	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.09 101624	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026		m²	751,190	227,01	278,42	209.146,31	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.10 101625	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. Af_01/2026		m²	16,860	178,12	218,46	3.683,23	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.11 96616	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_01/2024		m²	8,000	790,44	969,47	7.755,76	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.12 IUD30112	Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão, com lançamento mecanizado, fornecimento e aploimento. Exclui transporte.		m²	164,410	299,91	367,83	60.474,93	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.13 104734	Reatero mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023		m²	2.093,110	14,41	17,67	36.985,25	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.14 104728	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023		m²	42,710	19,39	23,78	1.015,64	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.15 104730	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023		m²	9.394,210	12,90	15,82	148.616,40	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.16 104732	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023		m²	320,310	9,95	12,20	3.907,78	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.17 93369	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m²	37,790	17,02	20,87	788,67	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.01.18 6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	11.083,830	38,76	44,67	495.114,68	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
03.02	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM - ABAFAMENTO DA DETONAÇÃO											
03.02.01 6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	2.777,080	38,76	44,67	124.052,16	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
03.02.02 100983	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	3.471,350	8,96	10,98	38.115,42	SINAPI sem Desoneração	1246-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8%	1246-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8%	1246-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8%	01/01/2026
03.02.03 90082	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024		m²	2.777,080	9,55	11,71	32.519,60	SINAPI sem Desoneração	1246-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8%	1246-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8%	1246-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8%	01/01/2026
03.03	TRANSPORTE DE SOLO PARA ABAFAMENTO DA DETONAÇÃO											
03.03.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	24.299,450	2,13	2,61	63.421,56	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.04	TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA											
03.04.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	76.949,160	2,13	2,61	200.837,30	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATOS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.												
Município: Corumbá/MS												
Local: DIVERSAS RUAS												
BDI: Serviço (22,65%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%), Material (15,27%)												
Prazo exec.: 720 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.05	TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO											
03.05.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m ³ km), Af. 07/2020		m ³ .km	26.409,720	2,13	2,61	68.929,36	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO											
03.06.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m ³ km), Af. 07/2020		m ³ .km	77.586,810	2,13	2,61	202.501,57	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.07	TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO											
03.07.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m ³ km), Af. 07/2020		m ³ .km	15.395,880	2,13	2,61	40.183,24	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.08	MICRODRENAGEM - GALERIAS											
03.08.01 7781	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm		m	1.310,000	86,67	99,90	130.869,00	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
03.08.02 7791	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600 mm		m	623,280	154,41	177,98	110.931,37	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
03.08.03 7750	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800 mm		m	1.144,950	414,30	477,56	546.782,32	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
03.08.04 7753	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm		m	378,980	485,44	559,56	212.062,04	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
03.08.05 7757	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1200 mm		m	632,300	725,02	835,73	528.432,07	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
03.08.06 7758	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1500 mm		m	101,920	1.050,40	1.210,79	123.403,71	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
03.08.07 92821	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento), Af. 03/2024		m	1.310,000	37,29	45,73	59.906,30	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.08.08 92824	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento), Af. 03/2024		m	623,280	59,30	72,73	45.331,15	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.08.09 92826	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento), Af. 03/2024		m	1.144,950	82,33	100,97	115.605,60	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.08.10 92828	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento), Af. 03/2024		m	378,980	106,40	130,49	49.453,10	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.08.11 92830	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento), Af. 03/2024		m	632,300	131,48	161,26	101.964,69	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.08.12 92832	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento), Af. 03/2024		m	101,920	171,03	209,76	21.378,73	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.08.13 92811	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento), Af. 03/2024		m	20,000	53,77	65,94	1.318,80	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.08.14 IUD20119	Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 1,50m x 1,50m, assentamento e rejuntamento. Exclui aquisição e transporte. REF SINAPI 104491		m	100,000	123,67	151,68	15.168,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.08.15 37476	Aduela/galeria pré-moldada de concreto armado, secao quadrada interna de 1,50 x 1,50 m (l x a), mísula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, lb-45 e fck do concreto = 30 mpa		un	100,000	4.143,02	5.081,41	508.141,00	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.09	TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA/PULMÃO/DEMÃO/RACHÃO											
03.09.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m ³ km), Af. 07/2020		m ³ .km	4.261,920	2,13	2,61	11.123,61	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.10	TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - TUBO											
03.10.01 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm), Af. 07/2020		tkm	15.952,510	2,85	3,49	55.674,25	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.11	TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - ADUELA											
03.11.01 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm), Af. 07/2020		tkm	8.850,000	2,85	3,49	30.886,50	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.11.02 100953	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm), Af. 07/2020		tkm	119.180,000	1,13	1,38	164.468,40	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12	MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES											
03.12.01 IUD30117	PV-1 - Poço de visita com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fck 14MPa, conforme projeto tipo. Exclui escopo e tampão		un	35,000	7.067,32	8.668,06	303.382,10	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.02 IUD30121	PV-2 - Poço-de-visita 1,98x2,68x2,00m (bxbxh), em alv. de bloco de concreto estrutural fck 14MPa, conforme projeto tipo (DR/0140), exclusive escopo e tampão.		un	2,000	11.102,33	13.617,00	27.234,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATOS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.												
Município: Corumbá/MS												
Local: DIVERSAS RUAS												
BDI: Serviço (22,65%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%), Material (15,27%)												
Prazo exec.: 720 dias												
SisL/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.12.03 IUD20114	PV tipo 3 - Poço de Visita , com dimensões internas de 1,98m x3,48m x 2,00m (bXbXh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural ftk 14Mpa, conforme projeto tipo (DR/0145). Exclusivo pescoço e tampão		un	2,000	11.499,59	14.104,24	28.208,48	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.04 IUD30134	Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto de vedação, dimensões internas 2,0x2,0m		m	3,000	2.396,52	2.939,33	8.817,99	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.05 IUD30133	CP-1 - Caixa de passagem, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,5m (bxbxh), medidas internas, em alvenaria de bloco de concreto de vedação, conforme projeto tipo		un	2,000	6.277,58	7.699,45	15.398,90	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.06 98051	Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af. 12/2020		m	8,060	980,04	1.202,01	9.688,20	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.07 IUD20102	Tampão ferro fundido p/ poço de visita, D400, carga máxima 40t, redondo 600mm - fornecimento e instalação e requadro em concreto fck 20MPa de 1,00x1,00x0,20m.		un	40,000	874,08	1.072,05	42.882,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.08 IUD20006	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto		un	88,000	1.657,88	2.033,38	178.937,44	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.09 IUD20007	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, com guia chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto		un	4,000	3.067,76	3.762,60	15.050,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.10 IUD20008	BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa, com guia chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em F** tipo pesada, conforme projeto		un	43,000	4.481,90	5.497,05	236.373,15	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.11 IUD30193	Boca-de-bueiro simples tubular - BBST D = 0,40m, em concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão, conforme projeto tipo (0,6604³/un)		un	1,000	1.054,72	1.293,61	1.293,61	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.12 IUD30500	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804101)		un	2,000	1.728,29	2.119,74	4.239,48	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.13 IUD30501	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804121)		un	1,000	2.625,06	3.219,63	3.219,63	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.14 IUD30510	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (SICRO 0804393)		un	1,000	3.911,19	4.797,07	4.797,07	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.15 IUD30537	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (REF SICRO 0804433)		un	1,000	14.783,88	18.132,42	18.132,42	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.12.16 IUD30014	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08		m	5,000	1.380,66	1.693,37	8.466,85	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13	MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS DO DISSIPADOR											
03.13.01 94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af. 05/2021		m³	4,520	396,68	486,52	2.199,07	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13.02 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af. 02/2022		m³	4,520	308,54	378,42	1.710,45	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13.03 34493	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	69,130	596,34	731,41	50.562,37	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13.04 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af. 02/2022		m³	69,130	43,41	53,24	3.680,48	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13.05 92415	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af. 09/2020		m²	309,640	146,18	179,28	55.512,25	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13.06 100342	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	541,960	17,01	20,86	11.305,28	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13.07 101792	Escoramento de formas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. Af. 09/2020		m³	21,990	16,10	19,74	434,08	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13.08 100344	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	168,000	12,40	15,20	2.553,60	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13.09 100343	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	532,600	15,06	18,47	9.837,12	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.13.10 92341	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af. 01/2026		m	25,800	101,60	124,61	3.214,93	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.14	MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO											
03.14.01 98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af. 03/2024		m²	11.958,749	0,68	0,83	9.925,76	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.14.02 100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020		m³	1.846,400	6,64	8,14	15.029,69	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATOS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.												
Município: Corumbá/MS												
Local: DIVERSAS RUAS												
BDI: Serviço (22,65%),Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 720 dias												
SisL/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.14.03 101266	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af. 05/2020		m³	1.508,370	11,51	14,11	21.283,10	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.14.04 IUD30200	Escavação de vala em material de 3ª categoria, resistência à compressão maior ou igual a 90MPa e menor que 110 Mpa, com rompedor acoplado em escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. (Ref. SINAPI COD 03.MOVT.3CAT.007/01)		m³	6.787,680	180,73	221,66	1.504.557,14	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.14.05 IUD30188	Escavação de vala em rocha - 3a categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica, em locais com alto nível de interferência. Inclusive carga		m³	6.787,680	451,70	554,01	3.760.442,59	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.14.06 100574	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af. 09/2024		m³	1.508,370	1,42	1,74	2.624,56	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.14.07 100982	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020		m³	13.752,070	9,07	11,12	152.923,01	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.14.08 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	82.512,430	2,13	2,61	215.357,44	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.14.09 IUC10025	Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 14, malha 1½", três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 0,30 m, conforme projeto		m	289,000	250,43	307,15	88.766,35	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.15 DIQUE												
03.15.01 100574	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af. 09/2024		m³	5.795,430	1,42	1,74	10.084,04	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.15.02 96385	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. Af. 09/2024		m³	4.636,340	12,71	15,58	72.234,17	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.15.03 100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020		m³	5.795,430	6,64	8,14	47.174,80	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.16	TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA LIMPEZA											
03.16.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	11.078,400	2,13	2,61	28.914,62	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.17	TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO											
03.17.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	11.312,820	2,13	2,61	29.526,46	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.18	TRANSPORTE INTERNO NO CANTEIRO-SOLO											
03.18.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	5.795,430	2,13	2,61	15.126,07	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.19	TRANSPORTE DE BOTA-FORA - ROCHA											
03.19.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	93.670,020	2,13	2,61	244.478,75	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
03.20	TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO											
03.20.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	1.000	2,13	2,61	2,61	SINAPI sem Desoneração	1246-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8%	1246-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8%	1246-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8%	01/01/2026
Total - MICRODRENAGEM							17.678.124,83					
04	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO- DRENAGEM											
04.01	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO											
04.01.01 90105	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af. 09/2024		m³	366,120	9,26	11,35	4.155,46	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.01.02 370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m³	39,210	82,00	94,52	3.706,12	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
04.01.03 6075	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	78,420	38,76	44,67	3.503,02	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
04.01.04 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	313,680	108,86	125,48	39.360,56	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
04.01.05 MIUC00406	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - REF SINAPI 4729 - MT +5% DIF ICMS		m³	37,720	108,86	125,48	4.733,10	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
04.01.06 101767	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af. 09/2024		m³	313,680	30,19	37,02	11.612,43	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.01.07 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)		m²	2.033,970	0,64	0,78	1.586,49	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.01.08 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	2,440	3.790,00	4.368,73	10.659,70	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATOS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.												
Município: Corumbá/MS												
Local: DIVERSAS RUAS												
BDI: Serviço (22,65%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%), Material (15,27%)												
Prazo exec.: 720 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
04.01.09 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	2.033,970	0,95	1,16	2.359,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.01.10 IUP0009	Emulsão asfáltica catiônica RR-1C para uso em pavimentação asfáltica.		t	1,020	3.823,00	4.406,77	4.494,90	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
04.01.11 34770	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 30/45 - aquisição posto usina		t	163,400	631,20	727,58	118.886,57	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
04.01.12 IUP20004	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		m³	63,960	125,13	153,47	9.815,94	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.01.13 100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	392,100	6,64	8,14	3.191,69	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.02	TRANSPORTE DE BOTA-FORA											
04.02.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	2.714,760	2,13	2,61	7.085,52	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.03	TRANSPORTE DE AREIA DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE											
04.03.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	2.712,430	2,13	2,61	7.079,44	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.04	TRANSPORTE DA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE - CANTEIRO / PISTA											
04.04.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	39,210	2,13	2,61	102,33	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.05	TRANSPORTE DE CALÇÁRIO PARA BASE E/OU SUB-BASE											
04.05.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	705,780	2,13	2,61	1.842,08	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.06	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE											
04.06.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	3.623,040	2,13	2,61	9.456,13	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.07	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BRITA GRADUADA PARA BASE E/OU SUB-BASE											
04.07.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	452,640	2,13	2,61	1.181,39	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.08	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ											
04.08.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	1.314,720	2,13	2,61	3.431,41	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.09	TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ											
04.09.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	789,300	2,13	2,61	2.060,07	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.09.02 93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	6.761,670	0,86	1,05	7.099,75	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.10	TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA											
04.10.01 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020		txkm	103,800	1,41	1,72	178,53	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.10.02 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020		txkm	1.325,180	0,55	0,67	887,87	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.11	TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP											
04.11.01 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020		txkm	294,000	1,41	1,72	505,68	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.11.02 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020		txkm	3.753,400	0,55	0,67	2.514,77	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
04.12	TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ											
04.12.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	1.143,800	2,13	2,61	2.985,31	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
Total - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO- DRENAGEM							264.475,66					
05	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA											
05.01	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM											
05.01.01 IUP10002	Preparo do sub-léto, escavação e carga, exclusive transporte		m³	18.338,470	6,46	7,92	145.240,68	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.01.02 IUD30200	Escavação de vala em material de 3ª categoria, resistência à compressão maior ou igual a 90MPa e menor que 110 Mpa, com rompedor acoplado em escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. (Ref. SINAPI COD 03.MOVT.3CAT.007/01)		m³	4.584,610	180,73	221,66	1.016.224,65	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATOS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁMS.												
Município: Corumbá/MS												
Local: DIVERSAS RUAS												
BDI: Serviço (22,65%),Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 720 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
05.01.03 96385	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. Af_09/2024		m³	354,370	12,71	15,58	5.521,08	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.01.04 6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	442,960	38,76	44,67	19.787,02	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
05.02	TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO											
05.02.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	137.538,540	2,13	2,61	358.975,58	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO											
05.03.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	3.100,720	2,13	2,61	8.092,87	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.04	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO											
05.04.01 100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024		m²	55.160,830	2,92	3,58	197.475,77	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.04.02 101767	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_09/2024		m³	17.005,870	30,19	37,02	629.557,30	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.04.03 370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m³	2.125,740	82,00	94,52	200.924,94	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
05.04.04 6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	4.251,470	38,76	44,67	189.913,16	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
05.04.05 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedra/fornecedor, sem frete)		m³	16.368,150	108,86	125,48	2.053.875,46	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
05.04.06 100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	21.257,340	6,64	8,14	173.034,74	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.04.07 34770	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 30/45 - aquisição posto usina		t	3.759,540	631,20	727,58	2.735.366,11	SINAPI sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
05.04.08 IUP20004	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		m³	1.471,560	125,13	153,47	225.840,31	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.04.09 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água (exclusive material betuminoso)		m²	49.051,950	0,64	0,78	38.260,52	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.04.10 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	58,880	3.790,00	4.368,73	257.230,82	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
05.04.11 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	49.051,950	0,95	1,16	56.900,26	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.04.12 IUP0009	Emulsão asfáltica catiônica RR-1C para uso em pavimentação asfáltica.		t	24,530	3.823,00	4.406,77	108.098,06	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	153-Material (15,27%)	01/01/2026
05.05	TRANSPORTE DE AREIA DE JAZIDA PARA MISTURA DA BASE E/OU SUB-BASE											
05.05.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	63.771,900	2,13	2,61	166.444,65	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.05.02 93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	537.809,690	0,86	1,05	564.700,17	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.06	TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA BASE E/OU SUB-BASE											
05.06.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	38.263,230	2,13	2,61	99.867,03	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.07	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA PARA BASE E/OU SUB-BASE											
05.07.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	196.417,800	2,13	2,61	512.650,45	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.08	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA USINA DE CBUQ											
05.08.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	6.925,860	2,13	2,61	18.076,49	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.09	TRANSPORTE DE AREIA PARA USINA DE CBUQ											
05.09.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	14.347,800	2,13	2,61	37.447,75	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.09.02 93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	120.999,780	0,86	1,05	127.049,76	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.10	TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA											
05.10.01 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm). Af_07/2020		t.km	2.501,700	1,41	1,72	4.302,92	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATOS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁMS.												
Município: Corumbá/MS												
Local: DIVERSAS RUAS												
BDI: Serviço (22,65%),Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 720 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
05.10.02 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	31.938,370	0,55	0,67	21.398,70	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.11	TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP											
05.11.01 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	7.480,200	1,41	1,72	12.865,94	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.11.02 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	95.497,220	0,55	0,67	63.983,13	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.12	TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ											
05.12.01 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³ km	26.316,780	2,13	2,61	68.686,79	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.13	TRANSPORTE DE CAL PARA CBUQ											
05.13.01 100947	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	6.338,700	2,26	2,77	17.558,19	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
05.13.02 100948	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	80.924,070	0,89	1,09	88.207,23	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA							10.223.558,53					
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
06.01 IUP30001	Melo-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	11.747,840	60,25	73,89	868.047,89	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
06.02 IUP30003	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação		m	97,000	35,26	43,24	4.194,28	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							872.242,17					
07	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E TRAFFIC CALMING											
07.01	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE											
07.01.01 90099	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024		m³	9,120	15,61	19,14	174,55	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.02 100324	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de "10 cm". Af_01/2024		m²	3,040	176,90	216,96	659,55	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.03 97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021		m²	2.566,600	0,73	0,89	2.284,27	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.04 IUP40013	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 40x40x2,5cm, em concreto simples fck=35MPa (NBR 9050) e com o decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa sobre coxim		m	365,100	69,09	84,73	30.934,92	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.05 94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m³	4,380	396,68	486,52	2.130,95	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.06 94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m²	165,180	827,33	1.014,72	167.611,44	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.07 34495	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, excluí serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	12,920	636,10	780,17	10.079,79	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.08 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af_02/2022		m³	12,920	308,54	378,42	4.889,18	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.09 92411	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_09/2020		m²	5,100	146,35	179,49	915,39	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.10 91593	Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações multifamiliares, tela q-138. Af_12/2024 ps		kg	133,760	10,06	12,33	1.649,26	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.01.11 IUC10059	Dispositivo de segurança na travessia de pedestre - guarda corpo em tubo galvanizado diam 3" e tela fio1,24mm malha 25x25 mm, modulo 1,17m com altura 0,88m		un	4,000	1.530,90	1.877,64	7.510,56	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.02	TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - LAJOTA DE PISO TÁTIL DE CONCRETO											
07.02.01 100947	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	49,000	2,26	2,77	135,73	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
07.03	TRANSPORTE DE BOTA FORA- SOLO											
07.03.01 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³ km	68,400	2,50	3,06	209,30	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
Total - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E TRAFFIC CALMING							229.184,89					
08	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL											



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUATOS E ADJACENTES (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁMS.												
Município: Corumbá/MS												
Local: DIVERSAS RUAS												
BDI: Serviço (22,65%),Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 0,8% DEIURB (22,65%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 720 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
08.01 IUS20037	Pintura de setas e zbrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407.		m²	429,600	37,38	45,84	19.692,86	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
08.02 IUS0028	Pintura de Faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equípe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação(Refer. SICRO COD.5213403)		m²	357,240	21,46	26,32	9.402,55	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
08.03 IUS87012	Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2", espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa		un	205,000	340,96	418,18	85.726,90	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
08.04 34721	Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, E = 2 mm		m²	34,320	1.152,01	1.412,94	48.492,10	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
08.05 13521	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm		un	178,000	132,00	161,89	28.816,42	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL							192.130,83					
09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DETONAÇÃO												
09.01 IUC009	Serviço de Escolta Armada - 24h/30d		mês	15,000	24.116,82	29.579,27	443.689,05	AGESUL DEIURB sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DETONAÇÃO							443.689,05					
10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA												
10.01 90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares		h	2.640,000	149,14	182,92	482.908,80	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
10.02 90780	Mestre de obras com encargos complementares		h	5.280,000	44,28	54,30	286.704,00	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
10.03 90767	Apointador ou apropriador com encargos complementares		h	2.640,000	29,35	35,99	95.013,60	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
10.04 90781	Topógrafo com encargos complementares		h	660,000	37,40	45,87	30.274,20	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
10.05 88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares		h	660,000	19,76	24,23	15.991,80	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
10.06 88321	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	660,000	42,47	52,08	34.372,80	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
10.07 88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares		h	660,000	36,14	44,32	29.251,20	SINAPI sem Desoneração	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	61-Serviço (22,65%)	01/01/2026
Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							974.516,40					
Total Geral							31.534.580,39					