



Curva ABC

Lote: 9365 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS. -

Código Orçamento: 6440

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 1.735.428,02

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 607.879,01

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 607.879,01

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Produto do Custo Referencial	Porcentagem	Porcentagem Acumulada
IUP30127	Remendo profundo (exclusive CBUQ e transportes)	m ²	1.318,84000	56,3000	56,3000	74.250,69	12,21	12,21
IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm ² , moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	m	1.204,31000	60,2500	60,2500	72.559,68	11,94	24,15
95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	37.248,09000	1,6800	1,6800	62.576,79	10,29	34,44
IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995	t	1.146,32100	48,9500	48,9500	56.112,41	9,23	43,67
93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	72.633,71700	0,6600	0,6600	47.938,25	7,89	51,56
IUS20001	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m ²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	un	61,00000	487,1700	487,1700	29.717,37	4,89	56,45
90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	500,00000	44,2800	44,2800	22.140,00	3,64	60,09
93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m ³ xkm). Af_07/2020	m ³ .km	20.059,49400	0,9900	0,9900	19.858,90	3,27	63,36
96001	Fresagem de pavimento asfáltico, com largura da via maior que 6,00 m e menor ou igual 10,00 m, em locais com nível baixo de interferência. Af_10/2025	m ²	2.122,69000	8,4400	8,4400	17.915,50	2,94	66,30
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	120,00000	149,1400	149,1400	17.896,80	2,95	69,25
94293	Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. Af_01/2024	m	89,45000	194,1800	194,1800	17.369,40	2,85	72,10
IUD30165	Dissipador de energia de impacto em concreto armado Tipo-02 vazão entre 2 e 3m ³ /s	un	1,00000	16.584,0100	16.584,0100	16.584,01	2,73	74,83
IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO	m ²	15.611,09000	0,9500	0,9500	14.830,54	2,44	77,27
100289	Vigia diurno com encargos complementares	h	600,00000	22,5100	22,5100	13.506,00	2,22	79,49
90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares	h	440,00000	29,3500	29,3500	12.914,00	2,13	81,62
IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira	un	10,00000	1.283,7100	1.283,7100	12.837,10	2,11	83,73
104796	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m	882,53000	14,5000	14,5000	12.796,69	2,11	85,84
IUP30130	Limpeza Superficial de pavimento com minicarregadeira acoplada com vassoura mecanica REF SINAPI 96001	m ²	13.465,67000	0,8300	0,8300	11.176,51	1,83	87,67
88321	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	200,00000	42,4700	42,4700	8.494,00	1,40	89,07
IUP30009	Meio-fio (guia), concreto fck = 20MPa, seção 285cm ² , moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal	m	280,37000	30,2000	30,2000	8.467,17	1,39	90,46
88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	h	200,00000	36,1400	36,1400	7.228,00	1,19	91,65
IUS87012	Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2", espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa	un	21,00000	340,9600	340,9600	7.160,16	1,18	92,83



Curva ABC

Lote: 9365 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS. -

Código Orçamento: 6440

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 1.735.428,02

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 607.879,01

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 607.879,01

95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m ³ .km	2.732,20800	2,1300	2,1300	5.819,60	0,96	93,79
93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m ³ .km	6.601,53000	0,8600	0,8600	5.677,32	0,93	94,72
IUC10016	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	un	15,00000	345,8500	345,8500	5.187,75	0,86	95,58
102751	Boca para bueiro simples tubular d = 80 cm em concreto, alas com escondidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. Af_07/2021	un	1,00000	4.905,1900	4.905,1900	4.905,19	0,80	96,38
IUS0001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)	m ²	8,00000	514,4700	514,4700	4.115,76	0,68	97,06
102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021	m ²	75,66000	51,2800	51,2800	3.879,84	0,64	97,70
IUS0025	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)	un	21,00000	141,6600	141,6600	2.974,86	0,49	98,19
97636	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m ²	112,18000	22,5400	22,5400	2.528,54	0,41	98,60
102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	4.035,98000	0,5500	0,5500	2.219,79	0,37	98,97
102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. Af_05/2021	m ²	49,21000	29,9100	29,9100	1.471,87	0,24	99,21
IUP30003	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm ² , moldado no local, inclusive escavação	m	39,18000	35,2600	35,2600	1.381,49	0,23	99,44
IUC10070	Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1619003)	m ³	9,14000	140,3700	140,3700	1.282,98	0,21	99,65
102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021	m	124,31000	6,4100	6,4100	796,83	0,13	99,78
100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m ³	55,18900	8,4500	8,4500	466,35	0,08	99,86
102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	281,58000	1,4100	1,4100	397,03	0,06	99,92
95879	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	173,97000	1,4400	1,4400	250,52	0,04	99,96
93599	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada	txkm	339,18300	0,5700	0,5700	193,33	0,04	100,00

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento





Curva ABC

Lote: 9365 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS. -

Código Orçamento: 6440

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 1.735.428,02

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 607.879,01

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 607.879,01

