



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS.

**Local:** Eldorado (MS) - Diversas Ruas

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (JAN/2026), SINAPI sem Desoneração (JAN/2026)

**Prazo exec.:** 240 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,22% DEIURB ONE (19,71%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>41.805,19</b>
<b>01.01</b> IUS0001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)		m <sup>2</sup>	8,000	615,87	4.926,96
<b>01.02</b> 10775	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	6,000	1.111,80	6.670,80
<b>01.03</b> 10779	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	6,000	1.389,74	8.338,44
<b>01.04</b> 10776	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	6,000	868,59	5.211,54
<b>01.05</b> IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira		un	10,000	1.536,72	15.367,20
<b>01.06</b> 13244	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	25,000	51,61	1.290,25
<b>02</b>	<b>REMENDO PROFUNDO</b>					<b>221.881,55</b>
<b>02.01</b> IUP30127	Remendo profundo (exclusive CBUQ e transportes)		m <sup>2</sup>	1.318,840	67,39	88.876,62
<b>02.02</b> 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	101,081	741,76	74.977,84
<b>02.03</b> 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	30,00	m <sup>3</sup> .km	7.715,190	2,99	23.068,41
<b>02.04</b> 93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	78,00	m <sup>3</sup> .km	20.059,494	1,18	23.670,20
<b>02.05</b> 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	30,00	txkm	47,460	1,68	79,73
<b>02.06</b> 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	430,00	txkm	680,260	0,65	442,16
<b>02.07</b> 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	30,00	txkm	3.032,430	2,01	6.095,18
<b>02.08</b> 93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	58,50	txkm	5.913,180	0,79	4.671,41
<b>03</b>	<b>FRESAGEM</b>					<b>128.573,82</b>
<b>03.01</b> 96001	Fresagem de pavimento asfáltico, com largura da via maior que 6,00 m e menor ou igual 10,00 m, em locais com nivel baixo de interferência. Af_10/2025		m <sup>2</sup>	2.122,690	10,10	21.439,16
<b>03.02</b> 100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m <sup>3</sup> - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m <sup>3</sup> / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m <sup>3</sup>	55,189	10,11	557,96
<b>03.03</b> 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	3,50	m <sup>3</sup> .km	193,158	2,54	490,62
<b>03.04</b> IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	1,061	4.692,64	4.978,89
<b>03.05</b> IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m <sup>2</sup>	2.122,690	1,13	2.398,63
<b>03.06</b> 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	30,00	txkm	31,830	1,68	53,47



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE EL DORADO/MS.

**Local:** Eldorado (MS) - Diversas Ruas

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (JAN/2026), SINAPI sem Desoneração (JAN/2026)

**Prazo exec.:** 240 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,22% DEIURB ONE (19,71%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
03.07 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	430,00	txkm	456,230	0,65	296,54
03.08 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	108,460	58,59	6.354,67
03.09 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	108,460	741,76	80.451,28
03.10 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	30,00	txkm	3.253,800	2,01	6.540,13
03.11 93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	58,50	txkm	6.344,910	0,79	5.012,47
<b>04</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					<b>998.299,82</b>
04.01 IUP30130	Limpeza Superficial de pavimento com minicarregadeira acoplada com vassoura mecanica REF SINAPI 96001		m²	13.465,670	0,99	13.331,01
04.02 IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	6,732	4.692,64	31.590,85
04.03 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	13.465,670	1,13	15.216,20
04.04 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	30,00	txkm	201,960	1,68	339,29
04.05 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	430,00	txkm	2.894,760	0,65	1.881,59
04.06 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	1.032,062	58,59	60.468,51
04.07 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	1.032,062	741,76	765.542,30
04.08 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	30,00	txkm	30.961,860	2,01	62.233,33
04.09 93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	58,50	txkm	60.375,627	0,79	47.696,74
<b>05</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>125.820,29</b>
05.01 104796	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m	882,530	17,35	15.311,89
05.02 100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	48,930	10,21	499,57
05.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	3,50	m³.km	171,255	2,99	512,05
05.04 IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	1.204,310	72,12	86.854,83
05.05 IUP30009	Meio-fio (guia), concreto fck = 20MPa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal		m	280,370	36,15	10.135,37
05.06 IUP30003	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação		m	39,180	42,20	1.653,39
05.07 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	30,00	m³.km	2.090,370	2,54	5.309,53



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS.

**Local:** Eldorado (MS) - Diversas Ruas

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (JAN/2026), SINAPI sem Desoneração (JAN/2026)

**Prazo exec.:** 240 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,22% DEIURB ONE (19,71%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
05.08 93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	78,00	m³.km	5.434,962	1,02	5.543,66
<b>06</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA</b>					<b>5.883,63</b>
06.01 97636	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m²	22,730	26,98	613,25
06.02 100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	0,890	10,21	9,08
06.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	3,50	m³.km	3,115	2,99	9,31
06.04 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	22,730	1,13	25,68
06.05 IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	0,011	4.692,64	51,61
06.06 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	30,00	txkm	0,330	1,68	0,55
06.07 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	430,00	txkm	4,730	0,65	3,07
06.08 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	5,799	58,59	339,76
06.09 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	5,799	741,76	4.301,46
06.10 95879	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	30,00	txkm	173,970	1,72	299,22
06.11 93599	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	58,50	txkm	339,183	0,68	230,64
<b>07</b>	<b>MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS</b>					<b>59.732,62</b>
07.01 IUC10016	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita		un	15,000	414,01	6.210,15
07.02 IUC10070	Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1619003)		m³	9,140	168,03	1.535,79
07.03 100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	11,880	10,21	121,29
07.04 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	3,50	m³.km	41,580	2,99	124,32
07.05 IUD30165	Dissipador de energia de impacto em concreto armado Tipo-02 vazão entre 2 e 3m3/s		un	1,000	19.852,71	19.852,71
07.06 102751	Boca para bueiro simples tubular d = 80 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. Af_07/2021		un	1,000	5.872,00	5.872,00
07.07 97636	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m²	89,450	26,98	2.413,36
07.08 100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	23,257	10,21	237,45



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS.

**Local:** Eldorado (MS) - Diversas Ruas

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (JAN/2026), SINAPI sem Desoneração (JAN/2026)

**Prazo exec.:** 240 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,22% DEIURB ONE (19,71%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
07.09 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	3,50	m³.km	81,396	2,99	243,37
07.10 94293	Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. Af_01/2024		m	89,450	232,45	20.792,65
07.11 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	30,00	m³.km	448,680	2,54	1.139,64
07.12 93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	78,00	m³.km	1.166,568	1,02	1.189,89
<b>08</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>55.066,30</b>
08.01 102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. Af_05/2021		m²	49,210	35,80	1.761,71
08.02 102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021		m	124,310	7,67	953,45
08.03 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021		m²	75,660	61,38	4.644,01
08.04 IUS0025	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)		un	21,000	169,58	3.561,18
08.05 IUS87012	Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2", espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa		un	21,000	408,16	8.571,36
08.06 IUS20001	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural		un	61,000	583,19	35.574,59
<b>09</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>					<b>98.364,80</b>
09.01 90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares		h	120,000	178,53	21.423,60
09.02 90780	Mestre de obras com encargos complementares		h	500,000	53,00	26.500,00
09.03 90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares		h	440,000	35,13	15.457,20
09.04 100289	Vigia diurno com encargos complementares		h	600,000	26,94	16.164,00
09.05 88321	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	200,000	50,84	10.168,00
09.06 88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares		h	200,000	43,26	8.652,00
<b>Total Geral:</b>						<b>1.735.428,02</b>