



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BDI's Mão de Obra	Equipamento	Referência
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDOORADO/MS.												
Município: Eldorado/MS												
Local: Diversas Ruas												
BDI: Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,22% DEIURB ONE (19,71%)												
Prazo exec.: 240 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
01	SERVIÇOS PRELIMINARES											
01.01 IUS0001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)		m²	8.000	514,47	615,87	4.926,96	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
01.02 10775	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	6.000	928,75	1.111,80	6.670,80	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
01.03 10779	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	6.000	1.160,93	1.389,74	8.338,44	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
01.04 10776	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	6.000	725,58	868,59	5.211,54	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
01.05 UIJ00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira		un	10.000	1.283,71	1.536,72	15.367,20	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
01.06 13244	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	25.000	43,12	51,61	1.290,25	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
Total - SERVIÇOS PRELIMINARES							41.805,19					
02	REMEMDO PROFUNDO											
02.01 IUP30127	Remendo profundo (exclusive CBUQ e transportes)		m²	1.318,840	56,30	67,39	88.876,62	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
02.02 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	101,081	643,50	741,76	74.977,84	SINAPI sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
02.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020		m³.km	7.715,190	2,50	2,99	23.068,41	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
02.04 93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020		m³.km	20.059,494	0,99	1,18	23.670,20	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
02.05 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm). Af. 07/2020		t.km	47,460	1,41	1,68	79,73	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
02.06 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). Af. 07/2020		t.km	680,260	0,55	0,65	442,16	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
02.07 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). Af. 07/2020		t.km	3.032,430	1,68	2,01	6.095,18	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
02.08 93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). Af. 07/2020		t.km	5.913,180	0,66	0,79	4.671,41	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
Total - REMENDO PROFUNDO							221.981,55					
03	FRESAGEM											
03.01 96001	Fresagem de pavimento asfáltico, com largura da via maior que 6,00 m e menor ou igual 10,00 m, em locais com nível baixo de interferência. Af. 10/2025		m²	2.122,690	8,44	10,10	21.439,16	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
03.02 100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af. 07/2020		m³	55,189	8,45	10,11	557,96	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
03.03 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020		m³.km	193,158	2,13	2,54	490,62	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
03.04 IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	1,061	4.071,00	4.692,64	4.978,89	AGESUL DEIURB sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
03.05 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVELY EMULSAO		m²	2.122,690	0,95	1,13	2.398,63	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
03.06 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm). Af. 07/2020		t.km	31,830	1,41	1,68	53,47	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
03.07 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). Af. 07/2020		t.km	456,230	0,55	0,65	296,54	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
03.08 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	108,460	48,95	58,59	6.354,67	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
03.09 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	108,460	643,50	741,76	80.451,28	SINAPI sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
03.10 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). Af. 07/2020		t.km	3.253,800	1,68	2,01	6.540,13	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
03.11 93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). Af. 07/2020		t.km	6.344,910	0,66	0,79	5.012,47	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2%;			01/01/2026
Total - FRESAGEM							128.573,82					

Lote: 9365

Processo: 79/003.052/2026

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas

Página 1 de 3



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BD's	Equipamento	Referência
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDOorado/MS.												
Município: Eldorado/MS												
Local: Diversas Ruas												
BDI: Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,22% DEIURB ONE (19,71%)												
Prazo exec.: 240 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
04	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO											
04.01 IUP30130	Limpeza Superficial de pavimento com minicargadeira acoplada com vassoura mecânica REF SINAPI 96001		m²	13.465,670	0,83	0,99	13.331,01	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
04.02 IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	6,732	4.071,00	4.692,64	31.590,85	AGESUL DEIURB sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
04.03 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	13.465,670	0,95	1,13	15.216,20	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
04.04 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af. 07/2020		txkm	201,960	1,41	1,68	339,29	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
04.05 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af. 07/2020		txkm	2.894,760	0,55	0,65	1.881,59	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
04.06 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	1.032,062	48,95	58,59	60.468,51	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
04.07 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	1.032,062	643,50	741,76	765.542,30	SINAPI sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
04.08 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af. 07/2020		txkm	30.961,860	1,68	2,01	62.233,33	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
04.09 93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af. 07/2020		txkm	60.375,627	0,66	0,79	47.696,74	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
Total - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							998.299,82					
05												
SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
05.01 104796	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af. 09/2023		m	882,530	14,50	17,35	15.311,89	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
05.02 100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020		m³	48,930	8,53	10,21	499,57	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
05.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	171,255	2,50	2,99	512,05	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
05.04 IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	1.204,310	60,25	72,12	86.854,83	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
05.05 IUP30009	Meio-fio (guia), concreto fck = 20MPa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal		m	280,370	30,20	36,15	10.135,37	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
05.06 IUP30003	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação		m	39,180	35,26	42,20	1.653,39	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
05.07 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	2.090,370	2,13	2,54	5.309,53	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
05.08 93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	5.434,962	0,86	1,02	5.543,66	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							125.820,29					
06												
IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA												
06.01 97636	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af. 09/2023		m²	22,730	22,54	26,98	613,25	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
06.02 100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020		m³	0,890	8,53	10,21	9,08	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
06.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	3,115	2,50	2,99	9,31	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
06.04 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	22,730	0,95	1,13	25,68	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
06.05 IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	0,011	4.071,00	4.692,64	51,61	AGESUL DEIURB sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
06.06 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af. 07/2020		txkm	0,330	1,41	1,68	0,55	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
06.07 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af. 07/2020		txkm	4,730	0,55	0,65	3,07	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
06.08 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	5,799	48,95	58,59	339,76	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
06.09 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	5,799	643,50	741,76	4.301,46	SINAPI sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
06.10 95879	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af. 07/2020		txkm	173,970	1,44	1,72	299,22	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026

Lote: 9365

Processo: 79/003.052/2026

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas

Página 2 de 3



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BDI's	Equipamento	Referência
Cód. Oficial										Mão de Obra		
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDOorado/MS.												
Município: Eldorado/MS												
Local: Diversas Ruas												
BDI: Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,22% DEIURB ONE (19,71%)												
Prazo exec.: 240 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
06.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af. 07/2020		txkm	339,183	0,57	0,68	230,64	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
Total - IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA							5.883,63					
07 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS												
07.01	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita		un	15,000	345,85	414,01	6.210,15	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.02	Demolição de concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1619003)		m³	9,140	140,37	168,03	1.535,79	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.03	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020		m³	11,880	8,53	10,21	121,29	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	41,580	2,50	2,99	124,32	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.05	Dissipador de energia de impacto em concreto armado Tipo-02 vazão entre 2 e 3m3/s		un	1,000	16.584,01	19.852,71	19.852,71	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.06	Boca para bueiro simples tubular d = 80 cm em concreto, alas com escorridade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. Af. 07/2021		un	1,000	4.905,19	5.872,00	5.872,00	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.07	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af. 09/2023		m²	89,450	22,54	26,98	2.413,36	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.08	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020		m³	23,257	8,53	10,21	237,45	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.09	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	81,396	2,50	2,99	243,37	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.10	Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. Af. 01/2024		m	89,450	194,18	232,45	20.792,65	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	448,680	2,13	2,54	1.139,64	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
07.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af. 07/2020		m³.km	1.166,568	0,86	1,02	1.189,89	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
Total - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS							59.732,62					
08 SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
08.01	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. Af. 05/2021		m²	49,210	29,91	35,80	1.761,71	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
08.02	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af. 05/2021		m	124,310	6,41	7,67	953,45	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
08.03	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af. 05/2021		m²	75,660	51,28	61,38	4.644,01	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
08.04	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)		un	21,000	141,66	169,58	3.561,18	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
08.05	Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2", espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa		un	21,000	340,96	408,16	8.571,36	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
08.06	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural		un	61,000	487,17	583,19	35.574,59	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							55.066,30					
09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA												
09.01	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares		h	120,000	149,14	178,53	21.423,60	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
09.02	Mestre de obras com encargos complementares		h	500,000	44,28	53,00	26.500,00	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
09.03	Apontador ou apropriador com encargos complementares		h	440,000	29,35	35,13	15.457,20	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
09.04	Vigia diurno com encargos complementares		h	600,000	22,51	26,94	16.164,00	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
09.05	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	200,000	42,47	50,84	10.168,00	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
09.06	Auxiliar de laboratório com encargos complementares		h	200,000	36,14	43,26	8.652,00	SINAPI sem Desoneração	1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2; 1266-Serviço (Lei nº 14.973/2024) ISSQN 1,2;			01/01/2026
Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							98.364,80					
Total Geral							1.735.428,02					