



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 01 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Campo Grande/MS								
Local:	BR-163, Cidades: Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e *Anastácio								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,60%) - LOTE 01 (29,00%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
05.03, 05.05, 05.07	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))	tkm	7.431.282,544	1,030	1,32	9.809.292,95	11,752%	11,752%
05.06, 05.04, 05.08	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))	tkm	8.467.529,335	0,84	1,08	9.144.931,66	10,956%	22,708%
07.07	aa000004	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45	t	1.389,854	4.545,75	5.863,10	8.148.852,98	9,763%	32,470%
07.02	m1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e	t	1.036,656	4.257,14	5.490,85	5.692.122,59	6,819%	39,289%
02.01.01	agm3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m³	9.234,162	422,85	545,39	5.036.219,61	6,034%	45,323%
02.03.012, 02.02.16, 02.01.03	6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C- retirada na usina)	t	26.717,689	138,17	178,21	4.761.359,34	5,704%	51,027%
10.02.01.05	ieq0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)	mês	68,000	35.890,91	46.292,10	3.147.862,80	3,771%	54,798%
01.01	cantaloj	Canteiro - Conserva rodoviária	un	1,000	2.062.922,02	2.660.756,82	2.660.756,82	3,188%	57,986%
02.02.05	1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	15.727,161	129,62	167,18	2.629.266,77	3,150%	61,136%
05.02	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.025.200,826	0,91	1,17	2.369.484,96	2,839%	63,975%
02.03.10	4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	338.793,335	4,49	5,79	1.961.613,40	2,350%	66,325%
10.02.01.06	agae9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	mês	34,000	40.892,56	52.743,21	1.793.269,14	2,148%	68,473%
03.03.04, 03.01.03, 02.02.08	5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	222.169,292	5,74	7,40	1.644.052,75	1,970%	70,443%
08.07	ta000004	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45	t	1.389,854	778,67	1.004,32	1.395.858,16	1,672%	72,115%
03.02.01	4915598	Reconformação da plataforma	m²	8.274.106,291	0,12	0,15	1.241.115,94	1,487%	73,602%
10.01.01.01	p9819	Engenheiro supervisor	mês	34,000	26.539,06	34.230,07	1.163.822,38	1,394%	74,996%
03.03.03, 03.01.02, 02.02.07	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	416.567,422	1,92	2,47	1.028.921,51	1,233%	76,229%
10.01.01.02, 10.02.01.04	agae9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	mês	68,000	11.551,43	14.899,03	1.013.134,04	1,214%	77,443%
08.02	ta000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E	t	1.036,656	718,99	927,35	961.342,94	1,152%	78,594%
10.02.01.03	p9827	Vigia (Equipe de Conservação)	mês	136,000	5.334,94	6.881,00	935.816,00	1,121%	79,716%
09.01.04	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	tkm	775200	0,860	1,10	852.720,00	1,022%	80,737%
01.09	agmaptéC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)	mês	36	18.205,250	23.481,13	845.320,68	1,013%	81,750%
02.03.02	4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	1.213,763	484,76	625,24	758.893,17	0,909%	82,659%
09.01.03	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada	tkm	979.200,000	0,60	0,77	753.984,00	0,903%	83,562%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA), LOTE 01 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Campo Grande/MS								
Local:	BR-163, Cidades: Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e *Anastácio								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,60%) - LOTE 01 (29,00%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
07.05	m1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e	t	123,344	4.103,68	5.292,92	652.849,92	0,782%	84,344%
03.03.02, 03.01.01, 02.02.06	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	277.711,615	1,66	2,14	594.302,84	0,712%	85,056%
10.05.01	ags00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)	un	1,000	429.343,18	553.766,83	553.766,83	0,663%	85,720%
10.02.01.02	p9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)	mês	68,000	6.134,91	7.912,80	538.070,40	0,645%	86,364%
02.02.12	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado	m³	2.096,955	168,15	216,87	454.766,63	0,545%	86,909%
07.01	m1946	Emulsão asfáltica - rr-1c	t	99,463	3.493,22	4.505,55	448.135,51	0,537%	87,446%
02.03.11, 02.02.15	4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	t	16.023,762	21,16	27,29	437.288,45	0,524%	87,970%
09.01.04	5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário	tkm	456.960,000	0,74	0,95	434.112,00	0,520%	88,490%
02.02.10	4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	5.242,387	62,77	80,96	424.423,65	0,508%	88,999%
02.02.11	agm6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	3.145,432	103,92	134,03	421.582,25	0,505%	89,504%
06.14	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	13.680,000	23,23	29,96	409.852,80	0,491%	89,995%
10.04.01	aga8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento	mês	34,000	9.279,93	11.969,25	406.954,50	0,488%	90,482%
07.04	m2092	Emulsão asfáltica para imprimação	t	116,169	2.676,51	3.452,15	401.032,81	0,480%	90,963%
02.03.09	4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	132.460,019	2,30	2,96	392.081,65	0,470%	91,432%
09.01.02	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário	tkm	285.600,000	1,06	1,36	388.416,00	0,465%	91,898%
10.02.01.01	p9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)	mês	34,000	8.774,12	11.316,85	384.772,90	0,461%	92,359%
02.02.04	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	41.939,095	7,02	9,05	379.548,80	0,455%	92,813%
10.01.02.01	p9883	Chefe do setor administrativo	mês	34,000	8.291,23	10.694,02	363.596,68	0,436%	93,249%
02.02.02	agm6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica	m³	2.621,193	103,10	132,97	348.540,03	0,418%	93,667%
10.02.02.01	p9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	34,000	7.540,70	9.725,99	330.683,66	0,396%	94,063%
02.03.05	4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	2.401,085	105,10	135,55	325.467,07	0,390%	94,453%
02.03.04	4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	1.213,763	169,10	218,10	264.721,71	0,317%	94,770%
01.02	903810	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	un	1,000	203.005,39	261.836,35	261.836,35	0,314%	95,083%
04.02.01	4413942	Espalhamento de material em bola-fora	m³	70.354,761	2,78	3,58	251.870,04	0,302%	95,385%

Lote: 9298
Processo:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 01 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Campo Grande/MS								
Local:	BR-163, Cidades: Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e *Anastácio								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,60%) - LOTE 01 (29,00%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
02.03.06	4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	1.200,542	146,42	188,85	226.722,35	0,272%	95,657%
10.01.02.03	p9806	Auxiliar administrativo	mês	34,000	5.025,93	6.482,44	220.402,96	0,264%	95,921%
02.03.08	4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	25.858,345	6,27	8,08	208.935,42	0,250%	96,171%
02.02.09	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	10.484,774	15,43	19,90	208.647,00	0,250%	96,421%
02.02.03	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	18.348,354	8,31	10,71	196.510,87	0,235%	96,657%
10.01.02.04	p9842	Faxineiro	mês	34,000	4.253,57	5.486,25	186.532,50	0,223%	96,880%
02.03.03	4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³	1.213,763	118,18	152,42	185.001,75	0,222%	97,102%
02.01.02	5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	4.755,593	28,76	37,09	176.384,94	0,211%	97,313%
10.02.01.07 B	quimico	Banheiro Químico com Limpeza Semanal	mês	68,000	1.900,00	2.450,62	166.642,16	0,200%	97,513%
02.02.01	agm6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado	m	37.133,229	3,35	4,32	160.415,54	0,192%	97,705%
04.01.01	4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto	m²	503,633	233,71	301,43	151.810,09	0,182%	97,887%
10.03.01.02.03, 10.03.01.01.03, 10.03.01.03.03	age9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	7,392	14.929,55	19.256,13	142.341,31	0,171%	98,057%
10.01.02.02	agbe9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	34,000	2.829,69	3.649,73	124.090,82	0,149%	98,206%
4	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	158.760,000	0,61	0,78	123.832,80	0,148%	98,354%
02.03.07, 02.02.14	4011353	Pintura de ligação	m²	196.753,348	0,48	0,61	120.019,54	0,144%	98,498%
08.05	ta000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E	t	123,344	718,99	927,35	114.383,05	0,137%	98,635%
08.04	ta000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI	t	116,169	718,99	927,35	107.729,32	0,129%	98,764%
07.03	m1947	Emulsão asfáltica - rm-1c	t	22,157	3.532,78	4.556,58	100.960,14	0,121%	98,885%
10.03.01.02.02, 10.03.01.01.02, 10.03.01.03.02	p9833	Auxiliar de laboratório	mês	14,784	4.885,56	6.301,39	93.159,73	0,112%	98,997%
08.01	ta000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C	t	99,463	718,99	927,35	92.237,01	0,111%	99,107%
06.01	5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	21.600,000	2,44	3,14	67.824,00	0,081%	99,188%
01.05	comp03	Mobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	50.340,74	64.929,48	64.929,48	0,078%	99,266%
01.06	comp04	Desmobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	50.340,74	64.929,48	64.929,48	0,078%	99,344%

Lote: 9298
 Processo:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 01 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Campo Grande/MS								
Local:	BR-163, Cidades: Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e *Anastácio								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,60%) - LOTE 01 (29,00%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
10.03.01.02.01, 10.03.01.01.01, 10.03.01.03.01	p9858	Laboratorista	mês	7,392	6.732,36	8.683,39	64.187,60	0,077%	99,421%
02.03.13	4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m³	121,376	353,54	455,99	55.346,24	0,066%	99,487%
02.02.13	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	52.423,869	0,69	0,88	46.133,00	0,055%	99,543%
04.02.02	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	7.817,196	4,42	5,70	44.558,01	0,053%	99,596%
04.01.03	4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto	m	143,895	204,74	264,07	37.998,35	0,046%	99,641%
05.10	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)	tkm	39.736,613	0,74	0,95	37.749,78	0,045%	99,687%
06.05	agm7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	6.480,000	3,01	3,88	25.142,40	0,030%	99,717%
06.11	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	15.840,000	1,16	1,49	23.601,60	0,028%	99,745%
08.03	ta000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C	t	22,157	778,67	1.004,32	22.252,71	0,027%	99,772%
01.08	agmboneco	Boneco Robô de Sinalização	un	4,000	4.190,00	5.404,26	21.617,04	0,026%	99,798%
06.09	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	11.520,000	1,32	1,70	19.584,00	0,023%	99,821%
02.03.01	4915626	Selagem de trinças mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial	m	5.126,238	2,86	3,68	18.864,55	0,023%	99,844%
01.07	agm7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	4.320,000	3,13	4,03	17.409,60	0,021%	99,865%
06.02	5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.160,000	5,80	7,48	16.156,80	0,019%	99,884%
01.03	agr000004	Mobilização de equipamentos rodante	un	1,000	11.624,07	14.992,72	14.992,72	0,018%	99,902%
01.04	agr000005	Desmobilização de equipamento rodante	un	1,000	11.624,07	14.992,72	14.992,72	0,018%	99,920%
06.08	agm7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.160,000	4,01	5,17	11.167,20	0,013%	99,933%
02.03.14	5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual	t	288,032	27,62	35,62	10.259,69	0,012%	99,945%
04.01.02	4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	m²	503,633	13,79	17,78	8.954,59	0,011%	99,956%
06.10	agm7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	10.080,000	0,63	0,81	8.164,80	0,010%	99,966%
07.06	m3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e	t	1,640	3.637,50	4.691,65	7.694,30	0,009%	99,975%
06.13	5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	4.320,000	1,10	1,41	6.091,20	0,007%	99,983%
06.06	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.160,000	2,00	2,57	5.551,20	0,007%	99,989%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 01 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Campo Grande/MS								
Local:	BR-163, Cidades: Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e *Anastácio								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,60%) - LOTE 01 (29,00%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
06.12	5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.160,000	1,19	1,53	3.304,80	0,004%	99,993%
08.06	ta000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E	t	1,640	778,67	1.004,32	1.647,08	0,002%	99,995%
06.03	5213380	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	720,000	1,70	2,19	1.576,80	0,002%	99,997%
06.07	agm7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	720,000	1,61	2,07	1.490,40	0,002%	99,999%
03.03.01	5502986	Expurgo de jazida	m³	180,000	4,46	5,75	1.035,00	0,001%	100,000%
							83.470.654,51		