



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 02 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Ribas do Rio Pardo/MS								
Local:	MS-040, Cidades: Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 3,50%) - LOTE 02 (27,44%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso
05.02, 05.04	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))	tkm	23.746.628,206	1,03	1,31	31.108.082,94	31,532%	31,532%
03.01.03, 03.03.04, 02.02.08	5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	2.244.750,227	5,74	7,31	16.409.124,14	16,633%	48,165%
03.01.02, 03.03.03, 02.02.07	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	4.208.906,674	1,92	2,44	10.269.732,27	10,410%	58,575%
03.01.01, 03.03.02, 02.02.06	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	2.794.844,552	1,66	2,11	5.897.121,99	5,978%	64,553%
03.02.01	4915598	Reconformação da plataforma	m²	29.773.824,861	0,12	0,15	4.466.073,72	4,527%	69,080%
05.03, 05.05, 05.06	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))	tkm	3.468.695,855	0,84	1,07	3.711.504,55	3,762%	72,842%
10.02.01.05	IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)	mês	68,000	35.890,91	45.739,38	3.110.277,84	3,153%	75,995%
01.01	CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária	un	1,000	1.811.596,75	2.308.698,89	2.308.698,89	2,340%	78,335%
02.03.12, 02.01.03, 02.02.16	4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)	m³	1.234,779	1.434,07	1.827,57	2.256.645,03	2,287%	80,622%
04.02.01	M0192	Brita 2 (Para revestimento de estrada)	m³	17.749,170	96,27	122,68	2.177.468,17	2,207%	82,830%
10.02.01.06	AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	mês	34,000	40.892,54	52.113,45	1.771.857,30	1,796%	84,626%
10.01.01.01	P9819	Engenheiro supervisor	mês	34,000	26.539,06	33.821,37	1.149.926,58	1,166%	85,791%
10.01.01.02, 10.02.01.04	AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	mês	68,000	11.551,43	14.721,14	1.001.037,52	1,015%	86,806%
10.02.01.03	P9827	Vigia (Equipe de Conservação)	mês	136,000	5.334,94	6.798,84	924.642,24	0,937%	87,743%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 02 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Ribas do Rio Pardo/MS								
Local:	MS-040, Cidades: Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 3,50%) - LOTE 02 (27,44%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso
02.01.01	AGM3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m³	1.577,098	432,89	551,67	870.037,65	0,882%	88,625%
09.01.01	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	tkm	775.200,000	0,86	1,09	844.968,00	0,856%	89,482%
01.08	AGMAPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)	mês	36,000	18.205,25	23.200,77	835.227,72	0,847%	90,328%
05.01	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	685.193,990	0,91	1,15	787.973,08	0,799%	91,127%
09.01.03	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada	tkm	979.200,000	0,60	0,76	744.192,00	0,754%	91,881%
07.02	M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e	t	111,872	4.257,14	5.425,29	606.938,04	0,615%	92,496%
10.05.01	AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)	un	1,000	440.795,82	561.750,19	561.750,19	0,569%	93,066%
10.02.01.02	P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)	mês	68,000	6.134,91	7.818,32	531.645,76	0,539%	93,605%
09.01.04	5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário	tkm	456.960,000	0,74	0,94	429.542,40	0,435%	94,040%
10.04.01	AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento	mês	34,000	9.279,93	11.826,34	402.095,56	0,408%	94,448%
09.01.02	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário	tkm	285.600,000	1,06	1,35	385.560,00	0,391%	94,839%
10.02.01.01	P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)	mês	34,000	8.774,12	11.181,73	380.178,82	0,385%	95,224%
10.01.02.01	P9883	Chefe do setor administrativo	mês	34,000	8.291,23	10.566,34	359.255,56	0,364%	95,588%
10.02.02.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	34,000	7.540,70	9.609,87	326.735,58	0,331%	95,919%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso
Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 02 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Município: Ribas do Rio Pardo/MS									
Local: MS-040, Cidades: Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina									
BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 3,50%) - LOTE 02 (27,44%)									
Prazo exec.: 1080 dias									
Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)									
02.02.05	1506877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	1.892,518	134,76	171,73	325.002,11	0,329%	96,249%
10.03.01.01.03, 10.03.01.03.03, 10.03.01.02.03	AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	14,679	14.929,90	19.026,67	279.292,47	0,283%	96,532%
02.03.10	4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	37.838,548	4,75	6,05	228.923,21	0,232%	96,764%
10.01.02.03	P9806	Auxiliar administrativo	mês	34,000	5.025,93	6.405,04	217.771,36	0,221%	96,985%
07.05	M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e	t	37,057	4.259,14	5.427,84	201.139,46	0,204%	97,188%
04.01.01	4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto	m²	637,573	233,50	297,57	189.722,59	0,192%	97,381%
10.01.02.04	P9842	Faxineiro	mês	34,000	4.253,57	5.420,75	184.305,50	0,187%	97,568%
10.03.01.01.02, 10.03.01.03.02, 10.03.01.02.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	29,357	4.885,56	6.226,15	182.781,07	0,185%	97,753%
10.02.01.07 B	B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal	mês	68,000	1.900,00	2.421,36	164.652,48	0,167%	97,920%
06.14	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	4.896,000	23,23	29,60	144.921,60	0,147%	98,067%
06.04	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	167.400,000	0,61	0,77	128.898,00	0,131%	98,197%
10.03.01.01.01, 10.03.01.03.01, 10.03.01.02.01	P9858	Laboratorista	mês	14,679	6.732,36	8.579,71	125.941,55	0,128%	98,325%
02.03.02	4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	200,204	484,76	617,77	123.680,02	0,125%	98,450%
10.01.02.02	AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	34,000	2.829,70	3.606,16	122.609,44	0,124%	98,575%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 02 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Ribas do Rio Pardo/MS								
Local:	MS-040, Cidades: Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 3,50%) - LOTE 02 (27,44%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso
08.02	TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E	t	111,872	669,46	853,15	95.443,59	0,097%	98,671%
07.03	M1947	Emulsão asfáltica - rr-1c	t	14,619	3.666,61	4.672,73	68.310,63	0,069%	98,741%
02.03.08	4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	7.768,717	6,23	7,93	61.605,92	0,062%	98,803%
07.04	M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	t	16,402	2.777,90	3.540,15	58.065,54	0,059%	98,862%
02.02.12	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado	m³	252,336	178,95	228,05	57.545,22	0,058%	98,920%
02.02.10	4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	630,839	62,17	79,22	49.975,06	0,051%	98,971%
02.02.11	AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	378,504	102,90	131,13	49.633,22	0,050%	99,021%
07.01	M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c	t	10,697	3.493,22	4.451,75	47.620,36	0,048%	99,070%
04.01.03	4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto	m	182,164	203,91	259,86	47.337,13	0,048%	99,118%
01.04	COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	36.526,54	46.549,42	46.549,42	0,047%	99,165%
01.05	COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	36.526,54	46.549,42	46.549,42	0,047%	99,212%
02.02.04	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	5.046,714	7,02	8,94	45.117,62	0,046%	99,258%
02.03.04	4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m²	200,204	169,10	215,50	43.143,96	0,044%	99,301%
02.02.15, 02.03.11	4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	t	1.542,507	21,16	26,96	41.585,98	0,042%	99,343%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 02 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Ribas do Rio Pardo/MS								
Local:	MS-040, Cidades: Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 3,50%) - LOTE 02 (27,44%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso
02.02.02	AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica	m³	315,420	103,10	131,39	41.443,03	0,042%	99,385%
02.03.09	4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	12.610,881	2,46	3,13	39.472,05	0,040%	99,426%
02.03.13	4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m³	80,082	352,35	449,03	35.959,22	0,036%	99,462%
08.05	TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E	t	37,057	669,46	853,15	31.615,17	0,032%	99,494%
04.02.02	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	8.848,070	2,78	3,54	31.322,16	0,032%	99,526%
02.03.03	4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³	200,204	118,18	150,60	30.150,72	0,031%	99,556%
02.01.02	5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	812,206	28,76	36,65	29.767,34	0,030%	99,586%
06.11	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	17.424,000	1,16	1,47	25.613,28	0,026%	99,612%
02.03.05	4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	189,075	105,10	133,93	25.322,81	0,026%	99,638%
02.02.01	AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado	m	5.935,411	3,35	4,26	25.284,85	0,026%	99,664%
02.02.09	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	1.261,679	15,43	19,66	24.804,60	0,025%	99,689%
06.01	5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	7.560,000	2,44	3,10	23.436,00	0,024%	99,713%
02.02.03	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	2.207,937	8,31	10,59	23.382,05	0,024%	99,736%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso
Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 02 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Município: Ribas do Rio Pardo/MS									
Local: MS-040, Cidades: Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina									
BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 3,50%) - LOTE 02 (27,44%)									
Prazo exec.: 1080 dias									
Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)									
06.09	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	13.140,000	1,32	1,68	22.075,20	0,022%	99,759%
01.07	AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização	un	4,000	4.190,00	5.339,73	21.358,92	0,022%	99,780%
01.02	AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante	un	1,000	16.147,28	20.578,09	20.578,09	0,021%	99,801%
01.03	AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante	un	1,000	16.147,28	20.578,09	20.578,09	0,021%	99,822%
02.03.06	4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m²	94,537	146,42	186,59	17.639,65	0,018%	99,840%
01.06	AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	4.320,000	3,13	3,98	17.193,60	0,017%	99,857%
08.03	TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C	t	14,619	819,98	1.044,98	15.276,56	0,015%	99,873%
08.04	TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI	t	16,402	669,46	853,15	13.993,36	0,014%	99,887%
02.03.07, 02.02.14	4011353	Pintura de ligação	m²	19.766,210	0,48	0,61	12.057,37	0,012%	99,899%
04.01.02	4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	m²	637,573	13,79	17,57	11.202,15	0,011%	99,911%
06.08	AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.160,000	4,01	5,11	11.037,60	0,011%	99,922%
08.01	TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C	t	10,697	669,46	853,15	9.126,14	0,009%	99,931%
06.05	AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.268,000	3,01	3,83	8.686,44	0,009%	99,940%
02.03.14	5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 th (pmf) e descarga manual	t	190,038	27,62	35,19	6.687,43	0,007%	99,947%
06.10	AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	8.100,000	0,63	0,80	6.480,00	0,007%	99,953%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 02 - REGIÃO CENTRO, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Município:	Ribas do Rio Pardo/MS								
Local:	MS-040, Cidades: Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 3,50%) - LOTE 02 (27,44%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Cód. Oficial	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso
05.07	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)	tkm	6.649,913	0,74	0,94	6.250,91	0,006%	99,960%
02.03.01	4915626	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial	m	1.664,725	2,86	3,64	6.059,59	0,006%	99,966%
06.02	5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	756,000	5,80	7,39	5.586,84	0,006%	99,971%
04.02.03	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	983,119	4,42	5,63	5.534,95	0,006%	99,977%
02.02.13	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	6.308,393	0,69	0,87	5.488,30	0,006%	99,983%
06.03	5213380	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.520,000	1,70	2,16	5.443,20	0,006%	99,988%
06.13	5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.916,000	1,10	1,40	4.082,40	0,004%	99,992%
07.06	M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e	t	0,533	3.637,50	4.635,63	2.470,79	0,003%	99,995%
06.06	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	756,000	2,00	2,54	1.920,24	0,002%	99,997%
06.12	5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	792,000	1,19	1,51	1.195,92	0,001%	99,998%
03.03.01	5502986	Expurgo de jazida	m³	180,000	4,46	5,68	1.022,40	0,001%	99,999%
08.06	TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E	t	0,533	819,98	1.044,98	556,97	0,001%	99,999%
06.07	agm7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	252,000	1,61	2,05	516,60	0,001%	100,000%
							98.654.090,46		