



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG  
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

### Custo Unitário de Referência

AGM7020025 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia

julho/2025 (Onerado)  
Produção da equipe: 1 un.dia

FIT: Não Incide  
FIC: 0,00000

A - EQUIPAMENTO		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo		
		0,00000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
		Custo horário total de equipamentos					0,0000	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
		0,00000		0,0000		0,0000		
		Custo horário total de mão de obra					0,0000	
		Custo horário total de execução					0,0000	
		Custo unitário da execução					0,0000	
		Custo do FIC					0,0000	
		Custo do FIT					-	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm	0,01333	un	0,4900		0,0065		
		Custo unitario total de material					0,0065	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	0,00167	un	226,9100		0,3789		
5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção	0,00334	m <sup>2</sup>	419,1800		1,4001		
		Custo unitario total de atividades auxiliares					1,7790	
		Subtotal					R\$ 1,7855	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	5914655	0,01415	t	34,5100		0,4883	
M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm	5914655	0,00008	t	34,5100		0,0028	
5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção	5914655	0,02480	t	34,5100		0,8558	
		Custo unitario total do tempo fixo					1,3469	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT				Custo Unitário
				LN	RP	P	FE	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG  
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

**Custo Unitário de Referência**

5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + i - confecção	0,02480	tkm	5914449	5915323	5915324	
5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	0,01415	tkm	5914449	5915323	5915324	
M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm	0,00008	tkm	5914449	5915323	5915324	
<b>Custo unitario total de transporte</b>							0,0000
<b>Custo calculado:</b>							<b>3,13</b>