



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 07 – REGIÃO NORDESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Costa Rica (MS) - MS-135 - Cidades: Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 (28,41%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.581.522,46
01.01 CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária		un	1,000	2.278.731,09	2.278.731,09
01.02 0903810	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h		un	1,000	276.321,49	276.321,49
01.03 AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante		un	1,000	15.937,38	15.937,38
01.04 AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante		un	1,000	15.937,38	15.937,38
01.05 COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	65.744,34	65.744,34
01.06 COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	65.744,34	65.744,34
01.07 AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia		4,01	
01.08 AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização		un	4,000	5.380,37	21.521,48
01.09 AGMAPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)		mês	36,000	23.377,36	841.584,96
02	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS					29.797.319,59
02.01	REMEMDO PROFUNDO					6.630.307,22
02.01.01 AGM3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra		m³	9.370,828	586,26	5.493.741,62
02.01.02 5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual		t	4.825,976	36,93	178.223,29
02.01.03 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C- retirada na usina)		t	4.825,976	198,58	958.342,31
02.02	REMEMDO PROFUNDO (h>25cm)					10.564.324,64
02.02.01 AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado		m	44.713,705	4,30	192.268,93
02.02.02 AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica		m³	3.424,907	132,39	453.423,43
02.02.03 4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento		m³	23.974,352	10,67	255.806,33
02.02.04 4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	54.798,520	9,01	493.734,66
02.02.05 1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m³	20.549,445	212,46	4.365.935,08
02.02.06 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	38.530,209	2,13	82.069,34
Lote: 9337 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 1 de 7						
Processo: 79/001.581/2026						



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 07 – REGIÃO NORDESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Costa Rica (MS) - MS-135 - Cidades: Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 (28,41%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.02.07 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	57.795,314	2,46	142.176,47
02.02.08 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	30.824,167	7,37	227.174,11
02.02.09 4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	13.699,630	19,81	271.389,67
02.02.10 4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	6.849,815	81,02	554.972,01
02.02.11 AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	4.109,889	160,31	658.856,30
02.02.12 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado		m³	2.739,926	282,32	773.535,90
02.02.13 4011352	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	68.498,150	0,88	60.278,37
02.02.14 4011353	Pintura de ligação		m²	68.498,150	0,61	41.783,87
02.02.15 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	8.819,137	27,17	239.615,95
02.02.16 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	8.819,137	198,58	1.751.304,22
02.03	INTERVENÇÃO SUPERFICIAL					12.602.687,73
02.03.01 4915626	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial		m	3.979,932	3,67	14.606,35
02.03.02 4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	2.779,484	622,48	1.730.173,20
02.03.03 4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa		m³	2.779,484	151,75	421.786,69
02.03.04 4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm		m³	2.779,484	217,14	603.537,15
02.03.05 4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	3.106,535	134,95	419.226,89
02.03.06 4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	1.553,267	188,01	292.029,72
02.03.07 4011353	Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	210.916,405	0,61	128.659,00
02.03.08 4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	22.449,871	9,24	207.436,80
02.03.09 4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	172.049,303	3,24	557.439,74
02.03.10 4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	419.065,227	6,34	2.656.873,53
02.03.11 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	11.998,990	27,17	326.012,55



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 07 – REGIÃO NORDESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Costa Rica (MS) - MS-135 - Cidades: Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 (28,41%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
02.03.12 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	25.597,614	198,58	5.083.174,18
02.03.13 4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m³	277,948	497,73	138.343,05
02.03.14 5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual		t	659,585	35,46	23.388,88
03	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS					8.171.998,00
03.01	BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)					1.398.553,44
03.01.01 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	119.371,240	2,13	254.260,74
03.01.02 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	179.056,860	2,46	440.479,87
03.01.03 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	95.496,992	7,37	703.812,83
03.02	RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)					2.387.424,79
03.02.01 4915598	Reconformação da plataforma		m²	15.916.165,33 1	0,15	2.387.424,79
03.03	CASCALHAMENTO					4.386.019,77
03.03.01 5502986	Expurgo de jazida		m³	180,000	5,72	1.029,60
03.03.02 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	358.113,720	2,13	762.782,22
03.03.03 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	566.796,572	2,46	1.394.319,56
03.03.04 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	302.291,505	7,37	2.227.888,39
04	GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS					605.978,92
04.01	TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)					222.138,73
04.01.01 4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto		m²	557,128	302,81	168.703,92
04.01.02 4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto		m²	557,128	17,70	9.861,16
04.01.03 4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto		m	159,179	273,74	43.573,65
04.02	OUTROS SERVIÇOS					383.840,19
04.02.01 4413942	Espalhamento de material em bota-fora		m³	91.608,639	3,56	326.126,75
04.02.02 4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação		m³	10.178,738	5,67	57.713,44
05	MOMENTO DE TRANSPORTE					23.385.258,24
05.01 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1.659.967,352	1,16	1.925.562,12
Lote: 9337 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 3 de 7						
Processo: 79/001.581/2026						



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 07 – REGIÃO NORDESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Costa Rica (MS) - MS-135 - Cidades: Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 (28,41%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
05.02 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))		tkm	10.672.344,09 9	1,32	14.087.494,21
05.03 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))		tkm	2.151.458,542	1,07	2.302.060,63
05.04 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Diversos)		tkm	15.971,625	1,32	21.082,54
05.05 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	3.905.273,434	1,07	4.178.642,57
05.06 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Bota-fora)		tkm	788.163,109	1,07	843.334,52
05.07 5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	28.507,001	0,95	27.081,65
06	SINALIZAÇÃO DE OBRAS					598.379,04
06.01 5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	16.200,000	3,13	50.706,00
06.02 5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.620,000	7,44	12.052,80
06.03 5213380	Cavelete em polietileno zebreado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.440,000	2,18	3.139,20
06.04 5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	163.080,000	0,78	127.202,40
06.05 AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavelete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	4.860,000	3,86	18.759,60
06.06 5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavelete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.620,000	2,56	4.147,20
06.07 AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavelete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	540,000	2,06	1.112,40
06.08 AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavelete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.160,000	5,14	11.102,40
06.09 5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	12.276,000	1,69	20.746,44
06.10 AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	9.396,000	0,80	7.516,80
06.11 5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	16.560,000	1,50	24.840,00
06.12 5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.656,000	1,54	2.550,24
06.13 5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	3.780,000	1,41	5.329,80



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 07 – REGIÃO NORDESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Costa Rica (MS) - MS-135 - Cidades: Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 (28,41%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
06.14 5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica		h	10.368,000	29,82	309.173,76
07	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					21.004.234,01
07.01 M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c		t	150,752	4.485,64	676.219,20
07.02 M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e		t	1.296,962	5.466,59	7.089.959,49
07.03 M1947	Emulsão asfáltica - rm-1c		t	50,739	4.708,29	238.893,92
07.04 M2092	Emulsão asfáltica para imprimação		t	137,776	3.567,10	491.460,76
07.05 M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e		t	107,086	5.469,15	585.669,39
07.06 M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e		t	1,274	4.670,91	5.950,73
07.07 AA000004	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45		t	2.041,407	5.837,19	11.916.080,52
08	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					3.218.968,54
08.01 TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C		t	150,752	693,29	104.514,85
08.02 TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E		t	1.296,962	693,29	899.170,78
08.03 TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C		t	50,739	977,12	49.578,09
08.04 TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI		t	137,776	693,29	95.518,72
08.05 TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E		t	107,086	693,29	74.241,65
08.06 TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E		t	1,274	977,12	1.244,85
08.07 TA000004	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45		t	2.041,407	977,12	1.994.699,60
09	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA					2.429.232,00
09.01	EQUIPAMENTO PESADO					2.429.232,00
09.01.01 5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada		tkm	775.200,000	1,10	852.720,00
09.01.02 5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário		tkm	285.600,000	1,36	388.416,00
09.01.03 5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada		tkm	979.200,000	0,77	753.984,00
09.01.04 5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário		tkm	456.960,000	0,95	434.112,00
Lote: 9337 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 5 de 7						
Processo: 79/001.581/2026						



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 07 – REGIÃO NORDESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Costa Rica (MS) - MS-135 - Cidades: Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 (28,41%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					11.693.463,01
10.01	Parcela Fixa					2.553.677,44
10.01.01	Gerência Técnica					1.663.007,66
10.01.01.01 P9819	Engenheiro supervisor		mês	34,000	34.078,80	1.158.679,20
10.01.01.02 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW		mês	34,000	14.833,19	504.328,46
10.01.02	Gerência Administrativa					890.669,78
10.01.02.01 P9883	Chefe do setor administrativo		mês	34,000	10.646,76	361.989,84
10.01.02.02 AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	34,000	3.633,61	123.542,74
10.01.02.03 P9806	Auxiliar administrativo		mês	34,000	6.453,79	219.428,86
10.01.02.04 P9842	Faxineiro		mês	34,000	5.462,01	185.708,34
10.02	Parcela Vinculada					7.769.195,50
10.02.01	Equipe de conservação rodoviária					7.439.973,16
10.02.01.01 P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)		mês	34,000	11.266,84	383.072,56
10.02.01.02 P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)		mês	68,000	7.877,83	535.692,44
10.02.01.03 P9827	Vigia (Equipe de Conservação)		mês	136,000	6.850,59	931.680,24
10.02.01.04 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação)		mês	34,000	14.833,19	504.328,46
10.02.01.05 IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)		mês	68,000	46.087,50	3.133.950,00
10.02.01.06 AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		mês	34,000	52.510,11	1.785.343,74
10.02.01.07 B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal		mês	68,000	2.439,79	165.905,72
10.02.02	Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho					329.222,34
10.02.02.01 P9876	Técnico de segurança do trabalho		mês	34,000	9.683,01	329.222,34
10.03	Parcela Variável					408.601,78
10.03.01	Equipe de controle tecnológico					408.601,78
10.03.01.01	Laboratório de Solo					170.453,31
10.03.01.01.01 P9858	Laboratorista		mês	4,223	8.645,01	36.507,87
10.03.01.01.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	8,446	6.273,54	52.986,31



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 07 – REGIÃO NORDESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Costa Rica (MS) - MS-135 - Cidades: Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,19%) - LOTE 07 (28,41%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.03.01.01.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	4,223	19.171,00	80.959,13
10.03.01.02	Laboratório de asfalto					211.872,11
10.03.01.02.01 P9858	Laboratorista		mês	5,249	8.645,01	45.377,65
10.03.01.02.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	10,499	6.273,54	65.865,89
10.03.01.02.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	5,249	19.171,00	100.628,57
10.03.01.03	Laboratório de Concreto (Pontes)					26.276,36
10.03.01.03.01 P9858	Laboratorista		mês	0,651	8.645,01	5.627,90
10.03.01.03.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	1,302	6.273,54	8.168,14
10.03.01.03.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	0,651	19.171,00	12.480,32
10.04	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento					405.155,90
10.04.01 AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento		mês	34,000	11.916,35	405.155,90
10.05	Despesas Diversas					556.832,39
10.05.01 AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)		un	1,000	556.832,39	556.832,39
Total Geral:						104.486.353,81