

Folha: 629
 NUP: 79.000.167-2026
 Documento: 158530750
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 20/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 09 - REGIÃO SUL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Naviraí (MS) - MS-145 - Cidades: Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo e Amambai

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,66%) - LOTE 09 (29,09%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.344.123,82
01.01 CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária		un	1,000	2.337.334,72	2.337.334,72
01.02 AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante		un	1,000	18.138,48	18.138,48
01.03 AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante		un	1,000	18.138,48	18.138,48
01.04 COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	42.691,23	42.691,23
01.05 COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	42.691,23	42.691,23
01.06 AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	4.320,000	4,04	17.452,80
01.07 AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização		un	4,000	5.408,87	21.635,48
01.08 AGMAPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)		mês	36,000	23.501,15	846.041,40
02	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS					19.077.064,59
02.01	REMEMDO PROFUNDO					6.004.456,33
02.01.01 AGM3010009	Remendo profundo com imprimção com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra		m³	5.977,278	555,68	3.321.453,83
02.01.02 5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual		t	3.078,298	37,12	114.266,42
02.01.03 4915801	Mistura betuminosa (CБУQ faixa C - retirada na usina)		m³	1.195,456	2.148,75	2.568.736,08
02.02	REMEMDO PROFUNDO (h>25cm)					6.074.971,63
02.02.01 AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado		m	19.072,698	4,32	82.394,05
02.02.02 AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica		m³	1.407,697	133,09	187.350,39
02.02.03 4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento		m³	9.853,882	10,72	105.633,61
02.02.04 4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	22.523,160	9,06	204.059,82
02.02.05 1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m³	8.446,185	156,06	1.318.111,63
02.02.06 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	15.836,597	2,14	33.890,31
02.02.07 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	23.754,895	2,47	58.674,59

Folha: 630
 NUP: 79.000.167-2026
 Documento: 158530750
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 20/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 09 - REGIÃO SUL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Naviraí (MS) - MS-145 - Cidades: Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo e Amambai

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,66%) - LOTE 09 (29,09%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.02.08 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	12.669,277	7,40	93.752,64
02.02.09 4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	5.630,790	19,91	112.109,02
02.02.10 4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	2.815,395	83,71	235.676,71
02.02.11 AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1.689,237	134,57	227.320,62
02.02.12 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado		m³	1.126,158	221,98	249.984,55
02.02.13 4011352	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	28.153,950	0,89	25.057,01
02.02.14 4011353	Pintura de ligação		m²	28.153,950	0,61	17.173,90
02.02.15 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	3.624,821	27,31	98.993,86
02.02.16 4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)		m³	1.407,697	2.148,75	3.024.788,92
02.03	INTERVENÇÃO SUPERFICIAL					6.997.636,63
02.03.01 4915626	Selagem de trinças mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial		m	2.131,948	3,69	7.866,88
02.03.02 4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	576,874	625,77	360.990,44
02.03.03 4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa		m³	576,874	152,55	88.002,12
02.03.04 4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm		m³	576,874	218,29	125.925,82
02.03.05 4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	868,017	135,67	117.763,86
02.03.06 4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	434,009	189,01	82.032,04
02.03.07 4011353	Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	54.938,339	0,61	33.512,38
02.03.08 4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	6.231,144	8,01	49.911,46
02.03.09 4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	57.087,861	3,05	174.117,97
02.03.10 4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	161.993,943	5,92	959.004,14
02.03.11 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	3.352,717	27,31	91.562,70
02.03.12 4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)		m³	2.225,024	2.148,75	4.781.020,32

Folha: 631
 NUP: 79.000.167-2026
 Documento: 158530750
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 20/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 09 - REGIÃO SUL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Naviraí (MS) - MS-145 - Cidades: Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo e Amambai

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,66%) - LOTE 09 (29,09%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.13 4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m³	230,749	461,13	106.405,28
02.03.14 5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual		t	547,580	35,65	19.521,22
03	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS					14.691.542,32
03.01	BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)					7.984.008,25
03.01.01 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	678.623,738	2,14	1.452.254,79
03.01.02 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1.017.935,606	2,47	2.514.300,94
03.01.03 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	542.898,990	7,40	4.017.452,52
03.02	RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)					2.714.494,95
03.02.01 4915598	Reconformação da plataforma		m²	18.096.633,00 2	0,15	2.714.494,95
03.03	CASCALHAMENTO					3.993.039,12
03.03.01 5502986	Expurgo de jazida		m³	180,000	5,75	1.035,00
03.03.02 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	339.311,869	2,14	726.127,39
03.03.03 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	508.967,803	2,47	1.257.150,47
03.03.04 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	271.449,495	7,40	2.008.726,26
04	GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS					344.698,11
04.01	TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)					184.608,25
04.01.01 4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto		m²	465,927	302,26	140.831,09
04.01.02 4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto		m²	465,927	17,80	8.293,50
04.01.03 4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto		m	133,122	266,55	35.483,66
04.02	OUTROS SERVIÇOS					160.089,86
04.02.01 4413942	Espalhamento de material em bota-fora		m³	37.996,012	3,58	136.025,72
04.02.02 4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação		m³	4.221,779	5,70	24.064,14
05	MOMENTO DE TRANSPORTE					36.336.369,19
05.01 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	688.763,650	1,17	805.853,47
05.02 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))		tkm	22.438.968,87 6	1,32	29.619.438,91



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 09 - REGIÃO SUL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Naviraí (MS) - MS-145 - Cidades: Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo e Amambai

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,66%) - LOTE 09 (29,09%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
05.03 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))		tkm	2.257.798,892	1,08	2.438.422,80
05.04 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário (Diversos)		tkm	300.969,784	1,32	397.280,11
05.05 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	2.526.909,878	1,08	2.729.062,66
05.06 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (Bota-fora)		tkm	307.314,470	1,08	331.899,62
05.07 5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	15.170,130	0,95	14.411,62
06	SINALIZAÇÃO DE OBRAS					626.062,37
06.01 5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	17.287,409	3,14	54.282,46
06.02 5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.728,741	7,48	12.930,98
06.03 5213380	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.800,000	2,19	3.942,00
06.04 5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	172.822,226	0,78	134.801,33
06.05 AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	5.186,223	3,88	20.122,54
06.06 5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.728,741	2,58	4.460,15
06.07 AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	576,247	2,07	1.192,83
06.08 AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.160,000	5,17	11.167,20
06.09 5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	13.970,717	1,70	23.750,21
06.10 AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	10.370,717	0,81	8.400,28
06.11 5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	18.434,963	1,51	27.836,79
06.12 5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.584,494	1,53	2.424,27
06.13 5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	3.888,741	1,41	5.483,12
06.14 5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica		h	10.515,951	29,98	315.268,21
07	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					3.592.111,11
Lote: 9344 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 4 de 7						
Processo: 79/001.237/2026						

Folha: 633
 NUP: 79.000.167-2026
 Documento: 158530750
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 20/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 09 - REGIÃO SUL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Naviraí (MS) - MS-145 - Cidades: Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorá, Juti, Mundo Novo e Amambai

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,66%) - LOTE 09 (29,09%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
07.01 M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c		t	42,583	4.389,53	186.919,35
07.02 M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e		t	484,493	5.771,98	2.796.483,90
07.03 M1947	Emulsão asfáltica - rm-1c		t	42,123	4.733,23	199.377,84
07.04 M2092	Emulsão asfáltica para imprimação		t	67,682	3.585,99	242.706,97
07.05 M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e		t	29,723	5.498,12	163.420,62
07.06 M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e		t	0,682	4.695,65	3.202,43
08	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					597.466,65
08.01 TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C		t	42,583	833,40	35.488,67
08.02 TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E		t	484,493	833,40	403.776,46
08.03 TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C		t	42,123	1.026,12	43.223,25
08.04 TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI		t	67,682	1.173,23	79.406,55
08.05 TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E		t	29,723	1.173,23	34.871,91
08.06 TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E		t	0,682	1.026,12	699,81
09	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA					2.436.984,00
09.01	EQUIPAMENTO PESADO					2.436.984,00
09.01.01 5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada		tkm	775.200,000	1,11	860.472,00
09.01.02 5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário		tkm	285.600,000	1,36	388.416,00
09.01.03 5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada		tkm	979.200,000	0,77	753.984,00
09.01.04 5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário		tkm	456.960,000	0,95	434.112,00
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					11.665.272,62
10.01	Parcela Fixa					2.567.200,26
10.01.01	Gerência Técnica					1.671.814,00
10.01.01.01 P9819	Engenheiro supervisor		mês	34,000	34.259,26	1.164.814,84
10.01.01.02 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW		mês	34,000	14.911,74	506.999,16
Lote: 9344 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 5 de 7						
Processo: 79/001.237/2026						

Folha: 634
 NUP: 79.000.167-2026
 Documento: 158530750
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 20/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 09 - REGIÃO SUL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Naviraí (MS) - MS-145 - Cidades: Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo e Amambai

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,66%) - LOTE 09 (29,09%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.01.02	Gerência Administrativa					895.386,26
10.01.02.01 P9883	Chefe do setor administrativo		mês	34,000	10.703,14	363.906,76
10.01.02.02 AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	34,000	3.652,85	124.196,90
10.01.02.03 P9806	Auxiliar administrativo		mês	34,000	6.487,97	220.590,98
10.01.02.04 P9842	Faxineiro		mês	34,000	5.490,93	186.691,62
10.02	Parcela Vinculada					7.810.334,14
10.02.01	Equipe de conservação rodoviária					7.479.368,28
10.02.01.01 P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)		mês	34,000	11.326,50	385.101,00
10.02.01.02 P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)		mês	68,000	7.919,55	538.529,40
10.02.01.03 P9827	Vigia (Equipe de Conservação)		mês	136,000	6.886,86	936.612,96
10.02.01.04 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação)		mês	34,000	14.911,74	506.999,16
10.02.01.05 IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)		mês	68,000	46.331,52	3.150.543,36
10.02.01.06 AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		mês	34,000	52.788,18	1.794.798,12
10.02.01.07 B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal		mês	68,000	2.452,71	166.784,28
10.02.02	Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho					330.965,86
10.02.02.01 P9876	Técnico de segurança do trabalho		mês	34,000	9.734,29	330.965,86
10.03	Parcela Variável					326.000,43
10.03.01	Equipe de controle tecnológico					326.000,43
10.03.01.01	Laboratório de Solo					226.871,29
10.03.01.01.01 P9858	Laboratorista		mês	5,591	8.690,79	48.590,20
10.03.01.01.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	11,183	6.306,76	70.528,49
10.03.01.01.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	5,591	19.272,51	107.752,60
10.03.01.02	Laboratório de asfalto					77.014,79
10.03.01.02.01 P9858	Laboratorista		mês	1,898	8.690,79	16.495,11
10.03.01.02.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	3,796	6.306,76	23.940,46
Lote: 9344 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 6 de 7						
Processo: 79/001.237/2026						

Folha: 635
 NUP: 79.000.167-2026
 Documento: 158530750
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 20/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 09 - REGIÃO SUL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Naviraí (MS) - MS-145 - Cidades: Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquirai, Japorã, Juti, Mundo Novo e Amambai

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,66%) - LOTE 09 (29,09%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.03.01.02.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	1,898	19.272,51	36.579,22
10.03.01.03	Laboratório de Concreto (Pontes)					22.114,35
10.03.01.03.01 P9858	Laboratorista		mês	0,545	8.690,79	4.736,48
10.03.01.03.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	1,090	6.306,76	6.874,36
10.03.01.03.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	0,545	19.272,51	10.503,51
10.04	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento					407.301,64
10.04.01 AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento		mês	34,000	11.979,46	407.301,64
10.05	Despesas Diversas					554.436,15
10.05.01 AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)		un	1,000	554.436,15	554.436,15
Total Geral:						92.711.694,78