



Folha: 1429  
NUP: 79.000.168-2026  
Documento: 159877549  
Nome: Fernanda Franciele Follmann  
Data: 24/02/2026  
Av. Nações Unidas, 12906-26  
13º Andar - Torre Nações Unidas  
São Paulo - SP - CEP 04578-000

- Os preços poderão sofrer alterações caso tenha divergência no frete orçado (ex estrada de chão, deslocamento para entrega em KM específico, etc)
- Reajustes poderão ocorrer conforme movimentação de mercado ou dentro do planejamento orçado para 2024.
- Período de Fornecimento: Conforme cronograma de despacho do produto previamente acordado entre as partes, considerando disponibilidade de produto em nossa unidade de produção. (tempo estimado de entrega de 48 horas do solicitado).
- Validade da proposta de 7 (sete) dias.
- **Carregamento ensacado paletizado com palete em regime de empréstimo caso não esteja disponível no canteiro principal da obra disponível em 30 dias será realizado o faturamento.**
- **Em caso de devolução do produto motivada por culpa do Comprador, como pedido incorreto, duplicado ou falta de espaço para recebimento, o Comprador será responsável pelo pagamento de uma taxa de retorno que deverá englobar todos os custos logísticos associados à devolução, bem como os impostos.**

Além disso, caso o veículo permaneça no local de destino por mais de 5 (cinco) horas a partir do horário de sua chegada, o Comprador será responsável pelo pagamento de uma taxa de estadia, calculada com base na multiplicação do valor de R\$ 2,29\* por hora ou fração de hora de espera e por tonelada de produto transportado.

*Bruno Menezes*  
Consultor de Vendas - Comercial/Centro Oeste  
Canais Técnicos

(67) 9.8136-6541



0800 703 9003



[brasil.intercement.com](http://brasil.intercement.com)



(11) 2766-4520



[/amigoconstrutor](https://www.facebook.com/amigoconstrutor)



Campo Grande, 08 de dezembro de 2025

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO**

**Empresa: AGESUL – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do MS.**

**Ref : Orçamento Cimento – Obras diversas**

**A/C : Sra Ana Cristina**

**Item 1:**

Produto : **CIMENTO CP II F 32 CAUÊ USO GERAL SC 50KG**

Local de Entrega	Preço
Campo Grande	R\$ 35,00
Bandeirantes	R\$ 35,60
Ribas do Rio Pardo	R\$ 35,60
Coxim	R\$ 38,60
Camapuã	R\$ 37,60
Costa Rica	R\$ 37,00
Paranaíba	R\$ 35,00
Três Lagoas	R\$ 33,50
Ivinhema	R\$ 36,30
Nova Andradina	R\$ 36,00
Amambai	R\$ 37,00
Naviraí	R\$ 37,00
Maracaju	R\$ 37,00
Caarapó	R\$ 37,00
Dourados	R\$ 37,00
Ponta Porã	R\$ 37,00
Porto Murtinho	R\$ 36,20
Jardim	R\$ 36,20
Corumbá	R\$ 35,50
Miranda	R\$ 35,70

**Observações Gerais:**

CIF Carga Fechada – Pedido Mínimo 800 sc

Prazo de Pagamento : 14 dias

Prazo de Entrega: 2 dias úteis.

**Validade da Proposta : 31/12/2025**

Atenciosamente,

**Oldack Sampaio**  
**(67) 99282 5570**



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE CIMENTO

Empresa: AGESUL

Data: 12/12/2025

A/c: Srta. Ana Cristina

Telefone: 67 9643-4320

Obras: MS - LOTES 11, COM EXTENSÃO DE 910 KM, NO MUNICÍPIO DE **AMAMBAI-MS**, MS - LOTES 13, COM EXTENSÃO DE 360 KM, NO MUNICÍPIO DE **MARACAJU-MS**, MS - LOTES 14, COM EXTENSÃO DE 410 KM, NO MUNICÍPIO DE **CAARAPÓ-MS**, MS - LOTES 15, COM EXTENSÃO DE 400 KM, NO MUNICÍPIO DE **DOURADOS-MS**, MS - LOTES 16, COM EXTENSÃO DE 700 KM, NO MUNICÍPIO DE **PONTA PORÃ-MS**

Consumo estimado: 10mil sc.

### 1. PREÇOS

1.1 – Impostos inclusos: ICMS = 17%, PIS/COFINS = 9,25% e IPI \* = 0%)

\* IPI – Alíquota reduzida por força de Lei Federal, a ser inclusa nos preços abaixo caso seja revogada.

Embalagem	Origem	Unid.	Produto	Preço Unit. CIF**
ENSACADO	VCB - CD MARINGA	SC	TODAS OBRAS VOTORAN 50KG CP II Z-32	R\$ 37,39

\* na opção FOB, o preço poderá sofrer adicional de ICMS de frete, a cargo do cliente, conforme legislação fiscal local.

\*\* A contratação de eventual serviço de transporte do produto junto à Votorantim Cimentos é de livre escolha do cliente, não sendo isto condicionante para o fornecimento do objeto da presente proposta.

### 2 . CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

- 2.1 – Entrega:** Prazo conforme programação antecipada semanal do cliente (histograma) e disponibilidade sinalizada pelo proponente. Cargas paletizadas 50 sacos / palete
- 2.2 – Descarga:** O cliente deverá providenciar local adequado para o recebimento do produto (caso ensacado, não inclusa a descarga e possuir paletes para troca). Tempo para descarga nos termos do parágrafo 5º do artigo 11, da Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007.
- 2.3 – Benefício Fiscal:** Em caso de Benefício fiscal REIDI, o Destinatário / Emitente da NFe, será habilitado mediante envio dos documentos comprobatórios.

**3 . PRAZO DE PAGAMENTO** Cimento Granel, Argamassas e Rejuntes 28 DDL / Cimento Ensacado e Cales 21 DDL - via boleto bancário, após análise e aprovação de crédito.

**4 . REAJUSTE** De acordo com a variação de mercado e comunicação prévia.



**5 . VALIDADE DA PROPOSTA:** Preço do dia

O conteúdo da presente proposta é confidencial e de uso restrito, não podendo ser divulgado para outros fins que não a própria avaliação de V. Sas. tampouco seu conteúdo poderá ser compartilhado com pessoas e/ou empresas sem nossa prévia autorização.

---

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários,  
Atenciosamente,

Eng<sup>a</sup>. Lincoln Antoniassi Pereira  
Consultor Técnico Comercial  
Tel.: (67) 99671-7361

Arlem Ferreira Rosa  
Coordenador Comercial  
Tel.: (65) 99972-2444



## 11 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)



**Anotação de Responsabilidade Técnica -  
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MS**

**ART DE OBRA/SERVIÇO  
1320260015725**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS**

**1. Responsável Técnico**

<b>MAGNO MENDES</b>	RNP: 1306765340
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: MS12980
Empresa Contratada: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL	Registro: 4947

**2. Dados do Contrato**

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL	CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68	
Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA	Bairro: PARQUE DOS PODERES	Número: S/N
Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS	País: Brasil
Contrato:	Celebrado em: 01/12/2025	CEP: 79.031-310
Valor: R\$ 0,01	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Vinculado à ART:
Ação Institucional:		

**3. Dados Obra/Serviço**

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA	PARQUE DOS PODERES	S/N	BLOCO 14	CAMPO GRANDE	MS	BRA	79.031-310	
Data de Início: 01/12/2025		Previsão Término: 28/02/2026		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL		CPF/CNPJ: 15.412.257/0001-28				
Finalidade: OUTRO - ORÇAMENTO REFERENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA), DOS LOTES 01 AO 18, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								

**4. Atividades Técnicas**

Elaboração	Quantidade	Unidade
Elaboração de orçamento	Transportes -> Infraestrutura Rodoviária -> de infraestrutura rodoviária	18,0000 unidade (un)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**7. Entidade de Classe**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

017.265.351-77 - MAGNO MENDES

15.457.856/0001-68 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

**9. Informações**

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creams.org.br](http://www.creams.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br).  
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creams.org.br](http://www.creams.org.br) [creams@creams.org.br](mailto:creams@creams.org.br)  
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

**CREA-MS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 0003085950001910790

Valor ART: R\$ 108,39

Registrada em 02/02/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

Documento assinado digitalmente

**gov.br** MAGNO MENDES  
Data: 09/02/2026 10:49:10-0300  
verifique em <https://validar.it.gov.br>





## 12 Orçamento não adotado (com desoneração)

67. 18 5 00 . . . . . 1 790 1 10





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 11 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Caarapó (MS) - MS-156 - Cidades: Caarapó, Fátima do Sul e Laguna Carapá

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,24%) - Lote 11 (32,45%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.02.07 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	56.570,055	2,52	142.556,53
02.02.08 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	30.170,696	7,50	226.280,22
02.02.09 4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	13.409,198	20,25	271.536,25
02.02.10 4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	6.704,599	85,33	572.103,43
02.02.11 AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	4.022,759	122,38	492.305,24
02.02.12 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado		m³	2.681,840	187,32	502.362,26
02.02.13 4011352	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	67.045,992	0,91	61.011,85
02.02.14 4011353	Pintura de ligação		m²	67.045,992	0,63	42.238,97
02.02.15 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	8.632,171	27,65	238.679,52
02.02.16 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	8.632,171	170,86	1.474.892,73
<b>02.03</b>	<b>INTERVENÇÃO SUPERFICIAL</b>					<b>9.923.881,24</b>
02.03.01 4915626	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial		m	3.365,653	3,70	12.452,91
02.03.02 4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	1.444,581	616,58	890.699,75
02.03.03 4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa		m³	1.444,581	147,82	213.537,96
02.03.04 4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm		m³	1.444,581	222,21	321.000,34
02.03.05 4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	3.699,761	138,67	513.045,85
02.03.06 4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	1.849,881	193,17	357.341,51
02.03.07 4011353	Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	213.879,662	0,63	134.744,18
02.03.08 4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	17.737,218	7,43	131.787,52
02.03.09 4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	190.371,359	2,90	552.076,94
02.03.10 4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	476.631,860	5,62	2.678.671,05
02.03.11 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	14.290,327	27,65	395.127,54



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 11 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Caarapó (MS) - MS-156 - Cidades: Caarapó, Fátima do Sul e Laguna Carapã

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,24%) - Lote 11 (32,45%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.12 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	21.357,937	170,86	3.649.217,11
02.03.13 4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m³	144,458	427,90	61.813,57
02.03.14 5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual		t	342,806	36,07	12.365,01
<b>03</b>	<b>CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS</b>					<b>3.954.511,29</b>
<b>03.01</b>	<b>BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)</b>					<b>1.184.797,62</b>
03.01.01 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	99.146,245	2,17	215.147,35
03.01.02 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	148.719,368	2,52	374.772,80
03.01.03 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	79.316,996	7,50	594.877,47
<b>03.02</b>	<b>RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)</b>					<b>991.462,45</b>
03.02.01 4915598	Reconformação da plataforma		m²	6.609.749,668	0,15	991.462,45
<b>03.03</b>	<b>CASCALHAMENTO</b>					<b>1.778.251,22</b>
03.03.01 5502986	Expurgo de jazida		m³	180,000	5,86	1.054,80
03.03.02 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	148.719,368	2,17	322.721,02
03.03.03 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	223.079,051	2,52	562.159,20
03.03.04 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	118.975,494	7,50	892.316,20
<b>04</b>	<b>GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS</b>					<b>531.032,93</b>
<b>04.01</b>	<b>TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)</b>					<b>141.131,21</b>
04.01.01 4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto		m²	351,266	307,78	108.112,64
04.01.02 4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto		m²	351,266	18,13	6.368,45
04.01.03 4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto		m	100,362	265,54	26.650,12
<b>04.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>					<b>389.901,72</b>
04.02.01 4413942	Espalhamento de material em bota-fora		m³	90.792,123	3,65	331.391,24
04.02.02 4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação		m³	10.088,014	5,80	58.510,48
<b>05</b>	<b>MOMENTO DE TRANSPORTE</b>					<b>23.161.057,07</b>
05.01 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1.305.483,289	1,19	1.553.525,11
Lote: 9347 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 3 de 7						



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 11 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Caarapó (MS) - MS-156 - Cidades: Caarapó, Fátima do Sul e Laguna Carapá

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,24%) - Lote 11 (32,45%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
05.02 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))		tkm	5.980.115,005	1,35	8.073.155,25
05.03 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))		tkm	1.866.974,247	1,09	2.035.001,92
05.04 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Diversos)		tkm	264.577,775	1,35	357.179,99
05.05 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	9.394.314,668	1,09	10.239.802,98
05.06 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Bota-fora)		tkm	806.655,281	1,09	879.254,25
05.07 5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	24.101,636	0,96	23.137,57
<b>06</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>					<b>655.508,88</b>
06.01 5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	15.120,000	5,23	79.077,60
06.02 5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.512,000	10,95	16.556,40
06.03 5213380	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	720,000	2,55	1.836,00
06.04 5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	130.680,000	0,98	128.066,40
06.05 AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	4.536,000	1,61	7.302,96
06.06 5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.512,000	2,60	3.931,20
06.07 AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	504,000	0,86	433,44
06.08 AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.160,000	2,14	4.622,40
06.09 5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	8.856,000	5,31	47.025,36
06.10 AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	7.416,000	2,54	18.836,64
06.11 5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	13.248,000	4,99	66.107,52
06.12 5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.440,000	5,05	7.272,00
06.13 5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	3.672,000	1,48	5.434,56



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 11 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Caarapó (MS) - MS-156 - Cidades: Caarapó, Fátima do Sul e Laguna Carapã

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,24%) - Lote 11 (32,45%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
06.14 5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica		h	9.360,000	28,74	269.006,40
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>					<b>21.378.851,85</b>
07.01 M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c		t	139,418	4.503,78	627.908,00
07.02 M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e		t	1.465,616	5.638,58	8.263.993,06
07.03 M1947	Emulsão asfáltica - rm-1c		t	26,371	4.856,43	128.068,91
07.04 M2092	Emulsão asfáltica para imprimação		t	149,488	3.679,32	550.014,18
07.05 M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e		t	84,607	5.641,22	477.286,70
07.06 M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e		t	1,077	4.817,87	5.188,84
07.07 AA000004	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45		t	1.881,198	6.020,84	11.326.392,16
<b>08</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>					<b>4.392.015,98</b>
08.01 TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C		t	139,418	928,73	129.481,67
08.02 TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E		t	1.465,616	1.206,05	1.767.606,17
08.03 TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C		t	26,371	1.159,25	30.570,58
08.04 TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI		t	149,488	1.206,05	180.290,00
08.05 TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E		t	84,607	1.206,05	102.040,27
08.06 TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E		t	1,077	1.159,25	1.248,51
08.07 TA000004	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45		t	1.881,198	1.159,25	2.180.778,78
<b>09</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA</b>					<b>2.477.457,60</b>
<b>09.01</b>	<b>EQUIPAMENTO PESADO</b>					<b>2.477.457,60</b>
09.01.01 5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada		tkm	775.200,000	1,12	868.224,00
09.01.02 5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário		tkm	285.600,000	1,39	396.984,00
09.01.03 5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada		tkm	979.200,000	0,79	773.568,00
09.01.04 5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário		tkm	456.960,000	0,96	438.681,60
Lote: 9347 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 5 de 7						
Processo: 79/001.238/2026						



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 11 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Caarapó (MS) - MS-156 - Cidades: Caarapó, Fátima do Sul e Laguna Carapã

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,24%) - Lote 11 (32,45%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
<b>10</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>11.597.699,65</b>
<b>10.01</b>	<b>Parcela Fixa</b>					<b>2.454.404,58</b>
<b>10.01.01</b>	<b>Gerência Técnica</b>					<b>1.598.268,94</b>
<b>10.01.01.01</b> P9819	Engenheiro supervisor		mês	34,000	31.708,05	1.078.073,70
<b>10.01.01.02</b> AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW		mês	34,000	15.299,86	520.195,24
<b>10.01.02</b>	<b>Gerência Administrativa</b>					<b>856.135,64</b>
<b>10.01.02.01</b> P9883	Chefe do setor administrativo		mês	34,000	10.026,84	340.912,56
<b>10.01.02.02</b> AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	34,000	3.747,92	127.429,28
<b>10.01.02.03</b> P9806	Auxiliar administrativo		mês	34,000	6.163,10	209.545,40
<b>10.01.02.04</b> P9842	Faxineiro		mês	34,000	5.242,60	178.248,40
<b>10.02</b>	<b>Parcela Vinculada</b>					<b>7.815.322,96</b>
<b>10.02.01</b>	<b>Equipe de conservação rodoviária</b>					<b>7.503.050,64</b>
<b>10.02.01.01</b> P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)		mês	34,000	10.634,22	361.563,48
<b>10.02.01.02</b> P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)		mês	68,000	7.490,61	509.361,48
<b>10.02.01.03</b> P9827	Vigia (Equipe de Conservação)		mês	136,000	6.539,48	889.369,28
<b>10.02.01.04</b> AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação)		mês	34,000	15.299,86	520.195,24
<b>10.02.01.05</b> IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)		mês	68,000	47.537,49	3.232.549,32
<b>10.02.01.06</b> AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		mês	34,000	53.496,66	1.818.886,44
<b>10.02.01.07</b> B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal		mês	68,000	2.516,55	171.125,40
<b>10.02.02</b>	<b>Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho</b>					<b>312.272,32</b>
<b>10.02.02.01</b> P9876	Técnico de segurança do trabalho		mês	34,000	9.184,48	312.272,32
<b>10.03</b>	<b>Parcela Variável</b>					<b>368.623,54</b>
<b>10.03.01</b>	<b>Equipe de controle tecnológico</b>					<b>368.623,54</b>
<b>10.03.01.01</b>	<b>Laboratório de Solo</b>					<b>120.323,53</b>
<b>10.03.01.01.01</b> P9858	Laboratorista		mês	3,003	8.239,93	24.744,50
<b>10.03.01.01.02</b> P9833	Auxiliar de laboratório		mês	6,006	6.026,83	36.197,14



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 11 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Caarapó (MS) - MS-156 - Cidades: Caarapó, Fátima do Sul e Laguna Carapã

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,24%) - Lote 11 (32,45%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.03.01.01.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	3,003	19.774,19	59.381,89
10.03.01.02	<b>Laboratório de asfalto</b>					<b>231.872,23</b>
10.03.01.02.01 P9858	Laboratorista		mês	5,787	8.239,93	47.684,47
10.03.01.02.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	11,574	6.026,83	69.754,53
10.03.01.02.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	5,787	19.774,19	114.433,23
10.03.01.03	<b>Laboratório de Concreto ( Pontes)</b>					<b>16.427,78</b>
10.03.01.03.01 P9858	Laboratorista		mês	0,410	8.239,93	3.378,37
10.03.01.03.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	0,820	6.026,83	4.942,00
10.03.01.03.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	0,410	19.774,19	8.107,41
10.04	<b>Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento</b>					<b>410.255,90</b>
10.04.01 AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento		mês	34,000	12.066,35	410.255,90
10.05	<b>Despesas Diversas</b>					<b>549.092,67</b>
10.05.01 AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)		un	1,000	549.092,67	549.092,67
<b>Total Geral:</b>						<b>97.975.149,23</b>