



Folha: 1866
NUP: 79.000.168-2026
Documento: 159877549
Nome: Fernanda Franciele Follmann
Data: 24/02/2026
Av. Nações Unidas 1349-0626
13º Andar - Torre Nações Unidas
São Paulo - SP - CEP 04578-000

Mato Grosso do Sul, 16 de Dezembro de 2025

À Comigo

AC: Agesul
Obra/Segmento: Ramal Ferroviário Eldoado Celulose
Município/UF: Diversos/MS
Proposta para fornecimento de cimento: 200.000.000 TON

PRODUTO	ORIGEM	DESTINO	Unida de	PREÇO unit (R\$)	INCOTERM
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Campo Grande - MS	Saco	R\$ 35,60	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Bandeirantes - MS	Saco	R\$ 36,30	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Ribas do Rio Pardo - MS	Saco	R\$ 36,90	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Coxim - MS	Saco	R\$ 37,90	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Camapuã - MS	Saco	R\$ 37,50	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Costa Rica - MS	Saco	R\$ 38,40	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Paranaíba - MS	Saco	R\$ 40,40	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Três Lagoas - MS	Saco	R\$ 37,15	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Ivinhema - MS	Saco	R\$ 36,50	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Nova Andradina - MS	Saco	R\$ 36,90	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Amambai - MS	Saco	R\$ 35,50	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Naviraí - MS	Saco	R\$ 36,90	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Maracaju - MS	Saco	R\$ 36,40	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Caarapó - MS	Saco	R\$ 36,50	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Dourados - MS	Saco	R\$ 35,50	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Ponta Porã - MS	Saco	R\$ 35,50	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Porto Murtinho - MS	Saco	R\$ 37,00	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Jardim - MS	Saco	R\$ 36,05	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Corumbá - MS	Saco	R\$ 36,40	CIF
Cimento CP II F 32 - Ensacado	Bodoquena - MS	Miranda - MS	Saco	35,10	CIF

PRAZO PARA PAGAMENTO:

21 DD (Dias Direto) - conforme análise de crédito

CONDIÇÕES GERAIS:

Alíquota de impostos Fabrica de Bodoquena

ICMS - 17%

DIFAL - 0%

IPI - 0% (Alíquota de IPI reduzida, por força de lei. Havendo aumento do percentual da alíquota o valor correspondente será acrescido ao preço proposto.)

PIS/COFINS - 9,25%



0800 703 9003



brasil.intercement.com



(11) 2766-4520



/amigoconstrutor



Folha: 1867
NUP: 79.000.168-2026
Documento: 159877549
Nome: Fernanda Franciele Follmann
Data: 24/02/2026

Av. Nações Unidas, 12906-000
13º Andar - Torre Nações Unidas
São Paulo - SP - CEP 04578-000

- Os preços poderão sofrer alterações caso tenha divergência no frete orçado (ex estrada de chão, deslocamento para entrega em KM específico, etc)
- Reajustes poderão ocorrer conforme movimentação de mercado ou dentro do planejamento orçado para 2024.
- Período de Fornecimento: Conforme cronograma de despacho do produto previamente acordado entre as partes, considerando disponibilidade de produto em nossa unidade de produção. (tempo estimado de entrega de 48 horas do solicitado).
- Validade da proposta de 7 (sete) dias.
- **Carregamento ensacado paletizado com palete em regime de empréstimo caso não esteja disponível no canteiro principal da obra disponível em 30 dias será realizado o faturamento.**
- **Em caso de devolução do produto motivada por culpa do Comprador, como pedido incorreto, duplicado ou falta de espaço para recebimento, o Comprador será responsável pelo pagamento de uma taxa de retorno que deverá englobar todos os custos logísticos associados à devolução, bem como os impostos.**

Além disso, caso o veículo permaneça no local de destino por mais de 5 (cinco) horas a partir do horário de sua chegada, o Comprador será responsável pelo pagamento de uma taxa de estadia, calculada com base na multiplicação do valor de R\$ 2,29* por hora ou fração de hora de espera e por tonelada de produto transportado.

Bruno Menezes
Consultor de Vendas - Comercial/Centro Oeste
Canais Técnicos

(67) 9.8136-6541



0800 703 9003



brasil.intercement.com



(11) 2766-4520



/amigoconstrutor



Campo Grande, 08 de dezembro de 2025

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Empresa: AGESUL – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do MS.

Ref : Orçamento Cimento – Obras diversas

A/C : Sra Ana Cristina

Item 1:

Produto : **CIMENTO CP II F 32 CAUÊ USO GERAL SC 50KG**

Local de Entrega	Preço
Campo Grande	R\$ 35,00
Bandeirantes	R\$ 35,60
Ribas do Rio Pardo	R\$ 35,60
Coxim	R\$ 38,60
Camapuã	R\$ 37,60
Costa Rica	R\$ 37,00
Paranaíba	R\$ 35,00
Três Lagoas	R\$ 33,50
Ivinhema	R\$ 36,30
Nova Andradina	R\$ 36,00
Amambai	R\$ 37,00
Naviraí	R\$ 37,00
Maracaju	R\$ 37,00
Caarapó	R\$ 37,00
Dourados	R\$ 37,00
Ponta Porã	R\$ 37,00
Porto Murtinho	R\$ 36,20
Jardim	R\$ 36,20
Corumbá	R\$ 35,50
Miranda	R\$ 35,70

Observações Gerais:

CIF Carga Fechada – Pedido Mínimo 800 sc

Prazo de Pagamento : 14 dias

Prazo de Entrega: 2 dias úteis.

Validade da Proposta : 31/12/2025

Atenciosamente,

Oldack Sampaio
(67) 99282 5570



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE CIMENTO

Empresa: AGESUL

Data: 12/12/2025

A/c: Srta. Ana Cristina

Telefone: 67 9643-4320

Obras: MS - LOTES 11, COM EXTENSÃO DE 910 KM, NO MUNICÍPIO DE **AMAMBAI-MS**, MS - LOTES 13, COM EXTENSÃO DE 360 KM, NO MUNICÍPIO DE **MARACAJU-MS**, MS - LOTES 14, COM EXTENSÃO DE 410 KM, NO MUNICÍPIO DE **CAARAPÓ-MS**, MS - LOTES 15, COM EXTENSÃO DE 400 KM, NO MUNICÍPIO DE **DOURADOS-MS**, MS - LOTES 16, COM EXTENSÃO DE 700 KM, NO MUNICÍPIO DE **PONTA PORÃ-MS**

Consumo estimado: 10mil sc.

1. PREÇOS

1.1 – Impostos inclusos: ICMS = 17%, PIS/COFINS = 9,25% e IPI * = 0%)

* IPI – Alíquota reduzida por força de Lei Federal, a ser incluída nos preços abaixo caso seja revogada.

Embalagem	Origem	Unid.	Produto	Preço Unit. CIF**
ENSACADO	VCB - CD MARINGÁ	SC	TODAS OBRAS VOTORAN 50KG CP II Z-32	R\$ 37,39

* na opção FOB, o preço poderá sofrer adicional de ICMS de frete, a cargo do cliente, conforme legislação fiscal local.

** A contratação de eventual serviço de transporte do produto junto à Votorantim Cimentos é de livre escolha do cliente, não sendo isto condicionante para o fornecimento do objeto da presente proposta.

2 . CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

- 2.1 – Entrega:** Prazo conforme programação antecipada semanal do cliente (histograma) e disponibilidade sinalizada pelo proponente. Cargas paletizadas 50 sacos / paleta
- 2.2 – Descarga:** O cliente deverá providenciar local adequado para o recebimento do produto (caso ensacado, não incluída a descarga e possuir paletes para troca). Tempo para descarga nos termos do parágrafo 5º do artigo 11, da Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007.
- 2.3 – Benefício Fiscal:** Em caso de Benefício fiscal REIDI, o Destinatário / Emitente da NFe, será habilitado mediante envio dos documentos comprobatórios.

3 . PRAZO DE PAGAMENTO Cimento Granel, Argamassas e Rejuntes 28 DDL / Cimento Ensacado e Cales 21 DDL - via boleto bancário, após análise e aprovação de crédito.

4 . REAJUSTE De acordo com a variação de mercado e comunicação prévia.



5 . VALIDADE DA PROPOSTA: Preço do dia

O conteúdo da presente proposta é confidencial e de uso restrito, não podendo ser divulgado para outros fins que não a própria avaliação de V. Sas. tampouco seu conteúdo poderá ser compartilhado com pessoas e/ou empresas sem nossa prévia autorização.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários,
Atenciosamente,

Eng^a. Lincoln Antoniassi Pereira
Consultor Técnico Comercial
Tel.: (67) 99671-7361

Arlem Ferreira Rosa
Coordenador Comercial
Tel.: (65) 99972-2444



11 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320260015725

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico

MAGNO MENDES	RNP: 1306765340
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: MS12980
Empresa Contratada: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL	Registro: 4947

2. Dados do Contrato

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL	CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68	
Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA	Bairro: PARQUE DOS PODERES	Número: S/N
Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS	País: Brasil
Contrato:	Celebrado em: 01/12/2025	CEP: 79.031-310
Valor: R\$ 0,01	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Vinculado à ART:
Ação Institucional:		

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA	PARQUE DOS PODERES	S/N	BLOCO 14	CAMPO GRANDE	MS	BRA	79.031-310	
Data de Início: 01/12/2025		Previsão Término: 28/02/2026		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL		CPF/CNPJ: 15.412.257/0001-28				
Finalidade: OUTRO - ORÇAMENTO REFERENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA), DOS LOTES 01 AO 18, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								

4. Atividades Técnicas

Elaboração	Quantidade	Unidade
Elaboração de orçamento	Transportes -> Infraestrutura Rodoviária -> de infraestrutura rodoviária	18,0000 unidade (un)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local	data
017.265.351-77 - MAGNO MENDES	
15.457.856/0001-68 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL	

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 0003085950001910790

Valor ART: R\$ 108,39

Registrada em 02/02/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

Documento assinado digitalmente



MAGNO MENDES
Data: 09/02/2026 10:49:10-0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>





12 Orçamento não adotado (com desoneração)

67. 18 5 00 1 790 1 10



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (33,05%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.953.489,88
01.01 CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária		un	1,000	2.674.351,77	2.674.351,77
01.02 0903810	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h		un	1,000	256.354,89	256.354,89
01.03 AGR000008	Mobilização de equipamento rodante		un	1,000	13.969,41	13.969,41
01.04 AGR000009	Desmobilização de equipamento rodante		un	1,000	13.969,41	13.969,41
01.05 COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	66.686,50	66.686,50
01.06 COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	66.686,50	66.686,50
01.07 AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	4.320,000	4,16	17.971,20
01.08 AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização		un	4,000	5.574,79	22.299,16
01.09 AGMAPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)		mês	36,000	22.811,14	821.201,04
02	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS					20.165.343,36
02.01	REMEMDO PROFUNDO					5.348.754,19
02.01.01 AGM3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra		m³	8.594,158	515,39	4.429.343,09
02.01.02 5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual		t	4.425,991	37,44	165.709,10
02.01.03 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C- retirada na usina)		t	4.425,991	170,29	753.702,00
02.02	REMEMDO PROFUNDO (h>25cm)					6.638.680,36
02.02.01 AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado		m	35.069,063	4,29	150.446,28
02.02.02 AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica		m³	2.659,891	134,34	357.329,75
02.02.03 4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento		m³	18.619,237	10,88	202.577,29
02.02.04 4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	42.558,256	9,12	388.131,29
02.02.05 1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m³	15.959,346	143,80	2.294.953,95
02.02.06 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	29.923,773	2,18	65.233,82
Lote: 9351 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 1 de 7						
Processo: 79/001.238/2026						



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (33,05%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
02.02.07 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	44.885,660	2,54	114.009,57
02.02.08 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	23.939,019	7,54	180.500,20
02.02.09 4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	10.639,564	20,34	216.408,73
02.02.10 4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	5.319,782	84,10	447.393,66
02.02.11 AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	3.191,869	121,31	387.205,62
02.02.12 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado		m³	2.127,913	186,07	395.940,77
02.02.13 4011352	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	53.197,820	0,91	48.410,01
02.02.14 4011353	Pintura de ligação		m²	53.197,820	0,63	33.514,62
02.02.15 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	6.849,219	27,78	190.271,30
02.02.16 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	6.849,219	170,29	1.166.353,50
02.03	INTERVENÇÃO SUPERFICIAL					8.177.908,81
02.03.01 4915626	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial		m	3.335,935	3,72	12.409,67
02.03.02 4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	1.490,005	619,37	922.864,39
02.03.03 4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa		m³	1.490,005	148,49	221.250,84
02.03.04 4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm		m³	1.490,005	223,21	332.584,01
02.03.05 4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	2.727,491	139,30	379.939,49
02.03.06 4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	1.363,746	194,05	264.634,91
02.03.07 4011353	Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	166.174,654	0,63	104.690,03
02.03.08 4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	15.286,129	7,46	114.034,52
02.03.09 4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	144.114,195	2,90	417.931,16
02.03.10 4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	356.981,654	5,61	2.002.667,07
02.03.11 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	10.534,935	27,78	292.660,49



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (33,05%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.12 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	17.824,782	170,29	3.035.382,12
02.03.13 4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m³	149,000	429,84	64.046,16
02.03.14 5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual		t	353,586	36,24	12.813,95
03	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS					3.505.648,68
03.01	BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)					618.789,83
03.01.01 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	51.471,456	2,18	112.207,77
03.01.02 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	77.207,185	2,54	196.106,24
03.01.03 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	41.177,165	7,54	310.475,82
03.02	RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)					1.029.429,12
03.02.01 4915598	Reconformação da plataforma		m²	6.862.860,846	0,15	1.029.429,12
03.03	CASCALHAMENTO					1.857.429,73
03.03.01 5502986	Expurgo de jazida		m³	180,000	5,89	1.060,20
03.03.02 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	154.414,369	2,18	336.623,32
03.03.03 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	231.621,554	2,54	588.318,74
03.03.04 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	123.531,495	7,54	931.427,47
04	GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS					451.236,09
04.01	TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)					142.367,77
04.01.01 4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto		m²	353,616	308,71	109.164,79
04.01.02 4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto		m²	353,616	18,21	6.439,34
04.01.03 4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto		m	101,033	264,90	26.763,64
04.02	OUTROS SERVIÇOS					308.868,32
04.02.01 4413942	Espalhamento de material em bota-fora		m³	71.552,509	3,67	262.597,70
04.02.02 4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação		m³	7.950,279	5,82	46.270,62
05	MOMENTO DE TRANSPORTE					16.096.333,75
05.01 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	744.959,795	1,19	886.502,15
Lote: 9351 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 3 de 7						



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (33,05%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
05.02 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))		tkm	6.028.821,145	1,35	8.138.908,54
05.03 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))		tkm	1.809.069,007	1,10	1.989.975,90
05.04 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Diversos)		tkm	206.355,067	1,35	278.579,34
05.05 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	3.725.843,688	1,10	4.098.428,05
05.06 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Bota-fora)		tkm	627.900,266	1,10	690.690,29
05.07 5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	13.659,259	0,97	13.249,48
06	SINALIZAÇÃO DE OBRAS					724.429,44
06.01 5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	17.280,000	5,25	90.720,00
06.02 5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.728,000	11,00	19.008,00
06.03 5213380	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	720,000	2,56	1.843,20
06.04 5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	137.160,000	0,98	134.416,80
06.05 AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	5.184,000	1,62	8.398,08
06.06 5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.728,000	2,62	4.527,36
06.07 AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	576,000	0,86	495,36
06.08 AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.160,000	2,15	4.644,00
06.09 5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	9.648,000	5,33	51.423,84
06.10 AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	8.208,000	2,55	20.930,40
06.11 5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	14.112,000	5,01	70.701,12
06.12 5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.584,000	5,08	8.046,72
06.13 5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	3.888,000	1,49	5.793,12
Lote: 9351 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 4 de 7						



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (33,05%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
06.14 5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica		h	10.512,000	28,87	303.481,44
07	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					16.867.680,16
07.01 M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c		t	112,128	4.524,18	507.287,25
07.02 M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e		t	1.100,441	5.664,12	6.233.029,87
07.03 M1947	Emulsão asfáltica - rm-1c		t	27,200	4.878,43	132.693,29
07.04 M2092	Emulsão asfáltica para imprimação		t	113,847	3.695,99	420.777,37
07.05 M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e		t	72,915	5.666,78	413.193,26
07.06 M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e		t	1,067	4.839,69	5.163,94
07.07 AA000004	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45		t	1.513,782	6.048,12	9.155.535,18
08	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					3.336.474,05
08.01 TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C		t	112,128	981,09	110.007,65
08.02 TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E		t	1.100,441	1.165,50	1.282.563,98
08.03 TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C		t	27,200	1.119,44	30.448,76
08.04 TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI		t	113,847	1.165,50	132.688,67
08.05 TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E		t	72,915	1.165,50	84.982,43
08.06 TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E		t	1,067	1.119,44	1.194,44
08.07 TA000004	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45		t	1.513,782	1.119,44	1.694.588,12
09	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA					2.489.779,20
09.01	EQUIPAMENTO PESADO					2.489.779,20
09.01.01 5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada		tkm	775.200,000	1,13	875.976,00
09.01.02 5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário		tkm	285.600,000	1,39	396.984,00
09.01.03 5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada		tkm	979.200,000	0,79	773.568,00
09.01.04 5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário		tkm	456.960,000	0,97	443.251,20
Lote: 9351 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 5 de 7						



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (33,05%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					11.501.193,96
10.01	Parcela Fixa					2.465.523,26
10.01.01	Gerência Técnica					1.605.509,24
10.01.01.01 P9819	Engenheiro supervisor		mês	34,000	31.851,69	1.082.957,46
10.01.01.02 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW		mês	34,000	15.369,17	522.551,78
10.01.02	Gerência Administrativa					860.014,02
10.01.02.01 P9883	Chefe do setor administrativo		mês	34,000	10.072,26	342.456,84
10.01.02.02 AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	34,000	3.764,90	128.006,60
10.01.02.03 P9806	Auxiliar administrativo		mês	34,000	6.191,02	210.494,68
10.01.02.04 P9842	Faxineiro		mês	34,000	5.266,35	179.055,90
10.02	Parcela Vinculada					7.790.243,88
10.02.01	Equipe de conservação rodoviária					7.476.557,16
10.02.01.01 P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)		mês	34,000	10.682,39	363.201,26
10.02.01.02 P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)		mês	68,000	7.524,54	511.668,72
10.02.01.03 P9827	Vigia (Equipe de Conservação)		mês	136,000	6.569,11	893.398,96
10.02.01.04 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação)		mês	34,000	15.369,17	522.551,78
10.02.01.05 IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)		mês	68,000	46.863,38	3.186.709,84
10.02.01.06 AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		mês	34,000	53.739,00	1.827.126,00
10.02.01.07 B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal		mês	68,000	2.527,95	171.900,60
10.02.02	Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho					313.686,72
10.02.02.01 P9876	Técnico de segurança do trabalho		mês	34,000	9.226,08	313.686,72
10.03	Parcela Variável					285.636,43
10.03.01	Equipe de controle tecnológico					285.636,43
10.03.01.01	Laboratório de Solo					95.989,65
10.03.01.01.01 P9858	Laboratorista		mês	2,428	8.277,26	20.097,18
10.03.01.01.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	4,856	6.054,13	29.398,85



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (33,05%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.03.01.01.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	2,428	19.148,94	46.493,62
10.03.01.02	Laboratório de asfalto					173.319,06
10.03.01.02.01 P9858	Laboratorista		mês	4,384	8.277,26	36.287,50
10.03.01.02.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	8,768	6.054,13	53.082,61
10.03.01.02.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	4,384	19.148,94	83.948,95
10.03.01.03	Laboratório de Concreto (Pontes)					16.327,72
10.03.01.03.01 P9858	Laboratorista		mês	0,413	8.277,26	3.418,50
10.03.01.03.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	0,826	6.054,13	5.000,71
10.03.01.03.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	0,413	19.148,94	7.908,51
10.04	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento					412.114,34
10.04.01 AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento		mês	34,000	12.121,01	412.114,34
10.05	Despesas Diversas					547.676,05
10.05.01 AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)		un	1,000	547.676,05	547.676,05
Total Geral:						79.091.608,57