



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (29,05%)

| Item Cod. Oficial | Descrição | DMT | Unid. | Qtd. | Preço | Total |
|---|---|-----|--------|------------|--------------|----------------------|
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3.891.910,82 |
| 01.01 CANTAL0J | Canteiro - Conserva rodoviária | | un | 1,000 | 2.595.724,82 | 2.595.724,82 |
| 01.02 0903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | | un | 1,000 | 254.130,02 | 254.130,02 |
| 01.03 AGR000004 | Mobilização de equipamentos rodante | | un | 1,000 | 13.654,25 | 13.654,25 |
| 01.04 AGR000005 | Desmobilização de equipamento rodante | | un | 1,000 | 13.654,25 | 13.654,25 |
| 01.05 COMP03 | Mobilização de Equipamentos Pesados | | un | 1,000 | 64.964,72 | 64.964,72 |
| 01.06 COMP04 | Desmobilização de Equipamentos Pesados | | un | 1,000 | 64.964,72 | 64.964,72 |
| 01.07 AGM7020025 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 4.320,000 | 4,03 | 17.409,60 |
| 01.08 AGMBONECO | Boneco Robô de Sinalização | | un | 4,000 | 5.407,19 | 21.628,76 |
| 01.09 AGMAPTÉC | Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL) | | mês | 36,000 | 23.493,88 | 845.779,68 |
| 02 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS | | | | | 19.918.647,36 |
| 02.01 | REMEMDO PROFUNDO | | | | | 5.357.137,36 |
| 02.01.01 AGM3010009 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | | m³ | 8.594,158 | 518,41 | 4.455.297,44 |
| 02.01.02 5914328 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual | | t | 4.425,991 | 37,11 | 164.248,52 |
| 02.01.03 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C- retirada na usina) | | t | 4.425,991 | 166,65 | 737.591,40 |
| 02.02 | REMEMDO PROFUNDO (h>25cm) | | | | | 6.493.400,53 |
| 02.02.01 AGM6000011 | Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado | | m | 35.069,063 | 4,32 | 151.498,35 |
| 02.02.02 AGM6000012 | Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica | | m³ | 2.659,891 | 133,05 | 353.898,49 |
| 02.02.03 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | | m³ | 18.619,237 | 10,72 | 199.598,22 |
| 02.02.04 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | | m³ | 42.558,256 | 9,05 | 385.152,21 |
| 02.02.05 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | | m³ | 15.959,346 | 139,69 | 2.229.361,04 |
| 02.02.06 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | | m³ | 29.923,773 | 2,14 | 64.036,87 |
| Lote: 9351 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 1 de 7 | | | | | | |
| Processo: 79/001.238/2026 | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (29,05%)

| Item Cod. Oficial | Descrição | DMT | Unid. | Qtd. | Preço | Total |
|-----------------------|---|-----|-------|-------------|--------|---------------------|
| 02.02.07 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | | t | 44.885,660 | 2,47 | 110.867,58 |
| 02.02.08 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | | m³ | 23.939,019 | 7,40 | 177.148,74 |
| 02.02.09 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário | | m³ | 10.639,564 | 19,91 | 211.833,71 |
| 02.02.10 4011300 | Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário | | m³ | 5.319,782 | 81,92 | 435.796,54 |
| 02.02.11 AGM600014 | Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | | m³ | 3.191,869 | 118,04 | 376.768,21 |
| 02.02.12 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado | | m³ | 2.127,913 | 182,92 | 389.237,84 |
| 02.02.13 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | | m² | 53.197,820 | 0,89 | 47.346,05 |
| 02.02.14 4011353 | Pintura de ligação | | m² | 53.197,820 | 0,61 | 32.450,67 |
| 02.02.15 4011464 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | | t | 6.849,219 | 27,30 | 186.983,67 |
| 02.02.16 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina) | | t | 6.849,219 | 166,65 | 1.141.422,34 |
| 02.03 | INTERVENÇÃO SUPERFICIAL | | | | | 8.068.109,47 |
| 02.03.01 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | | m | 3.335,935 | 3,69 | 12.309,60 |
| 02.03.02 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | | m³ | 1.490,005 | 625,58 | 932.117,32 |
| 02.03.03 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | | m³ | 1.490,005 | 152,51 | 227.240,66 |
| 02.03.04 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | | m³ | 1.490,005 | 218,22 | 325.148,89 |
| 02.03.05 4915655 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | | m³ | 2.727,491 | 135,63 | 369.929,60 |
| 02.03.06 4915661 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | | m³ | 1.363,746 | 188,95 | 257.679,80 |
| 02.03.07 4011353 | Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | | m² | 166.174,654 | 0,61 | 101.366,53 |
| 02.03.08 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | | m² | 15.286,129 | 7,31 | 111.741,60 |
| 02.03.09 4011408 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | | m² | 144.114,195 | 2,86 | 412.166,59 |
| 02.03.10 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | | m² | 356.981,654 | 5,56 | 1.984.817,99 |
| 02.03.11 4011464 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | | t | 10.534,935 | 27,30 | 287.603,72 |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (29,05%)

| Item Cod. Oficial | Descrição | DMT | Unid. | Qtd. | Preço | Total |
|---|---|-----|-------|---------------|--------|----------------------|
| 02.03.12 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina) | | t | 17.824,782 | 166,65 | 2.970.499,92 |
| 02.03.13 4916290 | Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica) | | m³ | 149,000 | 422,05 | 62.885,45 |
| 02.03.14 5915421 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual | | t | 353,586 | 35,64 | 12.601,80 |
| 03 | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS | | | | | 3.452.710,82 |
| 03.01 | BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE) | | | | | 605.561,67 |
| 03.01.01 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | | m³ | 51.471,456 | 2,14 | 110.148,91 |
| 03.01.02 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | | t | 77.207,185 | 2,47 | 190.701,74 |
| 03.01.03 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | | m³ | 41.177,165 | 7,40 | 304.711,02 |
| 03.02 | RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM) | | | | | 1.029.429,12 |
| 03.02.01 4915598 | Reconformação da plataforma | | m² | 6.862.860,846 | 0,15 | 1.029.429,12 |
| 03.03 | CASCALHAMENTO | | | | | 1.817.720,03 |
| 03.03.01 5502986 | Expurgo de jazida | | m³ | 180,000 | 5,75 | 1.035,00 |
| 03.03.02 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | | m³ | 154.414,369 | 2,14 | 330.446,74 |
| 03.03.03 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | | t | 231.621,554 | 2,47 | 572.105,23 |
| 03.03.04 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | | m³ | 123.531,495 | 7,40 | 914.133,06 |
| 04 | GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS | | | | | 440.178,87 |
| 04.01 | TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES) | | | | | 138.704,30 |
| 04.01.01 4915748 | Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto | | m² | 353,616 | 300,37 | 106.215,63 |
| 04.01.02 4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto | | m² | 353,616 | 17,79 | 6.290,82 |
| 04.01.03 4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto | | m | 101,033 | 259,30 | 26.197,85 |
| 04.02 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | 301.474,57 |
| 04.02.01 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | | m³ | 71.552,509 | 3,58 | 256.157,98 |
| 04.02.02 4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | | m³ | 7.950,279 | 5,70 | 45.316,59 |
| 05 | MOMENTO DE TRANSPORTE | | | | | 15.770.849,82 |
| 05.01 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | | tkm | 744.959,795 | 1,17 | 871.602,96 |
| Lote: 9351 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 3 de 7 | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (29,05%)

| Item Cod. Oficial | Descrição | DMT | Unid. | Qty. | Preço | Total |
|---|--|-----|--------|---------------|-------|-------------------|
| 05.02 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho)) | | tkm | 6.028.821,145 | 1,32 | 7.958.043,91 |
| 05.03 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho)) | | tkm | 1.809.069,007 | 1,08 | 1.953.794,52 |
| 05.04 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Diversos) | | tkm | 206.355,067 | 1,32 | 272.388,68 |
| 05.05 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Diversos) | | tkm | 3.725.843,688 | 1,08 | 4.023.911,18 |
| 05.06 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Bota-fora) | | tkm | 627.900,266 | 1,08 | 678.132,28 |
| 05.07 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos) | | tkm | 13.659,259 | 0,95 | 12.976,29 |
| 06 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | | | | | 579.608,64 |
| 06.01 5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 17.280,000 | 3,14 | 54.259,20 |
| 06.02 5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 1.728,000 | 7,48 | 12.925,44 |
| 06.03 5213380 | Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 720,000 | 2,19 | 1.576,80 |
| 06.04 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 137.160,000 | 0,78 | 106.984,80 |
| 06.05 AGM7020021 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 5.184,000 | 3,88 | 20.113,92 |
| 06.06 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 1.728,000 | 2,58 | 4.458,24 |
| 06.07 AGM7020022 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 576,000 | 2,07 | 1.192,32 |
| 06.08 AGM7020023 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 2.160,000 | 5,17 | 11.167,20 |
| 06.09 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 9.648,000 | 1,69 | 16.305,12 |
| 06.10 AGM7020024 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 8.208,000 | 0,81 | 6.648,48 |
| 06.11 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 14.112,000 | 1,49 | 21.026,88 |
| 06.12 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 1.584,000 | 1,53 | 2.423,52 |
| 06.13 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | | un.dia | 3.888,000 | 1,41 | 5.482,08 |
| Lote: 9351 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 4 de 7 | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (29,05%)

| Item Cod. Oficial | Descrição | DMT | Unid. | Qtd. | Preço | Total |
|---|---|-----|-------|-------------|----------|----------------------|
| 06.14 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | | h | 10.512,000 | 29,97 | 315.044,64 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | | | | | 16.360.566,68 |
| 07.01 M1946 | Emulsão asfáltica - rr-1c | | t | 112,128 | 4.388,17 | 492.036,72 |
| 07.02 M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e | | t | 1.100,441 | 5.493,83 | 6.045.635,77 |
| 07.03 M1947 | Emulsão asfáltica - rm-1c | | t | 27,200 | 4.731,76 | 128.703,87 |
| 07.04 M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | | t | 113,847 | 3.584,87 | 408.126,69 |
| 07.05 M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e | | t | 72,915 | 5.496,41 | 400.770,73 |
| 07.06 M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e | | t | 1,067 | 4.694,19 | 5.008,70 |
| 07.07 AA000004 | Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45 | | t | 1.513,782 | 5.866,29 | 8.880.284,20 |
| 08 | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | | | | | 3.236.172,73 |
| 08.01 TA000003 | Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C | | t | 112,128 | 951,59 | 106.699,88 |
| 08.02 TA000010 | Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E | | t | 1.100,441 | 1.130,46 | 1.244.004,53 |
| 08.03 TA000009 | Transporte de emulsão asfáltica RM-1C | | t | 27,200 | 1.085,79 | 29.533,48 |
| 08.04 TA000012 | Transporte de emulsão asfáltica EAI | | t | 113,847 | 1.130,46 | 128.699,47 |
| 08.05 TA000013 | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E | | t | 72,915 | 1.130,46 | 82.427,49 |
| 08.06 TA000014 | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E | | t | 1,067 | 1.085,79 | 1.158,53 |
| 08.07 TA000004 | Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45 | | t | 1.513,782 | 1.085,79 | 1.643.649,35 |
| 09 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA | | | | | 2.429.232,00 |
| 09.01 | EQUIPAMENTO PESADO | | | | | 2.429.232,00 |
| 09.01.01 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | | tkm | 775.200,000 | 1,10 | 852.720,00 |
| 09.01.02 5914636 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário | | tkm | 285.600,000 | 1,36 | 388.416,00 |
| 09.01.03 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada | | tkm | 979.200,000 | 0,77 | 753.984,00 |
| 09.01.04 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário | | tkm | 456.960,000 | 0,95 | 434.112,00 |
| Lote: 9351 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 5 de 7 | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (29,05%)

| Item Cod. Oficial | Descrição | DMT | Unid. | Qty. | Preço | Total |
|---------------------------|---|-----|-------|---------|-----------|----------------------|
| 10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | 11.628.305,51 |
| 10.01 | Parcela Fixa | | | | | 2.566.405,00 |
| 10.01.01 | Gerência Técnica | | | | | 1.671.296,18 |
| 10.01.01.01 P9819 | Engenheiro supervisor | | mês | 34,000 | 34.248,65 | 1.164.454,10 |
| 10.01.01.02 AGAE9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | | mês | 34,000 | 14.907,12 | 506.842,08 |
| 10.01.02 | Gerência Administrativa | | | | | 895.108,82 |
| 10.01.02.01 P9883 | Chefe do setor administrativo | | mês | 34,000 | 10.699,82 | 363.793,88 |
| 10.01.02.02 AGBE9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | | mês | 34,000 | 3.651,72 | 124.158,48 |
| 10.01.02.03 P9806 | Auxiliar administrativo | | mês | 34,000 | 6.485,96 | 220.522,64 |
| 10.01.02.04 P9842 | Faxineiro | | mês | 34,000 | 5.489,23 | 186.633,82 |
| 10.02 | Parcela Vinculada | | | | | 7.807.919,12 |
| 10.02.01 | Equipe de conservação rodoviária | | | | | 7.477.055,94 |
| 10.02.01.01 P9916 | Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação) | | mês | 34,000 | 11.322,99 | 384.981,66 |
| 10.02.01.02 P9875 | Encarregado de turma (Equipe de Conservação) | | mês | 68,000 | 7.917,09 | 538.362,12 |
| 10.02.01.03 P9827 | Vigia (Equipe de Conservação) | | mês | 136,000 | 6.884,73 | 936.323,28 |
| 10.02.01.04 AGAE9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação) | | mês | 34,000 | 14.907,12 | 506.842,08 |
| 10.02.01.05 IEQ0000039 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação) | | mês | 68,000 | 46.317,22 | 3.149.570,96 |
| 10.02.01.06 AGAE9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | | mês | 34,000 | 52.771,86 | 1.794.243,24 |
| 10.02.01.07 B.QUIMICO | Banheiro Químico com Limpeza Semanal | | mês | 68,000 | 2.451,95 | 166.732,60 |
| 10.02.02 | Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho | | | | | 330.863,18 |
| 10.02.02.01 P9876 | Técnico de segurança do trabalho | | mês | 34,000 | 9.731,27 | 330.863,18 |
| 10.03 | Parcela Variável | | | | | 293.077,02 |
| 10.03.01 | Equipe de controle tecnológico | | | | | 293.077,02 |
| 10.03.01.01 | Laboratório de Solo | | | | | 98.490,10 |
| 10.03.01.01.01 P9858 | Laboratorista | | mês | 2,428 | 8.688,10 | 21.094,70 |
| 10.03.01.01.02 P9833 | Auxiliar de laboratório | | mês | 4,856 | 6.304,81 | 30.616,15 |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 13 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Dourados (MS) - MS-156 - Cidades: Douradina e Dourados

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,63%) - LOTE 13 (29,05%)

| Item Cod. Oficial | Descrição | DMT | Unid. | Qtd. | Preço | Total |
|---------------------------|---|-----|--------|--------|------------|----------------------|
| 10.03.01.01.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | | eq.mês | 2,428 | 19.266,58 | 46.779,25 |
| 10.03.01.02 | Laboratório de asfalto | | | | | 177.833,88 |
| 10.03.01.02.01 P9858 | Laboratorista | | mês | 4,384 | 8.688,10 | 38.088,63 |
| 10.03.01.02.02 P9833 | Auxiliar de laboratório | | mês | 8,768 | 6.304,81 | 55.280,57 |
| 10.03.01.02.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | | eq.mês | 4,384 | 19.266,58 | 84.464,68 |
| 10.03.01.03 | Laboratório de Concreto (Pontes) | | | | | 16.753,04 |
| 10.03.01.03.01 P9858 | Laboratorista | | mês | 0,413 | 8.688,10 | 3.588,18 |
| 10.03.01.03.02 P9833 | Auxiliar de laboratório | | mês | 0,826 | 6.304,81 | 5.207,77 |
| 10.03.01.03.03 AGE9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | | eq.mês | 0,413 | 19.266,58 | 7.957,09 |
| 10.04 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | | | | | 407.175,50 |
| 10.04.01 AGA8520002 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | | mês | 34,000 | 11.975,75 | 407.175,50 |
| 10.05 | Despesas Diversas | | | | | 553.728,87 |
| 10.05.01 AGS00006 | Despesas diversas (5,00% sobre a administração local) | | un | 1,000 | 553.728,87 | 553.728,87 |
| Total Geral: | | | | | | 77.708.183,25 |