

Folha: 2512  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160874777  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Coxim (MS) - MS-142 - Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.929.716,29</b>
<b>01.01</b> CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária		un	1,000	2.874.771,81	2.874.771,81
<b>01.02</b> AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante		un	1,000	36.601,74	36.601,74
<b>01.03</b> AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante		un	1,000	36.601,74	36.601,74
<b>01.04</b> COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	47.242,16	47.242,16
<b>01.05</b> COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	47.242,16	47.242,16
<b>01.06</b> AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	4.320,000	4,05	17.496,00
<b>01.07</b> AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização		un	4,000	5.421,86	21.687,44
<b>01.08</b> AGMAPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)		mês	36,000	23.557,59	848.073,24
<b>02</b>	<b>CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS</b>					<b>23.994.707,95</b>
<b>02.01</b>	<b>REMEMDO PROFUNDO</b>					<b>5.289.312,17</b>
<b>02.01.01</b> AGM3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra		m³	5.453,242	579,64	3.160.917,19
<b>02.01.02</b> 5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual		t	2.808,420	37,21	104.501,30
<b>02.01.03</b> 4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)		m³	1.090,648	1.855,68	2.023.893,68
<b>02.02</b>	<b>REMEMDO PROFUNDO (h&gt;25cm)</b>					<b>6.165.332,94</b>
<b>02.02.01</b> AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado		m	19.224,334	4,33	83.241,36
<b>02.02.02</b> AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica		m³	1.439,171	133,41	191.999,80
<b>02.02.03</b> 4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento		m³	10.074,194	10,75	108.297,58
<b>02.02.04</b> 4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	23.026,729	9,08	209.082,69
<b>02.02.05</b> 1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m³	8.635,023	191,86	1.656.715,51
<b>02.02.06</b> 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	16.190,669	2,14	34.648,03
<b>02.02.07</b> 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	24.286,003	2,48	60.229,28

Folha: 2513  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160874777  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Coxim (MS) - MS-142 - Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.02.08 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	12.952,535	7,42	96.107,80
02.02.09 4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	5.756,682	19,96	114.903,37
02.02.10 4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	2.878,341	83,42	240.111,20
02.02.11 AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1.727,005	146,40	252.833,53
02.02.12 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado		m³	1.151,336	261,95	301.592,46
02.02.13 4011352	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	28.783,411	0,89	25.617,23
02.02.14 4011353	Pintura de ligação		m²	28.783,411	0,62	17.845,71
02.02.15 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	3.705,864	27,38	101.466,55
02.02.16 4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)		m³	1.439,171	1.855,68	2.670.640,84
<b>02.03</b>	<b>INTERVENÇÃO SUPERFICIAL</b>					<b>12.540.062,84</b>
02.03.01 4915626	Selagem de trinças mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial		m	1.983,336	3,70	7.338,34
02.03.02 4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	1.486,365	627,27	932.352,17
02.03.03 4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa		m³	1.486,365	152,92	227.294,93
02.03.04 4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm		m³	1.486,365	218,81	325.231,52
02.03.05 4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	1.658,114	135,99	225.486,92
02.03.06 4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	829,057	189,46	157.073,13
02.03.07 4011353	Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	112.633,011	0,62	69.832,46
02.03.08 4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	10.998,178	8,61	94.694,31
02.03.09 4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	84.053,881	3,29	276.537,26
02.03.10 4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	107.177,050	6,39	684.861,34
02.03.11 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	6.404,466	27,38	175.354,27
02.03.12 4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)		m³	4.865,356	1.855,68	9.028.543,82

Folha: 2514  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160874777  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Coxim (MS) - MS-142 - Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>02.03.13</b> 4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m³	594,546	479,42	285.037,24
<b>02.03.14</b> 5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual		t	1.410,888	35,74	50.425,13
<b>03</b>	<b>CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS</b>					<b>33.390.930,38</b>
<b>03.01</b>	<b>BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)</b>					<b>11.600.979,15</b>
<b>03.01.01</b> 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	983.467,206	2,14	2.104.619,82
<b>03.01.02</b> 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1.475.200,809	2,48	3.658.498,00
<b>03.01.03</b> 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	786.773,765	7,42	5.837.861,33
<b>03.02</b>	<b>RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)</b>					<b>7.867.737,65</b>
<b>03.02.01</b> 4915598	Reconformação da plataforma		m²	52.451.584,33 5	0,15	7.867.737,65
<b>03.03</b>	<b>CASCALHAMENTO</b>					<b>13.922.213,58</b>
<b>03.03.01</b> 5502986	Expurgo de jazida		m³	180,000	5,77	1.038,60
<b>03.03.02</b> 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	1.180.160,648	2,14	2.525.543,78
<b>03.03.03</b> 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1.770.240,971	2,48	4.390.197,60
<b>03.03.04</b> 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	944.128,518	7,42	7.005.433,60
<b>04</b>	<b>GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS</b>					<b>594.595,90</b>
<b>04.01</b>	<b>TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)</b>					<b>421.782,70</b>
<b>04.01.01</b> 4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto		m²	1.056,736	303,90	321.142,07
<b>04.01.02</b> 4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto		m²	1.056,736	17,84	18.852,17
<b>04.01.03</b> 4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto		m	301,925	270,89	81.788,46
<b>04.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>					<b>172.813,20</b>
<b>04.02.01</b> 4413942	Espalhamento de material em bota-fora		m³	40.907,913	3,59	146.859,40
<b>04.02.02</b> 4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação		m³	4.545,324	5,71	25.953,80
<b>05</b>	<b>MOMENTO DE TRANSPORTE</b>					<b>107.023.841,88</b>
<b>05.01</b> 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	984.024,970	1,17	1.151.309,21
<b>05.02</b> 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))		tkm	68.494.695,45 7	1,33	91.097.944,95



Folha: 2516  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160874777  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Coxim (MS) - MS-142 - Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>07.01</b> M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c		t	77,015	4.520,22	348.124,74
<b>07.02</b> M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e		t	403,394	5.508,73	2.222.188,62
<b>07.03</b> M1947	Emulsão asfáltica - rm-1c		t	108,534	4.744,59	514.949,33
<b>07.04</b> M2092	Emulsão asfáltica para imprimação		t	65,775	3.594,60	236.434,81
<b>07.05</b> M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e		t	52,461	5.511,32	289.129,35
<b>07.06</b> M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e		t	0,635	4.706,92	2.988,89
<b>08</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>					<b>649.225,31</b>
<b>08.01</b> TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C		t	77,015	861,35	66.336,87
<b>08.02</b> TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E		t	403,394	861,35	347.463,42
<b>08.03</b> TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C		t	108,534	1.223,63	132.805,45
<b>08.04</b> TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI		t	65,775	861,35	56.655,29
<b>08.05</b> TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E		t	52,461	861,35	45.187,28
<b>08.06</b> TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E		t	0,635	1.223,63	777,00
<b>09</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA</b>					<b>2.439.840,00</b>
<b>09.01</b>	<b>EQUIPAMENTO PESADO</b>					<b>2.439.840,00</b>
<b>09.01.01</b> 5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada		tkm	775.200,000	1,11	860.472,00
<b>09.01.02</b> 5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário		tkm	285.600,000	1,37	391.272,00
<b>09.01.03</b> 5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada		tkm	979.200,000	0,77	753.984,00
<b>09.01.04</b> 5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário		tkm	456.960,000	0,95	434.112,00
<b>10</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>11.960.676,70</b>
<b>10.01</b>	<b>Parcela Fixa</b>					<b>2.573.365,14</b>
<b>10.01.01</b>	<b>Gerência Técnica</b>					<b>1.675.828,72</b>
<b>10.01.01.01</b> P9819	Engenheiro supervisor		mês	34,000	34.341,53	1.167.612,02
<b>10.01.01.02</b> AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW		mês	34,000	14.947,55	508.216,70
Lote: 9359 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 5 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						

Folha: 2517  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160874777  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Coxim (MS) - MS-142 - Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>10.01.02</b>	<b>Gerência Administrativa</b>					<b>897.536,42</b>
10.01.02.01 P9883	Chefe do setor administrativo		mês	34,000	10.728,84	364.780,56
10.01.02.02 AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	34,000	3.661,62	124.495,08
10.01.02.03 P9806	Auxiliar administrativo		mês	34,000	6.503,55	221.120,70
10.01.02.04 P9842	Faxineiro		mês	34,000	5.504,12	187.140,08
<b>10.02</b>	<b>Parcela Vinculada</b>					<b>7.829.095,34</b>
<b>10.02.01</b>	<b>Equipe de conservação rodoviária</b>					<b>7.497.334,56</b>
10.02.01.01 P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)		mês	34,000	11.353,70	386.025,80
10.02.01.02 P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)		mês	68,000	7.938,57	539.822,76
10.02.01.03 P9827	Vigia (Equipe de Conservação)		mês	136,000	6.903,40	938.862,40
10.02.01.04 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação)		mês	34,000	14.947,55	508.216,70
10.02.01.05 IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)		mês	68,000	46.442,84	3.158.113,12
10.02.01.06 AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		mês	34,000	52.914,97	1.799.108,98
10.02.01.07 B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal		mês	68,000	2.458,60	167.184,80
<b>10.02.02</b>	<b>Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho</b>					<b>331.760,78</b>
10.02.02.01 P9876	Técnico de segurança do trabalho		mês	34,000	9.757,67	331.760,78
<b>10.03</b>	<b>Parcela Variável</b>					<b>580.381,83</b>
<b>10.03.01</b>	<b>Equipe de controle tecnológico</b>					<b>580.381,83</b>
<b>10.03.01.01</b>	<b>Laboratório de Solo</b>					<b>448.719,09</b>
10.03.01.01.01 P9858	Laboratorista		mês	11,032	8.711,66	96.107,03
10.03.01.01.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	22,064	6.321,91	139.486,62
10.03.01.01.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	11,032	19.318,84	213.125,44
<b>10.03.01.02</b>	<b>Laboratório de asfalto</b>					<b>81.429,97</b>
10.03.01.02.01 P9858	Laboratorista		mês	2,002	8.711,66	17.440,74
10.03.01.02.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	4,004	6.321,91	25.312,92
Lote: 9359 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 6 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						

Folha: 2518  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160874777  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Coxim (MS) - MS-142 - Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.03.01.02.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	2,002	19.318,84	38.676,31
<b>10.03.01.03</b>	<b>Laboratório de Concreto ( Pontes)</b>					<b>50.232,77</b>
10.03.01.03.01 P9858	Laboratorista		mês	1,235	8.711,66	10.758,90
10.03.01.03.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	2,470	6.321,91	15.615,11
10.03.01.03.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	1,235	19.318,84	23.858,76
<b>10.04</b>	<b>Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento</b>					<b>408.279,48</b>
10.04.01 AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento		mês	34,000	12.008,22	408.279,48
<b>10.05</b>	<b>Despesas Diversas</b>					<b>569.554,91</b>
10.05.01 AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)		un	1,000	569.554,91	569.554,91
<b>Total Geral:</b>						<b>188.094.784,47</b>