



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Coxim/MS								
Local:	MS-142, Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
05.02; 05.04	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))	tkm	69.500.218,701	1,03	1,33	92.435.290,86	49,143%	49,143%
02.01.03; 02.02.16; 02.03.12	4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)	m³	7.395,175	1.434,07	1.855,68	13.723.078,34	7,296%	56,439%
05.03; 05.05; 05.06	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))	tkm	12.422.393,212	0,84	1,08	13.416.184,65	7,133%	63,571%
02.02.08; 03.01.03; 03.03.04	5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	1.743.854,818	5,74	7,42	12.939.402,73	6,879%	70,451%
02.02.07; 03.01.02; 03.03.03	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	3.269.727,783	1,92	2,48	8.108.924,88	4,311%	74,762%
03.02.01	4915598	Reconformação da plataforma	m²	52.451.584,335	0,12	0,15	7.867.737,65	4,183%	78,945%
02.02.06; 03.01.01; 03.03.02	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	2.179.818,523	1,66	2,14	4.664.811,63	2,480%	81,425%
02.01.01	AGM3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m³	5.453,242	447,95	579,64	3.160.917,19	1,680%	83,105%
10.02.01.05	IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)	mês	68,000	35.890,92	46.442,84	3.158.113,12	1,679%	84,784%
01.01	CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária	un	1,000	2.221.616,55	2.874.771,81	2.874.771,81	1,528%	86,312%
07.02	M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e	t	403,394	4.257,14	5.508,73	2.222.188,62	1,181%	87,494%
10.02.01.06	AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	mês	34,000	40.892,56	52.914,97	1.799.108,98	0,956%	88,450%
02.02.05	1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	8.635,023	148,27	191,86	1.656.715,51	0,881%	89,331%
10.01.01.01	P9819	Engenheiro supervisor	mês	34,000	26.539,06	34.341,53	1.167.612,02	0,621%	89,952%
05.01	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	984.024,970	0,91	1,17	1.151.309,21	0,612%	90,564%
10.01.01.02; 10.02.01.04	AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	mês	68,000	11.551,43	14.947,55	1.016.433,40	0,540%	91,104%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Coxim/MS								
Local:	MS-142, Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
10.02.01.03	P9827	Vigia (Equipe de Conservação)	mês	136,000	5.334,94	6.903,40	938.862,40	0,499%	91,604%
02.03.02	4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m²	1.486,365	484,76	627,27	932.352,17	0,496%	92,099%
09.01.01	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	tkm	775.200,000	0,86	1,11	860.472,00	0,457%	92,557%
01.08	AGMAPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)	mês	36,000	18.205,25	23.557,59	848.073,24	0,451%	93,008%
09.01.03	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada	tkm	979.200,000	0,60	0,77	753.984,00	0,401%	93,408%
02.03.10	4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	107.177,050	4,94	6,39	684.861,34	0,364%	93,773%
10.05.01	AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)	un	1,000	440.150,63	569.554,91	569.554,91	0,303%	94,075%
10.02.01.02	P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)	mês	68,000	6.134,91	7.938,57	539.822,76	0,287%	94,362%
07.03	M1947	Emulsão asfáltica - rr-1c	t	108,534	3.666,61	4.744,59	514.949,33	0,274%	94,636%
09.01.04	5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário	tkm	456.960,000	0,74	0,95	434.112,00	0,231%	94,867%
10.04.01	AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento	mês	34,000	9.279,93	12.008,22	408.279,48	0,217%	95,084%
09.01.02	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário	tkm	285.600,000	1,06	1,37	391.272,00	0,208%	95,292%
10.02.01.01	P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)	mês	34,000	8.774,12	11.353,70	386.025,80	0,205%	95,497%
10.01.02.01	P9883	Chefe do setor administrativo	mês	34,000	8.291,23	10.728,84	364.780,56	0,194%	95,691%
07.01	M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c	t	77,015	3.493,22	4.520,22	348.124,74	0,185%	95,876%
08.02	TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E	t	403,394	665,66	861,35	347.463,42	0,185%	96,061%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Coxim/MS								
Local:	MS-142, Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
10.02.02.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	34,000	7.540,70	9.757,67	331.760,78	0,176%	96,237%
02.03.04	4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	1.486,365	169,10	218,81	325.231,52	0,173%	96,410%
04.01.01	4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto	m²	1.056,736	234,86	303,90	321.142,07	0,171%	96,581%
02.02.12	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado	m³	1.151,336	202,44	261,95	301.592,46	0,160%	96,741%
07.05	M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e	t	52,461	4.259,14	5.511,32	289.129,35	0,154%	96,895%
02.03.13	4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m³	594,546	370,50	479,42	285.037,24	0,152%	97,047%
02.02.15; 02.03.11	4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	t	10.110,330	21,16	27,38	276.820,82	0,147%	97,194%
02.03.09	4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	84.053,881	2,55	3,29	276.537,26	0,147%	97,341%
03; 10.03.01.02.03; 10	AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	14,269	14.929,55	19.318,84	275.660,51	0,147%	97,487%
02.02.11	AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	1.727,005	113,14	146,40	252.833,53	0,134%	97,622%
02.02.10	4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	2.878,341	64,47	83,42	240.111,20	0,128%	97,749%
07.04	M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	t	65,775	2.777,90	3.594,60	236.434,81	0,126%	97,875%
02.03.03	4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³	1.486,365	118,18	152,92	227.294,93	0,121%	97,996%
02.03.05	4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	1.658,114	105,10	135,99	225.486,92	0,120%	98,116%
10.01.02.03	P9806	Auxiliar administrativo	mês	34,000	5.025,93	6.503,55	221.120,70	0,118%	98,233%
02.02.04	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	23.026,729	7,02	9,08	209.082,69	0,111%	98,344%
06.04	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	251.640,000	0,61	0,78	196.279,20	0,104%	98,449%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Coxim/MS								
Local:	MS-142, Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
02.02.02	AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica	m³	1.439,171	103,10	133,41	191.999,80	0,102%	98,551%
10.01.02.04	P9842	Faxineiro	mês	34,000	4.253,57	5.504,12	187.140,08	0,099%	98,650%
02; 10.03.01.02.02; 10	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	28,538	4.885,56	6.321,91	180.414,65	0,096%	98,746%
10.02.01.07	B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal	mês	68,000	1.900,00	2.458,60	167.184,80	0,089%	98,835%
02.03.06	4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	829,057	146,42	189,46	157.073,13	0,084%	98,919%
06.14	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	4.896,000	23,23	30,05	147.124,80	0,078%	98,997%
04.02.01	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	40.907,913	2,78	3,59	146.859,40	0,078%	99,075%
08.03	TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C	t	108,534	945,63	1.223,63	132.805,45	0,071%	99,146%
10.01.02.02	AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	34,000	2.829,69	3.661,62	124.495,08	0,066%	99,212%
01; 10.03.01.02.01; 10	P9858	Laboratorista	mês	14,269	6.732,36	8.711,66	124.306,67	0,066%	99,278%
02.02.09	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	5.756,682	15,43	19,96	114.903,37	0,061%	99,339%
02.02.03	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	10.074,194	8,31	10,75	108.297,58	0,058%	99,397%
02.01.02	5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	2.808,420	28,76	37,21	104.501,30	0,056%	99,452%
02.03.08	4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	10.998,178	6,66	8,61	94.694,31	0,050%	99,502%
02.02.14; 02.03.07	4011353	Pintura de ligação	m²	141.416,422	0,48	0,62	87.678,17	0,047%	99,549%
02.02.01	AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado	m	19.224,334	3,35	4,33	83.241,36	0,044%	99,593%
04.01.03	4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto	m	301,925	209,35	270,89	81.788,46	0,043%	99,637%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Coxim/MS								
Local:	MS-142, Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
08.01	TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C	t	77,015	665,66	861,35	66.336,87	0,035%	99,672%
08.04	TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI	t	65,775	665,66	861,35	56.655,29	0,030%	99,702%
02.03.14	5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual	t	1.410,888	27,62	35,74	50.425,13	0,027%	99,729%
01.04	COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	36.508,63	47.242,16	47.242,16	0,025%	99,754%
01.05	COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	36.508,63	47.242,16	47.242,16	0,025%	99,779%
08.05	TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E	t	52,461	665,66	861,35	45.187,28	0,024%	99,803%
06.11	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	26.064,000	1,17	1,51	39.356,64	0,021%	99,824%
06.09	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	21.780,000	1,32	1,70	37.026,00	0,020%	99,844%
01.02	AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante	un	1,000	28.285,74	36.601,74	36.601,74	0,019%	99,863%
01.03	AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante	un	1,000	28.285,74	36.601,74	36.601,74	0,019%	99,883%
04.02.02	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	4.545,324	4,42	5,71	25.953,80	0,014%	99,897%
02.02.13	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	28.783,411	0,69	0,89	25.617,23	0,014%	99,910%
06.01	5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	7.560,000	2,44	3,15	23.814,00	0,013%	99,923%
01.07	AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização	un	4,000	4.190,00	5.421,86	21.687,44	0,012%	99,934%
05.07	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)	tkm	22.165,433	0,74	0,95	21.057,16	0,011%	99,946%
04.01.02	4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	m²	1.056,736	13,79	17,84	18.852,17	0,010%	99,956%
01.06	AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	4.320,000	3,13	4,05	17.496,00	0,009%	99,965%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 05 - REGIÃO NORTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Coxim/MS								
Local:	MS-142, Cidades: Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Sonora, Aquidauana e Corumbá								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,88%) - LOTE 05 (29,40%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
06.08	AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.160,000	4,01	5,18	11.188,80	0,006%	99,971%
06.03	5213380	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	4.680,000	1,70	2,19	10.249,20	0,005%	99,976%
06.10	AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	12.420,000	0,63	0,81	10.060,20	0,005%	99,982%
06.05	AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.268,000	3,01	3,89	8.822,52	0,005%	99,986%
02.03.01	4915626	Selagem de trinças mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial	m	1.983.336	2,86	3,70	7.338,34	0,004%	99,990%
06.02	5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	756,000	5,80	7,50	5.670,00	0,003%	99,993%
06.13	5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.916,000	1,10	1,42	4.140,72	0,002%	99,995%
07.06	M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e	t	0,635	3.637,50	4.706,92	2.988,89	0,002%	99,997%
06.06	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	756,000	2,00	2,58	1.950,48	0,001%	99,998%
06.12	5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	792,000	1,20	1,55	1.227,60	0,001%	99,999%
03.03.01	5502986	Expurgo de jazida	m³	180,000	4,46	5,77	1.038,60	0,001%	99,999%
08.06	TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E	t	0,635	945,63	1.223,63	777,00	0,000%	100,000%
06.07	AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	252,000	1,61	2,08	524,16	0,000%	100,000%
							188.094.784,47		