



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Jardim/MS								
Local:	MS-270, Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (29,02%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
05.02; 05.04	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))	tkm	11.013.017,169	1,03	1,32	14.537.182,65	12,174%	12,174%
07.07	AA000004	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45	t	2.309,174	4.545,75	5.864,92	13.543.120,77	11,342%	23,516%
05.03; 05.05; 05.06	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))	tkm	11.701.718,347	0,84	1,08	12.637.855,80	10,584%	34,100%
02.01.03; 02.02.16; 02.03.12	6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C- retirada na usina)	t	44.390,115	152,66	196,96	8.743.077,04	7,322%	41,422%
07.02	M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e	t	1.408,692	4.257,14	5.492,56	7.737.325,33	6,480%	47,901%
02.01.01	AGM3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m³	11.511,086	440,64	568,51	6.544.167,50	5,480%	53,382%
05.01	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.679.940,534	0,91	1,17	4.305.530,42	3,606%	56,987%
02.02.05	1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	22.713,385	138,32	178,46	4.053.430,68	3,395%	60,382%
10.02.01.05	IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)	mês	68,000	35.890,91	46.306,45	3.148.838,60	2,637%	63,019%
02.03.10	4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	458.098,747	4,97	6,41	2.936.412,96	2,459%	65,478%
01.01	CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária	un	1,000	2.274.226,22	2.934.206,66	2.934.206,66	2,457%	67,935%
08.07	TA000004	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45	t	2.309,174	921,76	1.189,26	2.746.208,27	2,300%	70,235%
02.02.08; 03.03.04; 03.01.03	5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	325.527,722	5,74	7,40	2.408.905,13	2,017%	72,252%
02.03.02	4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m²	3.327,831	484,76	625,43	2.081.325,34	1,743%	73,995%
03.02.01	4915598	Reconformação da plataforma	m²	12.144.068,505	0,12	0,15	1.821.610,27	1,526%	75,521%
10.02.01.06	AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	mês	34,000	40.892,56	52.759,57	1.793.825,38	1,502%	77,023%
08.02	TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E	t	1.408,692	878,96	1.134,03	1.597.498,98	1,338%	78,361%
02.02.07; 03.01.02; 03.03.03	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	610.364,479	1,92	2,47	1.507.600,25	1,263%	79,624%

Lote: 9353

Processo: 79/000.232/2026

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas

Página 1 de 6



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

<b>Objeto:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
<b>Município:</b>	Jardim/MS								
<b>Local:</b>	MS-270, Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim								
<b>BDI:</b>	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (29,02%)								
<b>Prazo exec.:</b>	1080 dias								
<b>Sist./Ref.:</b>	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso Acumulado</b>
10.01.01.01	P9819	Engenheiro supervisor	mês	34,000	26.539,06	34.240,68	1.164.183,12	0,975%	80,599%
10.01.01.02; 10.02.01.04	AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	mês	68,000	11.551,43	14.903,65	1.013.448,20	0,849%	81,447%
10.02.01.03	P9827	Vigia (Equipe de Conservação)	mês	136,000	5.334,94	6.883,13	936.105,68	0,784%	82,231%
07.05	M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e	t	169,400	4.259,14	5.495,13	930.875,02	0,780%	83,011%
02.02.06; 03.01.01; 03.03.02	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	406.909,652	1,66	2,14	870.786,63	0,729%	83,740%
09.01.01	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	tkm	775.200,000	0,86	1,10	852.720,00	0,714%	84,454%
01.09	AGMPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)	mês	36,000	18.205,25	23.488,41	845.582,76	0,708%	85,162%
02.02.12	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado	m³	3.028,451	194,12	250,45	758.475,55	0,635%	85,797%
09.01.03	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada	tkm	979.200,000	0,60	0,77	753.984,00	0,631%	86,429%
07.01	M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c	t	166,394	3.400,37	4.387,15	729.995,43	0,611%	87,040%
02.03.04	4915705	Correção de defeitos por fresagem descontinua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	3.327,831	169,10	218,17	726.032,88	0,608%	87,648%
02.02.10	4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	7.571,128	63,65	82,12	621.741,03	0,521%	88,169%
02.02.11	AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	4.542,677	105,62	136,27	619.030,59	0,518%	88,687%
02.03.09	4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	183.005,029	2,58	3,32	607.576,69	0,509%	89,196%
02.02.15; 02.03.11	4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	t	22.180,491	21,16	27,30	605.527,39	0,507%	89,703%
07.04	M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	t	158,282	2.777,90	3.584,04	567.289,01	0,475%	90,178%
10.05.01	AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)	un	1,000	434.012,56	559.963,00	559.963,00	0,469%	90,647%
02.02.04	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	60.569,027	7,02	9,05	548.149,69	0,459%	91,106%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

<b>Objeto:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
<b>Município:</b>	Jardim/MS								
<b>Local:</b>	MS-270, Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim								
<b>BDI:</b>	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (29,02%)								
<b>Prazo exec.:</b>	1080 dias								
<b>Sist./Ref.:</b>	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso Acumulado</b>
10.02.01.02	P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)	mês	68,000	6.134,91	7.915,25	538.237,00	0,451%	91,557%
06.14	5213850	Operação de sinalização por bandeira de tecido ou com placa metálica	h	17.424,000	23,23	29,97	522.197,28	0,437%	91,994%
02.03.03	4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³	3.327,831	118,18	152,47	507.394,39	0,425%	92,419%
02.02.02	AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica	m³	3.785,564	103,10	133,01	503.517,86	0,422%	92,841%
02.03.05	4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	3.218,812	105,10	135,60	436.470,90	0,366%	93,206%
09.01.04	5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário	tkm	456.960,000	0,74	0,95	434.112,00	0,364%	93,570%
10.04.01	AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento	mês	34,000	9.279,94	11.972,97	407.080,98	0,341%	93,911%
09.01.02	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário	tkm	285.600,000	1,06	1,36	388.416,00	0,325%	94,236%
10.02.01.01	P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)	mês	34,000	8.774,12	11.320,36	384.892,24	0,322%	94,559%
04.02.01	4413942	Espalhamento de material em boca-fora	m³	102.463,655	2,78	3,58	366.819,88	0,307%	94,866%
10.01.02.01	P9883	Chefe do setor administrativo	mês	34,000	8.291,23	10.697,34	363.709,56	0,305%	95,170%
10.02.02.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	34,000	7.540,70	9.729,01	330.786,34	0,277%	95,447%
02.03.06	4915661	Fresagem descontinua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	1.609,406	146,42	188,91	304.032,88	0,255%	95,702%
02.02.09	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	15.142,257	15,43	19,90	301.330,91	0,252%	95,954%
02.03.08	4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	35.513,612	6,34	8,17	290.146,21	0,243%	96,197%
07.03	M1947	Emulsão asfáltica - rm-1c	t	60,750	3.666,61	4.730,66	287.387,59	0,241%	96,438%
02.02.03	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	26.498,949	8,31	10,72	284.068,73	0,238%	96,676%
01.02	903810	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	un	1,000	203.807,06	262.951,86	262.951,86	0,220%	96,896%

Lote: 9353

Processo: 79/000.232/2026

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas

Página 3 de 6



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

<b>Objeto:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
<b>Município:</b>	Jardim/MS								
<b>Local:</b>	MS-270, Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim								
<b>BDI:</b>	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (29,02%)								
<b>Prazo exec.:</b>	1080 dias								
<b>Sist./Ref.:</b>	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
02.02.01	AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado	m	52.805,164	3,35	4,32	228.118,30	0,191%	97,087%
10.01.02.03	P9806	Auxiliar administrativo	mês	34,000	5.025,93	6.484,45	220.471,30	0,185%	97,272%
02.01.02	5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	5.928,209	28,76	37,10	219.936,55	0,184%	97,456%
04.01.01	4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto	m²	689,600	234,03	301,94	208.217,82	0,174%	97,630%
10.03.01.01.03; 10.03.01.02.03; 10.03.01.03.03	AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	10,363	14.929,55	19.262,10	199.613,44	0,167%	97,797%
08.05	TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E	t	169,400	878,96	1.134,03	192.104,68	0,161%	97,958%
08.01	TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C	t	166,394	891,26	1.149,90	191.336,46	0,160%	98,119%
10.01.02.04	P9842	Faxineiro	mês	34,000	4.253,57	5.487,95	186.590,30	0,156%	98,275%
02.02.14; 02.03.07	4011353	Pintura de ligação	m²	303.208,528	0,48	0,61	184.957,19	0,155%	98,430%
08.04	TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI	t	158,282	878,96	1.134,03	179.496,53	0,150%	98,580%
06.04	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	217.080,000	0,61	0,78	169.322,40	0,142%	98,722%
10.02.01.07	B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal	mês	68,000	1.900,00	2.451,38	166.693,84	0,140%	98,861%
02.03.13	4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m³	332,783	355,26	458,35	152.531,08	0,128%	98,989%
10.03.01.01.02; 10.03.01.02.02; 10.03.01.03.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	20,726	4.885,56	6.303,34	130.643,01	0,109%	99,099%
10.01.02.02	AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	34,000	2.829,72	3.650,90	124.130,60	0,104%	99,203%
06.01	5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	30.240,000	2,44	3,14	94.953,60	0,080%	99,282%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

<b>Objeto:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
<b>Município:</b>	Jardim/MS								
<b>Local:</b>	MS-270, Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim								
<b>BDI:</b>	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (29,02%)								
<b>Prazo exec.:</b>	1080 dias								
<b>Sist./Ref.:</b>	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso Acumulado</b>
10.03.01.01.01; 10.03.01.02.01; 10.03.01.03.01	P9858	Laboratorista	mês	10,363	6.732,36	8.686,08	90.013,84	0,075%	99,357%
08.03	TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C	t	60,750	921,76	1.189,26	72.247,54	0,061%	99,418%
02.02.13	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	75.711,284	0,69	0,89	67.383,04	0,056%	99,474%
01.05	COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	50.340,74	64.949,62	64.949,62	0,054%	99,529%
01.06	COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	50.340,74	64.949,62	64.949,62	0,054%	99,583%
04.02.02	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	11.384,851	4,42	5,70	64.893,65	0,054%	99,638%
05.07	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)	tkm	61.756,218	0,74	0,95	58.668,40	0,049%	99,687%
04.01.03	4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto	m	197,029	206,04	265,83	52.376,21	0,044%	99,731%
06.05	AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	9.072,000	3,01	3,88	35.199,36	0,029%	99,760%
06.11	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	22.176,000	1,17	1,50	33.264,00	0,028%	99,788%
06.09	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	17.280,000	1,32	1,70	29.376,00	0,025%	99,812%
02.03.14	5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual	t	789,711	27,62	35,63	28.137,40	0,024%	99,836%
02.03.01	4915626	Selagem de trinças mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial	m	6.815,410	2,86	3,68	25.080,70	0,021%	99,857%
06.02	5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	3.024,000	5,80	7,48	22.619,52	0,019%	99,876%
01.08	AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização	un	4,000	4.190,00	5.405,93	21.623,72	0,018%	99,894%
01.03	AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante	un	1,000	13.964,22	18.016,63	18.016,63	0,015%	99,909%

Lote: 9353

Processo: 79/000.232/2026

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas

Página 5 de 6



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

<b>Objeto:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
<b>Município:</b>	Jardim/MS								
<b>Local:</b>	MS-270, Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim								
<b>BDI:</b>	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (29,02%)								
<b>Prazo exec.:</b>	1080 dias								
<b>Sist./Ref.:</b>	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso Acumulado</b>
01.04	AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante	un	1,000	13.964,22	18.016,63	18.016,63	0,015%	99,924%
01.07	AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	4.320,000	3,13	4,03	17.409,60	0,015%	99,939%
04.01.02	4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	m²	689,600	13,79	17,79	12.267,98	0,010%	99,949%
06.10	AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	14.400,000	0,63	0,81	11.664,00	0,010%	99,959%
06.08	AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.160,000	4,01	5,17	11.167,20	0,009%	99,968%
07.06	M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e	t	2,181	3.637,50	4.693,10	10.235,65	0,009%	99,977%
06.06	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	3.024,000	2,00	2,58	7.801,92	0,007%	99,983%
06.13	5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	5.184,000	1,10	1,41	7.309,44	0,006%	99,989%
06.12	5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.448,000	1,19	1,53	3.745,44	0,003%	99,993%
06.03	5213380	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.440,000	1,70	2,19	3.153,60	0,003%	99,995%
08.06	TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E	t	2,181	921,76	1.189,26	2.593,77	0,002%	99,997%
06.07	AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.008,000	1,61	2,07	2.086,56	0,002%	99,999%
03.03.01	5502986	Expurgo de jazida	m³	180,000	4,46	5,75	1.035,00	0,001%	100,000%
							<b>119.409.544,15</b>		