



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE CIMENTO

Empresa: AGESUL

Data: 12/12/2025

A/c: Srta. Ana Cristina

Telefone: 67 9643-4320

Obras: MS - LOTES 18, COM EXTENSÃO DE 910 KM, NO MUNICÍPIO DE JARDIM-MS

Consumo estimado: 10mil sc.

1. PREÇOS

1.1 – Impostos inclusos: ICMS = 17%, PIS/COFINS = 9,25% e IPI * = 0%)

* IPI – Alíquota reduzida por força de Lei Federal, a ser incluída nos preços abaixo caso seja revogada.

Embalagem	Origem	Unid.	Produto	Preço Unit. CIF**
ENSACADO	VCB - FABRICA CORUMBA	SC	CIMENTO TODAS OBRAS ITAU 50KG CP IIE-32	R\$ 35,64

* na opção FOB, o preço poderá sofrer adicional de ICMS de frete, a cargo do cliente, conforme legislação fiscal local.

** A contratação de eventual serviço de transporte do produto junto à Votorantim Cimentos é de livre escolha do cliente, não sendo isto condicionante para o fornecimento do objeto da presente proposta.

2. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

- 2.1 – Entrega:** Prazo conforme programação antecipada semanal do cliente (histograma) e disponibilidade sinalizada pelo proponente. Cargas paletizadas 50 sacos / palete
- 2.2 – Descarga:** O cliente deverá providenciar local adequado para o recebimento do produto (caso ensacado, não inclusa a descarga e possuir paletes para troca). Tempo para descarga nos termos do parágrafo 5º do artigo 11, da Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007.
- 2.3 – Benefício Fiscal:** Em caso de Benefício fiscal REIDI, o Destinatário / Emitente da NFe, será habilitado mediante envio dos documentos comprobatórios.

3. PRAZO DE PAGAMENTO Cimento Granel, Argamassas e Rejuntes 28 DDL / Cimento Ensacado e Cales 21 DDL - via boleto bancário, após análise e aprovação de crédito.

4. REAJUSTE De acordo com a variação de mercado e comunicação prévia.

5. VALIDADE DA PROPOSTA: Preço do dia

Folha: 1901
NUP: 79.001.584-2026
Documento: 160870217
Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
Data: 27/02/2026



Votorantim Cimentos
www.votorantimcimentos.com.br
www.mapadaobra.com.br

O conteúdo da presente proposta é confidencial e de uso restrito, não podendo ser divulgado para outros fins que não a própria avaliação de V. Sas. tampouco seu conteúdo poderá ser compartilhado com pessoas e/ou empresas sem nossa prévia autorização.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários,
Atenciosamente,

Eng^a. Lincoln Antoniassi Pereira
Consultor Técnico Comercial
Tel.: (67) 99671-7361

Arlem Ferreira Rosa
Coordenador Comercial
Tel.: (65) 99972-2444



Folha: 1902
NUP: 79.001.584-2026
Documento: 160870217
Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
Data: 27/02/2026

11 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

Folha: 1903
NUP: 79.001.584-2026
Documento: 16087021
Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
Página 1/1
ART DE OBRA/SERVIÇO
1320260015725

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico

MAGNO MENDES	RNP: 1306765340
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: MS12980
Empresa Contratada: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL	Registro: 4947

2. Dados do Contrato

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL	CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68	
Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA	Bairro: PARQUE DOS PODERES	Número: S/N
Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS	País: Brasil
Contrato:	Celebrado em: 01/12/2025	CEP: 79.031-310
Valor: R\$ 0,01	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Vinculado à ART:
Ação Institucional:		

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA	PARQUE DOS PODERES	S/N	BLOCO 14	CAMPO GRANDE	MS	BRA	79.031-310	
Data de Início: 01/12/2025		Previsão Término: 28/02/2026		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL		CPF/CNPJ: 15.412.257/0001-28				
Finalidade: OUTRO - ORÇAMENTO REFERENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA), DOS LOTES 01 AO 18, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								

4. Atividades Técnicas

Elaboração	Quantidade	Unidade
Elaboração de orçamento	Transportes -> Infraestrutura Rodoviária -> de infraestrutura rodoviária	18,0000 unidade (un)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

--

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
--

7. Entidade de Classe

--

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local	data
017.265.351-77 - MAGNO MENDES	
15.457.856/0001-68 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL	

Valor ART: R\$ 108,39

Registrada em 02/02/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 0003085950001910790

Documento assinado digitalmente



MAGNO MENDES
Data: 09/02/2026 10:49:10-0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>





Folha: 1904
NUP: 79.001.584-2026
Documento: 160870217
Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
Data: 27/02/2026

12 Orçamento não adotado (com desoneração)

Folha: 1905
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160870217
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Jardim (MS) - MS-270 - Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (33,02%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.319.438,67
01.01 CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária		un	1,000	3.022.506,84	3.022.506,84
01.02 0903810	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h		un	1,000	265.449,81	265.449,81
01.03 AGR000008	Mobilização de equipamento rodante		un	1,000	18.428,88	18.428,88
01.04 AGR000009	Desmobilização de equipamento rodante		un	1,000	18.428,88	18.428,88
01.05 COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	66.671,47	66.671,47
01.06 COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	66.671,47	66.671,47
01.07 AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	4.320,000	4,16	17.971,20
01.08 AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização		un	4,000	5.573,53	22.294,12
01.09 AGMAPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)		mês	36,000	22.806,00	821.016,00
02	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS					33.450.384,77
02.01	REMEMDO PROFUNDO					7.971.077,61
02.01.01 AGM3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra		m³	11.511,086	568,71	6.546.469,71
02.01.02 5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual		t	5.928,209	37,43	221.892,86
02.01.03 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C- retirada na usina)		t	5.928,209	202,88	1.202.715,04
02.02	REMEMDO PROFUNDO (h>25cm)					10.989.548,78
02.02.01 AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado		m	52.805,164	4,29	226.534,15
02.02.02 AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica		m³	3.785,564	134,31	508.439,10
02.02.03 4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento		m³	26.498,949	10,88	288.308,56
02.02.04 4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	60.569,027	9,12	552.389,52
02.02.05 1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m³	22.713,385	183,76	4.173.811,62
02.02.06 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	42.587,597	2,18	92.840,96
Lote: 9353 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 1 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Jardim (MS) - MS-270 - Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (33,02%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
02.02.07 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	63.881,396	2,54	162.258,74
02.02.08 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	34.070,078	7,54	256.888,38
02.02.09 4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	15.142,257	20,33	307.842,08
02.02.10 4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	7.571,128	84,29	638.170,37
02.02.11 AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	4.542,677	140,10	636.429,04
02.02.12 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado		m³	3.028,451	257,79	780.704,38
02.02.13 4011352	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	75.711,284	0,91	68.897,26
02.02.14 4011353	Pintura de ligação		m²	75.711,284	0,63	47.698,10
02.02.15 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	9.747,828	27,77	270.697,18
02.02.16 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	9.747,828	202,88	1.977.639,34
02.03	INTERVENÇÃO SUPERFICIAL					14.489.758,38
02.03.01 4915626	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial		m	6.815,410	3,72	25.353,32
02.03.02 4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	3.327,831	619,23	2.060.692,79
02.03.03 4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa		m³	3.327,831	148,46	494.049,79
02.03.04 4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm		m³	3.327,831	223,16	742.638,76
02.03.05 4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	3.218,812	139,27	448.283,94
02.03.06 4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	1.609,406	194,00	312.224,76
02.03.07 4011353	Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	227.497,244	0,63	143.323,26
02.03.08 4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	35.513,612	8,35	296.538,66
02.03.09 4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	183.005,029	3,39	620.387,04
02.03.10 4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	458.098,747	6,53	2.991.384,81
02.03.11 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	12.432,663	27,77	345.255,05

Folha: 1907
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160870217
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Jardim (MS) - MS-270 - Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (33,02%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.12 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	28.714,078	202,88	5.825.512,14
02.03.13 4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m³	332,783	467,28	155.502,84
02.03.14 5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual		t	789,711	36,23	28.611,22
03	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS					6.202.550,18
03.01	BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)					1.094.969,92
03.01.01 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	91.080,514	2,18	198.555,52
03.01.02 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	136.620,771	2,54	347.016,75
03.01.03 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	72.864,411	7,54	549.397,65
03.02	RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)					1.821.610,27
03.02.01 4915598	Reconformação da plataforma		m²	12.144.068,50 5	0,15	1.821.610,27
03.03	CASCALHAMENTO					3.285.969,99
03.03.01 5502986	Expurgo de jazida		m³	180,000	5,89	1.060,20
03.03.02 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	273.241,541	2,18	595.666,55
03.03.03 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	409.862,312	2,54	1.041.050,27
03.03.04 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	218.593,233	7,54	1.648.192,97
04	GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS					722.390,47
04.01	TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)					280.089,02
04.01.01 4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto		m²	689,600	310,34	214.010,46
04.01.02 4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto		m²	689,600	18,21	12.557,61
04.01.03 4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto		m	197,029	271,64	53.520,95
04.02	OUTROS SERVIÇOS					442.301,45
04.02.01 4413942	Espalhamento de material em bota-fora		m³	102.463,658	3,67	376.041,62
04.02.02 4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação		m³	11.384,851	5,82	66.259,83
05	MOMENTO DE TRANSPORTE					32.178.496,08
05.01 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	3.679.940,534	1,19	4.379.129,23
Lote: 9353 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 3 de 7						

Folha: 1908
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160870217
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Jardim (MS) - MS-270 - Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (33,02%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
05.02 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))		tkm	10.639.160,42 2	1,35	14.362.866,56
05.03 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))		tkm	596.805,397	1,10	656.485,93
05.04 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário (Diversos)		tkm	373.856,747	1,35	504.706,60
05.05 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	10.234.301,62 5	1,10	11.257.731,78
05.06 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (Bota-fora)		tkm	870.611,325	1,10	957.672,45
05.07 5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	61.756,218	0,97	59.903,53
06	SINALIZAÇÃO DE OBRAS					1.199.468,16
06.01 5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	30.240,000	5,25	158.760,00
06.02 5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	3.024,000	11,00	33.264,00
06.03 5213380	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.440,000	2,56	3.686,40
06.04 5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	217.080,000	0,98	212.738,40
06.05 AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	9.072,000	1,62	14.696,64
06.06 5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	3.024,000	2,62	7.922,88
06.07 AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.008,000	0,86	866,88
06.08 AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.160,000	2,15	4.644,00
06.09 5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	17.280,000	5,33	92.102,40
06.10 AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	14.400,000	2,55	36.720,00
06.11 5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	22.176,000	5,01	111.101,76
06.12 5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.448,000	5,08	12.435,84
06.13 5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	5.184,000	1,48	7.672,32
Lote: 9353 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 4 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						

Folha: 1909
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160870217
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Jardim (MS) - MS-270 - Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), NOVO AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (33,02%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
06.14 5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica		h	17.424,000	28,86	502.856,64
07	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					24.543.836,19
07.01 M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c		t	166,394	4.523,17	752.628,34
07.02 M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e		t	1.408,692	5.662,84	7.977.197,40
07.03 M1947	Emulsão asfáltica - rm-1c		t	60,750	4.877,32	296.297,19
07.04 M2092	Emulsão asfáltica para imprimação		t	158,282	3.695,16	584.877,31
07.05 M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e		t	169,400	5.662,84	959.285,09
07.06 M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e		t	2,181	4.838,60	10.552,98
07.07 AA000004	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45		t	2.309,174	6.046,75	13.962.997,88
08	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					5.135.904,87
08.01 TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C		t	166,394	1.185,55	197.268,40
08.02 TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E		t	1.408,692	1.169,19	1.647.028,59
08.03 TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C		t	60,750	1.226,12	74.486,79
08.04 TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI		t	158,282	1.169,19	185.061,73
08.05 TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E		t	169,400	1.169,19	198.060,78
08.06 TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E		t	2,181	1.226,12	2.674,16
08.07 TA000004	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45		t	2.309,174	1.226,12	2.831.324,42
09	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA					2.489.779,20
09.01	EQUIPAMENTO PESADO					2.489.779,20
09.01.01 5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada		tkm	775.200,000	1,13	875.976,00
09.01.02 5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário		tkm	285.600,000	1,39	396.984,00
09.01.03 5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada		tkm	979.200,000	0,79	773.568,00
09.01.04 5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário		tkm	456.960,000	0,97	443.251,20
Lote: 9353 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 5 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						

Folha: 1910
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160870217
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Jardim (MS) - MS-270 - Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (33,02%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					11.628.833,26
10.01	Parcela Fixa					2.464.967,36
10.01.01	Gerência Técnica					1.605.147,48
10.01.01.01 P9819	Engenheiro supervisor		mês	34,000	31.844,51	1.082.713,34
10.01.01.02 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW		mês	34,000	15.365,71	522.434,14
10.01.02	Gerência Administrativa					859.819,88
10.01.02.01 P9883	Chefe do setor administrativo		mês	34,000	10.069,99	342.379,66
10.01.02.02 AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	34,000	3.764,05	127.977,70
10.01.02.03 P9806	Auxiliar administrativo		mês	34,000	6.189,62	210.447,08
10.01.02.04 P9842	Faxineiro		mês	34,000	5.265,16	179.015,44
10.02	Parcela Vinculada					7.788.487,44
10.02.01	Equipe de conservação rodoviária					7.474.871,44
10.02.01.01 P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)		mês	34,000	10.679,98	363.119,32
10.02.01.02 P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)		mês	68,000	7.522,84	511.553,12
10.02.01.03 P9827	Vigia (Equipe de Conservação)		mês	136,000	6.567,63	893.197,68
10.02.01.04 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação)		mês	34,000	15.365,71	522.434,14
10.02.01.05 IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)		mês	68,000	46.852,81	3.185.991,08
10.02.01.06 AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		mês	34,000	53.726,89	1.826.714,26
10.02.01.07 B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal		mês	68,000	2.527,38	171.861,84
10.02.02	Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho					313.616,00
10.02.02.01 P9876	Técnico de segurança do trabalho		mês	34,000	9.224,00	313.616,00
10.03	Parcela Variável					409.603,02
10.03.01	Equipe de controle tecnológico					409.603,02
10.03.01.01	Laboratório de Solo					149.801,74
10.03.01.01.01 P9858	Laboratorista		mês	3,790	8.275,39	31.363,72
10.03.01.01.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	7,580	6.052,76	45.879,92

Folha: 1911
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160870217
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 15 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Jardim (MS) - MS-270 - Cidades: Antônio João, Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Jardim

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA com Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO com Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária com Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Desonerado (ISSQN PONDERADO 4,61%) - LOTE 15 (33,02%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.03.01.01.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	3,790	19.144,62	72.558,10
10.03.01.02	Laboratório de asfalto					227.943,72
10.03.01.02.01 P9858	Laboratorista		mês	5,767	8.275,39	47.724,17
10.03.01.02.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	11,534	6.052,76	69.812,53
10.03.01.02.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	5,767	19.144,62	110.407,02
10.03.01.03	Laboratório de Concreto (Pontes)					31.857,56
10.03.01.03.01 P9858	Laboratorista		mês	0,806	8.275,39	6.669,96
10.03.01.03.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	1,612	6.052,76	9.757,04
10.03.01.03.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	0,806	19.144,62	15.430,56
10.04	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento					412.021,52
10.04.01 AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento		mês	34,000	12.118,28	412.021,52
10.05	Despesas Diversas					553.753,92
10.05.01 AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)		un	1,000	553.753,92	553.753,92
Total Geral:						121.871.081,85