



Folha: 2549  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160881841  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 16 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Porto Murtinho (MS) - MS-185 - Cidades: Caracol e Porto Murtinho

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - LOTE 16 (29,58%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.02.07 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	35.050,505	2,48	86.925,25
02.02.08 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	18.693,603	7,43	138.893,47
02.02.09 4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	8.308,268	19,99	166.082,27
02.02.10 4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	4.154,134	83,37	346.330,15
02.02.11 AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	2.492,480	136,49	340.198,59
02.02.12 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado		m³	1.661,654	232,95	387.082,29
02.02.13 4011352	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	41.541,340	0,89	36.971,79
02.02.14 4011353	Pintura de ligação		m²	41.541,340	0,62	25.755,63
02.02.15 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	5.348,447	27,41	146.600,93
02.02.16 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	5.348,447	185,73	993.367,06
<b>02.03</b>	<b>INTERVENÇÃO SUPERFICIAL</b>					<b>5.694.071,34</b>
02.03.01 4915626	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial		m	1.112,714	3,70	4.117,04
02.03.02 4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	778,900	628,15	489.266,03
02.03.03 4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa		m³	778,900	153,13	119.272,95
02.03.04 4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm		m³	778,900	219,11	170.664,77
02.03.05 4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	2.025,140	136,18	275.783,56
02.03.06 4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	1.012,570	189,73	192.114,90
02.03.07 4011353	Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	116.835,018	0,62	72.437,71
02.03.08 4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	7.789,001	8,24	64.181,36
02.03.09 4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	109.046,017	3,08	335.861,73
02.03.10 4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	259.633,373	5,98	1.552.607,57
02.03.11 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	7.822,104	27,41	214.403,87

Folha: 2550  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160881841  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 16 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Porto Murtinho (MS) - MS-185 - Cidades: Caracol e Porto Murtinho

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - LOTE 16 (29,58%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.12 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais (CBUQ faixa C - retirada na usina)		t	11.632,873	185,73	2.160.573,50
02.03.13 4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m³	77,890	464,41	36.172,89
02.03.14 5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual		t	184,837	35,78	6.613,46
<b>03</b>	<b>CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS</b>					<b>17.514.802,99</b>
<b>03.01</b>	<b>BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)</b>					<b>5.656.072,40</b>
03.01.01 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	478.760,150	2,15	1.029.334,32
03.01.02 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	718.140,225	2,48	1.780.987,75
03.01.03 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	383.008,120	7,43	2.845.750,33
<b>03.02</b>	<b>RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)</b>					<b>4.787.601,49</b>
03.02.01 4915598	Reconformação da plataforma		m²	31.917.343,31 6	0,15	4.787.601,49
<b>03.03</b>	<b>CASCALHAMENTO</b>					<b>7.071.129,10</b>
03.03.01 5502986	Expurgo de jazida		m³	180,000	5,77	1.038,60
03.03.02 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	598.450,187	2,15	1.286.667,90
03.03.03 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	897.675,281	2,48	2.226.234,69
03.03.04 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	478.760,150	7,43	3.557.187,91
<b>04</b>	<b>GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS</b>					<b>480.446,59</b>
<b>04.01</b>	<b>TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)</b>					<b>253.107,36</b>
04.01.01 4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto		m²	636,444	303,39	193.090,74
04.01.02 4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto		m²	636,444	17,86	11.366,88
04.01.03 4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto		m	181,841	267,54	48.649,74
<b>04.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>					<b>227.339,23</b>
04.02.01 4413942	Espalhamento de material em bota-fora		m³	53.674,007	3,60	193.226,42
04.02.02 4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação		m³	5.963,779	5,72	34.112,81
<b>05</b>	<b>MOMENTO DE TRANSPORTE</b>					<b>45.923.370,19</b>
05.01 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	2.162.109,840	1,17	2.529.668,51
Lote: 9354 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 3 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						

Folha: 2551  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160881841  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 16 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Porto Murtinho (MS) - MS-185 - Cidades: Caracol e Porto Murtinho

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - LOTE 16 (29,58%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
05.02 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))		tkm	18.557.601,93 1	1,33	24.681.610,56
05.03 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))		tkm	3.020.481,600	1,08	3.262.120,12
05.04 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário (Diversos)		tkm	150.106,313	1,33	199.641,39
05.05 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	13.609.969,49 3	1,08	14.698.767,05
05.06 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada (Bota-fora)		tkm	469.420,027	1,08	506.973,62
05.07 5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	46.935,727	0,95	44.588,94
<b>06</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>					<b>429.510,24</b>
06.01 5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	7.560,000	3,16	23.889,60
06.02 5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	756,000	7,51	5.677,56
06.03 5213380	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.880,000	2,20	6.336,00
06.04 5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	182.520,000	0,79	144.190,80
06.05 AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.268,000	3,90	8.845,20
06.06 5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	756,000	2,59	1.958,04
06.07 AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	252,000	2,08	524,16
06.08 AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.160,000	5,19	11.210,40
06.09 5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	14.724,000	1,71	25.178,04
06.10 AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	8.964,000	0,81	7.260,84
06.11 5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	18.864,000	1,51	28.484,64
06.12 5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	936,000	1,54	1.441,44
06.13 5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.916,000	1,42	4.140,72
Lote: 9354 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 4 de 7						

Folha: 2552  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160881841  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 16 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Porto Murtinho (MS) - MS-185 - Cidades: Caracol e Porto Murtinho

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - LOTE 16 (29,58%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
06.14 5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica		h	5.328,000	30,10	160.372,80
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>					<b>11.399.857,70</b>
07.01 M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c		t	78,279	4.526,51	354.330,67
07.02 M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e		t	807,927	5.516,40	4.456.848,50
07.03 M1947	Emulsão asfáltica - rm-1c		t	14,219	4.751,19	67.557,17
07.04 M2092	Emulsão asfáltica para imprimação		t	81,006	3.599,60	291.589,19
07.05 M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e		t	37,154	5.518,99	205.052,55
07.06 M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e		t	0,356	4.713,47	1.677,99
07.07 AA000004	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 30/45		t	1.022,481	5.890,38	6.022.801,63
<b>08</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>					<b>1.832.991,65</b>
08.01 TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C		t	78,279	867,48	67.905,46
08.02 TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E		t	807,927	867,48	700.860,51
08.03 TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C		t	14,219	927,36	13.186,13
08.04 TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI		t	81,006	867,48	70.271,08
08.05 TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E		t	37,154	867,48	32.230,35
08.06 TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E		t	0,356	927,36	330,14
08.07 TA000004	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 30/45		t	1.022,481	927,36	948.207,98
<b>09</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA</b>					<b>2.439.840,00</b>
<b>09.01</b>	<b>EQUIPAMENTO PESADO</b>					<b>2.439.840,00</b>
09.01.01 5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada		tkm	775.200,000	1,11	860.472,00
09.01.02 5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário		tkm	285.600,000	1,37	391.272,00
09.01.03 5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada		tkm	979.200,000	0,77	753.984,00
09.01.04 5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário		tkm	456.960,000	0,95	434.112,00
Lote: 9354 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 5 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						

Folha: 2553  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160881841  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 16 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Porto Murtinho (MS) - MS-185 - Cidades: Caracol e Porto Murtinho

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - LOTE 16 (29,58%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>10</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>11.803.189,22</b>
<b>10.01</b>	<b>Parcela Fixa</b>					<b>2.576.945,00</b>
<b>10.01.01</b>	<b>Gerência Técnica</b>					<b>1.678.160,10</b>
10.01.01.01 P9819	Engenheiro supervisor		mês	34,000	34.389,30	1.169.236,20
10.01.01.02 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW		mês	34,000	14.968,35	508.923,90
<b>10.01.02</b>	<b>Gerência Administrativa</b>					<b>898.784,90</b>
10.01.02.01 P9883	Chefe do setor administrativo		mês	34,000	10.743,77	365.288,18
10.01.02.02 AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	34,000	3.666,71	124.668,14
10.01.02.03 P9806	Auxiliar administrativo		mês	34,000	6.512,60	221.428,40
10.01.02.04 P9842	Faxineiro		mês	34,000	5.511,77	187.400,18
<b>10.02</b>	<b>Parcela Vinculada</b>					<b>7.839.978,06</b>
<b>10.02.01</b>	<b>Equipe de conservação rodoviária</b>					<b>7.507.755,90</b>
10.02.01.01 P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)		mês	34,000	11.369,49	386.562,66
10.02.01.02 P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)		mês	68,000	7.949,61	540.573,48
10.02.01.03 P9827	Vigia (Equipe de Conservação)		mês	136,000	6.913,01	940.169,36
10.02.01.04 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação)		mês	34,000	14.968,35	508.923,90
10.02.01.05 IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)		mês	68,000	46.507,35	3.162.499,80
10.02.01.06 AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		mês	34,000	52.988,51	1.801.609,34
10.02.01.07 B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal		mês	68,000	2.462,02	167.417,36
<b>10.02.02</b>	<b>Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho</b>					<b>332.222,16</b>
10.02.02.01 P9876	Técnico de segurança do trabalho		mês	34,000	9.771,24	332.222,16
<b>10.03</b>	<b>Parcela Variável</b>					<b>415.360,91</b>
<b>10.03.01</b>	<b>Equipe de controle tecnológico</b>					<b>415.360,91</b>
<b>10.03.01.01</b>	<b>Laboratório de Solo</b>					<b>253.991,48</b>
10.03.01.01.01 P9858	Laboratorista		mês	6,236	8.723,78	54.401,49
10.03.01.01.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	12,471	6.330,70	78.950,15

Folha: 2554  
 NUP: 79.001.584-2026  
 Documento: 160881841  
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES  
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 16 - REGIÃO OESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Porto Murtinho (MS) - MS-185 - Cidades: Caracol e Porto Murtinho

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - LOTE 16 (29,58%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.03.01.01.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	6,236	19.345,71	120.639,84
<b>10.03.01.02</b>	<b>Laboratório de asfalto</b>					<b>131.065,66</b>
10.03.01.02.01 P9858	Laboratorista		mês	3,218	8.723,78	28.073,12
10.03.01.02.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	6,435	6.330,70	40.738,05
10.03.01.02.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	3,218	19.345,71	62.254,49
<b>10.03.01.03</b>	<b>Laboratório de Concreto ( Pontes)</b>					<b>30.303,77</b>
10.03.01.03.01 P9858	Laboratorista		mês	0,744	8.723,78	6.490,49
10.03.01.03.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	1,488	6.330,70	9.420,08
10.03.01.03.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	0,744	19.345,71	14.393,20
<b>10.04</b>	<b>Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento</b>					<b>408.847,62</b>
10.04.01 AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento		mês	34,000	12.024,93	408.847,62
<b>10.05</b>	<b>Despesas Diversas</b>					<b>562.057,63</b>
10.05.01 AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)		un	1,000	562.057,63	562.057,63
<b>Total Geral:</b>						<b>110.753.961,80</b>