



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 18 - REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Corumbá/MS								
Local:	MS-195, Cidades: Corumbá, Ladário e Miranda								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - Lote 18 (29,57%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
05.02; 05.04	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))	tkm	64.435.816,590	1,03	1,33	85.699.636,05	59,956%	59,956%
02.02.08; 03.01.03; 03.03.04	5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	1.538.869,666	5,74	7,43	11.433.801,60	7,999%	67,955%
05.03; 05.05; 05.06	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))	tkm	9.771.384,671	0,84	1,08	10.553.095,43	7,383%	75,338%
02.02.07; 03.01.02; 03.03.03	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	2.885.380,625	1,92	2,48	7.155.743,94	5,006%	80,345%
03.02.01	4915598	Reconformação da plataforma	m²	34.194.243,898	0,12	0,15	5.129.136,58	3,588%	83,933%
02.02.06; 03.01.01; 03.03.02	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1.923.587,083	1,66	2,15	4.135.712,21	2,893%	86,826%
10.02.01.05	IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)	mês	68,000	35.890,87	46.503,79	3.162.257,72	2,212%	89,039%
01.01	CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária	un	1,000	1.949.822,77	2.526.385,36	2.526.385,36	1,767%	90,806%
10.02.01.06	AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	mês	34,000	40.892,61	52.984,55	1.801.474,70	1,260%	92,067%
10.01.01.01	P9819	Engenheiro supervisor	mês	34,000	26.539,06	34.386,65	1.169.146,10	0,818%	92,885%
10.01.01.02; 10.02.01.04	AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	mês	68,000	11.551,44	14.967,20	1.017.769,60	0,712%	93,597%
10.02.01.03	P9827	Vigia (Equipe de Conservação)	mês	136,000	5.334,94	6.912,47	940.095,92	0,658%	94,254%
09.01.01	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	tkm	775.200,000	0,86	1,11	860.472,00	0,602%	94,856%
01.08	AGMAPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)	mês	36,000	18.205,25	23.588,54	849.187,44	0,594%	95,450%
09.01.03	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada	tkm	979.200,000	0,60	0,77	753.984,00	0,527%	95,978%
10.05.01	AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)	un	1,000	433.206,46	561.305,61	561.305,61	0,393%	96,371%
10.02.01.02	P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)	mês	68,000	6.134,91	7.949,00	540.532,00	0,378%	96,749%
09.01.04	5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário	tkm	456.960,000	0,74	0,95	434.112,00	0,304%	97,052%
10.04.01	AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento	mês	34,000	9.279,94	12.024,01	408.816,34	0,286%	97,338%
09.01.02	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário	tkm	285.600,000	1,06	1,37	391.272,00	0,274%	97,612%
10.02.01.01	P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)	mês	34,000	8.774,12	11.368,62	386.533,08	0,270%	97,883%
10.01.02.01	P9883	Chefe do setor administrativo	mês	34,000	8.291,23	10.742,94	365.259,96	0,256%	98,138%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIOS
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 18 - REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Corumbá/MS								
Local:	MS-195, Cidades: Corumbá, Ladário e Miranda								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - Lote 18 (29,57%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
10.02.02.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	34,000	7.540,70	9.770,48	332.196,32	0,232%	98,371%
10.01.02.03	P9806	Auxiliar administrativo	mês	34,000	5.025,93	6.512,10	221.411,40	0,155%	98,525%
02.01.03; 02.02.16; 02.03.12	4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)	m³	114,392	1.434,07	1.858,12	212.554,04	0,149%	98,674%
10.03.01.01.03; 10.03.01.02.03; 10.03.01.03.03	AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	9,850	14.929,60	19.344,28	190.541,14	0,133%	98,807%
10.01.02.04	P9842	Faxineiro	mês	34,000	4.253,57	5.511,35	187.385,90	0,131%	98,939%
04.01.01	4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto	m²	606,979	234,39	303,69	184.333,45	0,129%	99,067%
10.02.01.07	B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal	mês	68,000	1.900,00	2.461,83	167.404,44	0,117%	99,185%
06.04	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	192.709,301	0,61	0,79	152.240,34	0,107%	99,291%
10.03.01.01.02; 10.03.01.02.02; 10.03.01.03.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	19,700	4.885,56	6.330,21	124.705,12	0,087%	99,378%
10.01.02.02	AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	34,000	2.829,70	3.666,44	124.658,96	0,087%	99,466%
10.03.01.01.01; 10.03.01.02.01; 10.03.01.03.01	P9858	Laboratorista	mês	9,850	6.732,36	8.723,11	85.922,62	0,060%	99,526%
05.01	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	71.656,032	0,91	1,17	83.837,55	0,059%	99,584%
06.14	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	1.571,431	23,23	30,09	47.284,35	0,033%	99,617%
04.01.03	4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto	m	173,422	207,44	268,78	46.612,36	0,033%	99,650%
01.04	COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	35.115,76	45.499,49	45.499,49	0,032%	99,682%
01.05	COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados	un	1,000	35.115,76	45.499,49	45.499,49	0,032%	99,714%
02.01.01	AGM3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m³	71,495	440,45	570,69	40.801,48	0,029%	99,742%
01.02	AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante	un	1,000	25.923,97	33.589,68	33.589,68	0,023%	99,766%
01.03	AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante	un	1,000	25.923,97	33.589,68	33.589,68	0,023%	99,789%
06.11	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	18.926,573	1,17	1,51	28.579,12	0,020%	99,809%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 18 - REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Corumbá/MS								
Local:	MS-195, Cidades: Corumbá, Ladário e Miranda								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - Lote 18 (29,57%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
02.03.02	4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	42,897	484,76	628,10	26.943,60	0,019%	99,828%
06.09	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	15.021,359	1,32	1,71	25.686,52	0,018%	99,846%
01.07	AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização	un	4,000	4.190,00	5.428,98	21.715,92	0,015%	99,861%
01.06	AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	4.320,000	3,13	4,05	17.496,00	0,012%	99,873%
02.02.05	1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	85,794	139,03	180,14	15.454,93	0,011%	99,884%
07.03	M1947	Emulsão asfáltica - rr-1c	t	3,132	3.666,61	4.750,83	14.879,59	0,010%	99,895%
07.05	M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e	t	2,728	4.156,51	5.385,58	14.691,86	0,010%	99,905%
06.08	AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.160,000	4,01	5,19	11.210,40	0,008%	99,913%
04.01.02	4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	m²	606,979	13,79	17,86	10.840,64	0,008%	99,920%
07.02	M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e	t	1,862	4.154,56	5.383,05	10.023,23	0,007%	99,927%
02.03.04	4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	42,897	169,10	219,10	9.398,73	0,007%	99,934%
02.03.13	4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m³	17,159	365,63	473,74	8.128,90	0,006%	99,940%
06.03	5213380	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	3.600,000	1,70	2,20	7.920,00	0,006%	99,945%
02.03.03	4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³	42,897	118,18	153,12	6.568,38	0,005%	99,950%
06.10	AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	7.821,359	0,63	0,81	6.335,30	0,004%	99,954%
07.01	M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c	t	1,158	3.409,04	4.417,09	5.114,99	0,004%	99,958%
02.03.08	4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	571,961	6,37	8,25	4.718,67	0,003%	99,961%
08.03	TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C	t	3,132	1.061,64	1.375,57	4.308,28	0,003%	99,964%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIOS
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA), LOTE 18 - REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Corumbá/MS								
Local:	MS-195, Cidades: Corumbá, Ladário e Miranda								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - Lote 18 (29,57%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
02.03.10	4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	571,961	4,84	6,27	3.586,19	0,003%	99,967%
08.05	TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E	t	2,728	1.007,98	1.306,03	3.562,84	0,002%	99,969%
06.13	5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.211,643	1,10	1,42	3.140,53	0,002%	99,971%
02.02.12	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado	m³	11,439	197,34	255,69	2.924,83	0,002%	99,973%
07.04	M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	t	0,744	2.710,96	3.512,59	2.613,36	0,002%	99,975%
08.02	TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E	t	1,862	1.007,98	1.306,03	2.431,82	0,002%	99,977%
02.02.10	4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	28,598	64,58	83,67	2.392,79	0,002%	99,979%
02.02.11	AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	17,159	103,71	134,37	2.305,65	0,002%	99,980%
02.02.15; 02.03.11	4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	t	81,004	21,16	27,41	2.220,31	0,002%	99,982%
02.02.04	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	228,784	7,02	9,09	2.079,64	0,001%	99,983%
02.02.02	AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica	m³	14,299	103,10	133,58	1.910,06	0,001%	99,985%
04.02.01	4413942	Espalhamento de material em boca-fora	m³	465,862	2,78	3,60	1.677,10	0,001%	99,986%
06.01	5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	516,434	2,44	3,16	1.631,93	0,001%	99,987%
02.03.06	4915661	Fresagem descontinua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	8,579	146,42	189,71	1.627,52	0,001%	99,988%
08.01	TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C	t	1,158	1.007,98	1.306,03	1.512,38	0,001%	99,989%
02.03.14	5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual	t	40,719	27,62	35,78	1.456,92	0,001%	99,990%
02.02.01	AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado	m	335,006	3,35	4,34	1.453,92	0,001%	99,991%
02.01.02	5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	36,820	28,76	37,26	1.371,91	0,001%	99,992%
02.03.05	4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	8,579	105,10	136,17	1.168,20	0,001%	99,993%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Curva ABC

Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 18 - REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
Município:	Corumbá/MS								
Local:	MS-195, Cidades: Corumbá, Ladário e Miranda								
BDI:	Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 5,00%) - Lote 18 (29,57%)								
Prazo exec.:	1080 dias								
Sist./Ref.:	Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (jul/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (jul/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jul/2025)								
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Peso	Peso Acumulado
02.02.09	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário	m³	57,196	15,43	19,99	1.143,34	0,001%	99,994%
02.02.03	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	100,093	8,31	10,76	1.077,00	0,001%	99,994%
02.02.14; 02.03.07	4011353	Pintura de ligação	m²	1.715,882	0,48	0,62	1.063,83	0,001%	99,995%
03.03.01	5502986	Expurgo de jazida	m³	180,000	4,46	5,77	1.038,60	0,001%	99,996%
08.04	TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI	t	0,744	1.007,98	1.306,03	971,68	0,001%	99,997%
02.03.09	4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)	m²	285,980	2,51	3,25	929,43	0,001%	99,997%
05.07	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)	tkm	894,711	0,74	0,95	849,97	0,001%	99,998%
06.12	5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	466,429	1,19	1,54	718,30	0,001%	99,998%
06.05	AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	154,930	3,01	3,90	604,22	0,000%	99,999%
02.03.01	4915626	Selagem de trinças mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial	m	122,563	2,86	3,70	453,48	0,000%	99,999%
06.02	5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	51,643	5,80	7,51	387,83	0,000%	99,999%
04.02.02	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	51,762	4,42	5,72	296,07	0,000%	100,000%
02.02.13	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	285,980	0,69	0,89	254,52	0,000%	100,000%
07.06	M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e	t	0,039	3.637,50	4.713,11	183,81	0,000%	100,000%
06.06	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	51,643	2,00	2,59	133,75	0,000%	100,000%
08.06	TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E	t	0,039	1.061,64	1.375,57	53,64	0,000%	100,000%
06.07	AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	17,214	1,61	2,08	35,80	0,000%	100,000%
							142.937.075,68		