

Folha: 2565
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160884269
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 17 – REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Miranda (MS) - MS-446 - Cidades: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Porto Murtinho

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,81%) - Lote 17 (29,30%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.560.116,97
01.01 CANTAL0J	Canteiro - Conserva rodoviária		un	1,000	2.534.760,47	2.534.760,47
01.02 AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante		un	1,000	24.003,00	24.003,00
01.03 AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante		un	1,000	24.003,00	24.003,00
01.04 COMP03	Mobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	45.404,67	45.404,67
01.05 COMP04	Desmobilização de Equipamentos Pesados		un	1,000	45.404,67	45.404,67
01.06 AGM7020025	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m (2 Faces) - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	4.320,000	4,04	17.452,80
01.07 AGMBONECO	Boneco Robô de Sinalização		un	4,000	5.417,67	21.670,68
01.08 AGMAPTÉC	Apoio técnico (À Serviço da Regional/AGESUL)		mês	36,000	23.539,38	847.417,68
02	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS					20.592.136,60
02.01	REMEMDO PROFUNDO					4.616.350,30
02.01.01 AGM3010009	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra		m³	4.811,216	569,50	2.739.987,51
02.01.02 5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual		t	2.477,776	37,18	92.123,71
02.01.03 4915801	Mistura betuminosa (CБУQ faixa C - retirada na usina)		m³	962,243	1.854,25	1.784.239,08
02.02	REMEMDO PROFUNDO (h>25cm)					6.563.942,33
02.02.01 AGM6000011	Corte mecânico de pavimento asfáltico com serra de disco diamantado		m	22.675,174	4,33	98.183,50
02.02.02 AGM6000012	Demolição mecânica de capa asfáltica com escavadeira hidráulica		m³	1.567,453	133,30	208.941,48
02.02.03 4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento		m³	10.972,173	10,74	117.841,13
02.02.04 4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	25.079,253	9,07	227.468,82
02.02.05 1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m³	9.404,720	179,76	1.690.592,46
02.02.06 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	17.633,850	2,14	37.736,43
02.02.07 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	26.450,774	2,48	65.597,91



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 17 – REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Miranda (MS) - MS-446 - Cidades: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Porto Murtinho

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,81%) - Lote 17 (29,30%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.02.08 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	14.107,080	7,42	104.674,53
02.02.09 4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	6.269,813	19,95	125.082,76
02.02.10 4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% proctor intermediário		m³	3.134,907	81,44	255.306,82
02.02.11 AGM6000014	Base ou sub-base de solo brita melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1.880,944	132,05	248.378,65
02.02.12 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% proctor modificado		m³	1.253,963	255,16	319.961,19
02.02.13 4011352	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	31.349,066	0,89	27.900,66
02.02.14 4011353	Pintura de ligação		m²	31.349,066	0,62	19.436,42
02.02.15 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	4.036,192	27,35	110.389,85
02.02.16 4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)		m³	1.567,453	1.854,25	2.906.449,72
02.03	INTERVENÇÃO SUPERFICIAL					9.411.843,97
02.03.01 4915626	Selagem de trinças mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial		m	3.401,015	3,69	12.549,74
02.03.02 4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso		m³	947,884	626,79	594.124,21
02.03.03 4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa		m³	947,884	152,80	144.836,67
02.03.04 4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm		m³	947,884	218,64	207.245,35
02.03.05 4915655	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	1.236,163	135,89	167.982,19
02.03.06 4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m³	618,081	189,32	117.015,09
02.03.07 4011353	Pintura de ligação (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	80.765,799	0,62	50.074,79
02.03.08 4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	17.384,430	8,23	143.073,85
02.03.09 4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa ii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	72.554,485	3,24	235.076,53
02.03.10 4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m²	183.598,700	6,25	1.147.491,87
02.03.11 4011464	Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - massa comercial (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		t	4.774,678	27,35	130.587,44
02.03.12 4915801	Mistura betuminosa (CBUQ faixa C - retirada na usina)		m³	3.370,857	1.854,25	6.250.411,59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 17 – REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Miranda (MS) - MS-446 - Cidades: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Porto Murtinho

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,81%) - Lote 17 (29,30%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.13 4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Exceto fornecimento e transporte de emulsão asfáltica)		m³	379,153	472,75	179.244,58
02.03.14 5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (pmf) e descarga manual		t	899,750	35,71	32.130,07
03	CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS					23.602.524,24
03.01	BOTA DENTRO (LEVANTAR O GREIDE)					8.812.457,13
03.01.01 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	747.071,648	2,14	1.598.733,32
03.01.02 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1.120.607,471	2,48	2.779.106,52
03.01.03 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	597.657,318	7,42	4.434.617,29
03.02	RECONFORMAÇÃO (RASPAGEM)					5.976.573,18
03.02.01 4915598	Reconformação da plataforma		m²	39.843.821,20 8	0,15	5.976.573,18
03.03	CASCALHAMENTO					8.813.493,93
03.03.01 5502986	Expurgo de jazida		m³	180,000	5,76	1.036,80
03.03.02 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	747.071,648	2,14	1.598.733,32
03.03.03 5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1.120.607,471	2,48	2.779.106,52
03.03.04 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	597.657,318	7,42	4.434.617,29
04	GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS					546.231,03
04.01	TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (PONTES)					370.654,27
04.01.01 4915748	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto		m²	935,338	302,48	282.921,03
04.01.02 4915716	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto		m²	935,338	17,83	16.677,07
04.01.03 4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto		m	267,239	265,89	71.056,17
04.02	OUTROS SERVIÇOS					175.576,76
04.02.01 4413942	Espalhamento de material em bota-fora		m³	41.562,096	3,59	149.207,92
04.02.02 4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação		m³	4.618,011	5,71	26.368,84
05	MOMENTO DE TRANSPORTE					57.689.371,12
05.01 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	3.159.455,169	1,17	3.696.562,54
05.02 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário ((Solo/Cascalho))		tkm	35.908.861,83 6	1,33	47.758.786,24

Folha: 2568
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160884269
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 17 – REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Miranda (MS) - MS-446 - Cidades: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Porto Murtinho

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,81%) - Lote 17 (29,30%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qty.	Preço	Total
05.03 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ((Solo/Cascalho))		tkm	247.113,658	1,08	266.882,75
05.04 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Diversos)		tkm	31.127,523	1,33	41.399,60
05.05 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	5.117.997,543	1,08	5.527.437,34
05.06 5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Bota-fora)		tkm	349.362,963	1,08	377.312,00
05.07 5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Diversos)		tkm	22.095,424	0,95	20.990,65
06	SINALIZAÇÃO DE OBRAS					718.502,40
06.01 5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	17.280,000	3,15	54.432,00
06.02 5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.728,000	7,49	12.942,72
06.03 5213380	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva e com sinalizador a led com bateria - h = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	3.600,000	2,19	7.884,00
06.04 5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	252.720,000	0,78	197.121,60
06.05 AGM7020021	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,50 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	5.184,000	3,89	20.165,76
06.06 5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.728,000	2,58	4.458,24
06.07 AGM7020022	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 0,80 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	576,000	2,08	1.198,08
06.08 AGM7020023	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 2,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	2.160,000	5,18	11.188,80
06.09 5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	21.168,000	1,70	35.985,60
06.10 AGM7020024	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, dimensões 0,40 x 1,20 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	13.968,000	0,81	11.314,08
06.11 5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	25.632,000	1,49	38.191,68
06.12 5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, r1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.584,000	1,53	2.423,52
06.13 5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	3.888,000	1,42	5.520,96
06.14 5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica		h	10.512,000	30,03	315.675,36
07	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					4.385.423,76
Lote: 9356 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 4 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						

Folha: 2569
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160884269
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 17 – REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Miranda (MS) - MS-446 - Cidades: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Porto Murtinho

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,81%) - Lote 17 (29,30%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
07.01 M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c		t	58,983	4.396,67	259.328,78
07.02 M1950	Emulsão asfáltica com polímero - rc-1c-e		t	563,165	5.504,48	3.099.930,47
07.03 M1947	Emulsão asfáltica - rm-1c		t	69,214	4.740,93	328.138,72
07.04 M2092	Emulsão asfáltica para imprimação		t	65,772	3.591,82	236.241,18
07.05 M1956	Emulsão asfáltica com polímero - rr-2c-e		t	82,924	5.507,06	456.667,44
07.06 M3900	Emulsão asfáltica com polímero - rr-1c-e		t	1,088	4.703,29	5.117,17
08	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					946.482,40
08.01 TA000003	Transporte de Emulsão Asfáltica de Petróleo RR-1C		t	58,983	1.228,74	72.474,77
08.02 TA000010	Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E		t	563,165	1.110,77	625.546,78
08.03 TA000009	Transporte de emulsão asfáltica RM-1C		t	69,214	1.184,80	82.004,74
08.04 TA000012	Transporte de emulsão asfáltica EAI		t	65,772	1.110,77	73.057,56
08.05 TA000013	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E		t	82,924	1.110,77	92.109,49
08.06 TA000014	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E		t	1,088	1.184,80	1.289,06
09	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA					2.439.840,00
09.01	EQUIPAMENTO PESADO					2.439.840,00
09.01.01 5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada		tkm	775.200,000	1,11	860.472,00
09.01.02 5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia em revestimento primário		tkm	285.600,000	1,37	391.272,00
09.01.03 5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada		tkm	979.200,000	0,77	753.984,00
09.01.04 5914639	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia em revestimento primário		tkm	456.960,000	0,95	434.112,00
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					11.828.060,84
10.01	Parcela Fixa					2.571.378,18
10.01.01	Gerência Técnica					1.674.533,32
10.01.01.01 P9819	Engenheiro supervisor		mês	34,000	34.314,99	1.166.709,66
10.01.01.02 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW		mês	34,000	14.935,99	507.823,66
Lote: 9356 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 5 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						

Folha: 2570
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160884269
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 17 – REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Miranda (MS) - MS-446 - Cidades: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Porto Murtinho

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,81%) - Lote 17 (29,30%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.01.02	Gerência Administrativa					896.844,86
10.01.02.01 P9883	Chefe do setor administrativo		mês	34,000	10.720,55	364.498,70
10.01.02.02 AGBE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	34,000	3.658,85	124.400,90
10.01.02.03 P9806	Auxiliar administrativo		mês	34,000	6.498,53	220.950,02
10.01.02.04 P9842	Faxineiro		mês	34,000	5.499,86	186.995,24
10.02	Parcela Vinculada					7.823.043,00
10.02.01	Equipe de conservação rodoviária					7.491.538,92
10.02.01.01 P9916	Encarregado de conservação rodoviária (Equipe de Conservação)		mês	34,000	11.344,93	385.727,62
10.02.01.02 P9875	Encarregado de turma (Equipe de Conservação)		mês	68,000	7.932,43	539.405,24
10.02.01.03 P9827	Vigia (Equipe de Conservação)		mês	136,000	6.898,07	938.137,52
10.02.01.04 AGAE9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (Equipe de Conservação)		mês	34,000	14.935,99	507.823,66
10.02.01.05 IEQ0000039	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (Equipe de Conservação)		mês	68,000	46.406,93	3.155.671,24
10.02.01.06 AGAE9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		mês	34,000	52.874,06	1.797.718,04
10.02.01.07 B.QUIMICO	Banheiro Químico com Limpeza Semanal		mês	68,000	2.456,70	167.055,60
10.02.02	Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho					331.504,08
10.02.02.01 P9876	Técnico de segurança do trabalho		mês	34,000	9.750,12	331.504,08
10.03	Parcela Variável					462.434,65
10.03.01	Equipe de controle tecnológico					462.434,65
10.03.01.01	Laboratório de Solo					322.379,31
10.03.01.01.01 P9858	Laboratorista		mês	7,932	8.704,93	69.047,50
10.03.01.01.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	15,864	6.317,02	100.213,20
10.03.01.01.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	7,932	19.303,91	153.118,61
10.03.01.02	Laboratório de asfalto					95.632,69
10.03.01.02.01 P9858	Laboratorista		mês	2,353	8.704,93	20.482,70
10.03.01.02.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	4,706	6.317,02	29.727,89
Lote: 9356 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 6 de 7						
Processo: 79/001.582/2026						

Folha: 2571
 NUP: 79.001.584-2026
 Documento: 160884269
 Nome: ANA CRISTINA DE MAGALHAES
 Data: 27/02/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 17 – REGIÃO PANTANAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Local: Miranda (MS) - MS-446 - Cidades: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Porto Murtinho

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

Prazo exec.: 1080 dias

BDI: Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,81%) - Lote 17 (29,30%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
10.03.01.02.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	2,353	19.303,91	45.422,10
10.03.01.03	Laboratório de Concreto (Pontes)					44.422,65
10.03.01.03.01 P9858	Laboratorista		mês	1,093	8.704,93	9.514,48
10.03.01.03.02 P9833	Auxiliar de laboratório		mês	2,186	6.317,02	13.809,00
10.03.01.03.03 AGE9125	Van furgão a diesel - 93 kW		eq.mês	1,093	19.303,91	21.099,17
10.04	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento					407.963,96
10.04.01 AGA8520002	Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento		mês	34,000	11.998,94	407.963,96
10.05	Despesas Diversas					563.241,05
10.05.01 AGS00006	Despesas diversas (5,00% sobre a administração local)		un	1,000	563.241,05	563.241,05
Total Geral:						126.308.689,36