



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE PARANAÍBA/MS (5ª ETAPA)

**Local:** Paranaíba (MS)

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (JAN/2026), SINAPI sem Desoneração (JAN/2026)

**Prazo exec.:** 360 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços Onerado (24,66%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>67.613,62</b>
<b>01.01</b> 103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps		m²	8,000	571,89	4.575,12
<b>01.02</b> 10776	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisorias internas e sem sanitário (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	12,000	904,50	10.854,00
<b>01.03</b> IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga		mês	12,000	2.692,65	32.311,80
<b>01.04</b> IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira		un	10,000	1.600,27	16.002,70
<b>01.05</b> 13244	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	72,000	53,75	3.870,00
<b>02</b>	<b>RECAPEAMENTO</b>					<b>11.416.166,68</b>
<b>02.01</b> IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	172.945,320	1,18	204.075,47
<b>02.02</b> IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	86,472	4.692,64	405.781,96
<b>02.03</b> 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	30,00	txkm	2.594,100	1,75	4.539,67
<b>02.04</b> 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	378,00	txkm	32.685,660	0,68	22.226,24
<b>02.05</b> IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	13.255,221	61,02	808.833,58
<b>02.06</b> 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	13.255,221	741,76	9.832.192,72
<b>02.07</b> 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	5,00	txkm	66.276,100	2,09	138.517,04
<b>03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>					<b>148.033,60</b>
<b>03.01</b> 90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares		h	240,000	185,91	44.618,40
<b>03.02</b> 90775	Desenhista projetista com encargos complementares		h	80,000	32,59	2.607,20
<b>03.03</b> 90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares		h	2.600,000	36,58	95.108,00
<b>03.04</b> 90781	Topografo com encargos complementares		h	80,000	46,62	3.729,60
<b>03.05</b> 88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares		h	80,000	24,63	1.970,40
<b>Total Geral:</b>						<b>11.631.813,90</b>