



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMIM												
Município: Iguatemi/MS												
Local: Rua Itamar Evaristo da Silva, 166												
BDI: Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB ONERADO (21,66%)												
Prazo exec.: 360 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
01 SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.01	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps		m²	16,000	458,76	558,12	8.929,92	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
103689												
01.02	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (não inclui mobilização/desmobilização)		mês	12,000	725,58	882,74	10.592,88	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
10776												
01.03	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga		mês	12,000	2.160,00	2.627,85	31.534,20	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
IUSP0004												
01.04	Sinalização de advertência de obra com placa (funfo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira		un	2,000	1.283,71	1.561,76	3.123,52	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
IUI00003												
01.05	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	30,000	43,12	52,45	1.573,50	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
13244												
01.06	Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m		m²	240,000	7,70	9,36	2.246,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
IUI00002												
01.07	Sinalização de trânsito - noturna (REF SINAPI 74221/001)		m	200,000	4,00	4,86	972,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
IUSP0002												
Total - SERVIÇOS PRELIMINARES							58.972,42					
02 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES												
02.01	Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989)		m³	37,700	218,47	265,79	10.020,28	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
IUC10071												
02.02	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (capacida de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	49,010	9,07	11,03	540,58	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
100982												
02.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		m³.km	245,050	2,50	3,04	744,95	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
95875												
Total - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES							11.305,81					
03 MICRODRENAGEM												
03.01 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM												
03.01.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m³	21.802,770	5,83	7,09	154.581,63	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
90092												
03.01.02	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026		m²	14.643,820	23,68	28,80	421.742,01	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
101575												
03.01.03	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026		m²	506,840	7,78	9,46	4.794,70	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
101616												
03.01.04	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026		m²	3.161,888	3,53	4,29	13.564,49	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
101617												
03.01.05	Lastro de brita		m³	991,770	149,17	181,48	179.986,41	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
IUC10004												
03.01.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		m³.km	29.753,100	2,50	3,04	90.449,42	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
95875												
03.01.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		m³.km	65.456,820	0,99	1,20	78.548,18	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
93590												
03.01.08	Reatero manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	4.215,420	27,31	33,22	140.036,25	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
93382												
03.01.09	Reatero mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/polinha: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023		m³	14.475,500	8,80	10,70	154.887,85	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
104736												
03.01.10	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024		m²	2.174,911	1,42	1,72	3.740,84	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
100574												
03.01.11	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020		m³	2.174,911	8,53	10,37	22.553,82	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
100974												
03.01.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		m³.km	10.874,555	2,50	3,04	33.058,64	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
95875												
03.02 MICRODRENAGEM - GALÉRIAS												
03.02.01	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm		m	453,550	128,68	148,32	67.270,53	SINAPI sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
7745												
03.02.02	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de = 600 mm		m	120,000	249,00	287,02	34.442,40	SINAPI sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
7725												
03.02.03	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800 mm		m	1.511,230	414,30	477,56	721.702,99	SINAPI sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
7750												



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMIM													
Município: Iguatemi/MS													
Local: Rua Itamar Evaristo da Silva, 166													
BDI: Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB ONERADO (21,66%)													
Prazo exec.: 360 dias													
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)													
Item	Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
										Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.02.04	7753	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm		m	371,960	485,44	559,56	208.133,93	SINAPI sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
03.02.05	100952	Transporte com caminhão carroceria com quindado (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txbm). Af_07/2020		txkm	3.685,173	2,85	3,46	12.750,69	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.02.06	92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	453,550	33,84	41,16	18.668,11	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.02.07	92811	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	120,000	53,77	65,41	7.849,20	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.02.08	92813	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	1.511,230	74,74	90,92	137.401,03	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.02.09	92815	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	371,960	96,70	117,64	43.757,37	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03. MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS													
03.03.01	IUD30136	PVBC-01 - Poço de Visita, com dimensões internas de 2,02m x 2,12m x 1,40m (bxbh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Exclusivo pescoço e tampão.		un	21,000	9.267,32	11.274,62	236.767,02	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03.02	IUD20102	Tampão ferro fundido p/ poço de visita, D400, carga máxima 40t, redondo 600mm - fornecimento e instalação e requadro em concreto fck 20MPa de 1,00x1,00x0,20m		un	21,000	874,08	1.063,40	22.331,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03.03	IUD20100	APV-1 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x1,98m, em alvenaria de blocos de concreto estrutural ftk 14MPa.		m	3,500	1.880,97	2.288,38	8.009,33	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03.04	IUD20034	Pescoço (chaminé) cilíndrico D = 0,60 m para poço de visita, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto		m	44,300	928,15	1.129,18	50.022,67	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03.05	IUD20104	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto.		un	51,000	1.482,48	1.803,58	91.982,58	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03.06	IUD20041	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto.		un	13,000	2.932,85	3.568,10	46.385,30	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03.07	IUD30510	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alias esconças (SICRO 0804393)		un	1,000	3.911,19	4.758,35	4.758,35	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03.08	IUD30410	Dissipador de energia - DEB 05. Ref. Cód. Sicro 2003457 - areia, brita e pedra de mão comerciais		un	1,000	4.030,57	4.903,59	4.903,59	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03.09	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	12.538,800	2,50	3,04	38.117,95	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
03.03.10	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	27.585,360	0,99	1,20	33.102,43	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
Total - MICRODRENAGEM								3.086.301,11					
04. IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA													
04.01 TERRAPLENAGEM													
04.01.01	IUD30180	Escavação mecânica, material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - Ref. SINAPI cod 83336		m³	5.808,960	6,65	8,09	46.994,48	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
04.01.02	100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020		m³	4.135,280	8,53	10,37	42.882,85	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
04.01.03	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	20.676,400	2,50	3,04	62.856,25	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
04.01.04	100574	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024		m³	1.673,690	1,42	1,72	2.878,74	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
04.01.05	100577	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024		m²	26.002,870	1,49	1,81	47.065,19	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
04.02. PAVIMENTAÇÃO													
04.02.01	100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020		m³	4.827,770	8,53	10,37	50.063,97	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
04.02.02	93589	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	144.833,100	2,72	3,30	477.949,23	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026
04.02.03	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	318.632,820	0,99	1,20	382.359,38	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB	01/01/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMIM												
Município: Iguatemi/MS												
Local: Rua Itamar Evaristo da Silva, 166												
BDI: Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB ONERADO (21,66%)												
Prazo exec.: 360 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
04.02.04 96396	Construção de base e sub-base para pavimentação de brila graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024		m³	3.713,670	172,61	209,99	779.833,56	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
04.02.05 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	26,850	3.790,00	4.368,73	117.300,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
04.02.06 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)		m²	22.376,570	0,64	0,77	17.229,95	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
04.02.07 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	805,500	1,41	1,71	1.377,40	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
04.02.08 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	10.471,500	0,55	0,66	6.911,19	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
04.02.09 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	1.715,030	643,50	741,76	1.272.140,65	SINAPI sem Desoneração	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	37-Material (15,27%)	01/01/2026
04.02.10 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	1.715,030	48,95	59,55	102.130,03	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
04.02.11 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	51.450,900	1,68	2,04	104.959,83	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
04.02.12 93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af_07/2020		tckm	113.191,980	0,66	0,80	90.553,58	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA							3.605.486,68					
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
05.01 94267	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_01/2024		m	6.290,000	62,41	75,92	477.536,80	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
05.02 94264	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024		m	110,000	42,23	51,37	5.650,70	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
05.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	5.927,670	2,50	3,04	18.020,11	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
05.04 93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	13.040,874	0,99	1,20	15.649,04	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							516.856,65					
06 SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
06.01 IUS20009	Placa de sinalização vertical totalmente refletiva (>0,36 m²), incluído fornecimento e instalação de um poste de madeira pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto não estrutural		m²	24,810	1.218,60	1.482,54	36.781,81	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
06.02 IUS0025	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)		un	30,000	141,66	172,34	5.170,20	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
06.03 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021		m²	198,520	51,28	62,38	12.383,67	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
06.04 102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021		m	2.358,000	6,41	7,79	18.368,82	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
06.05 102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021		m	6.400,000	1,69	2,05	13.120,00	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							85.824,50					
07 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE												
07.01 IUD20075	Regularização manual e compactação mecânica de terreno		m²	8.806,000	7,56	9,19	80.927,14	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
07.02 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m²	603,840	783,14	952,76	575.314,59	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
07.03 105004	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. Af_03/2024		m²	712,800	123,09	149,75	106.741,80	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
07.04 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	14.610,870	2,50	3,04	44.417,04	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
07.05 93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020		m³.km	32.143,914	0,99	1,20	38.572,69	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
Total - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE							845.973,26					
08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA												
08.01 90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares		h	1.200,000	149,14	181,44	217.728,00	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
08.02 90776	Encarregado geral com encargos complementares		h	1.200,000	35,47	43,15	51.780,00	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMIMMS												
Município: Iguatemi/MS												
Local: Rua Itamar Evaristo da Silva, 166												
BDI: Material (15,27%), Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB ONERADO (21,66%)												
Prazo exec.: 360 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
08.03 IUC00007	Vigia noturno com encargos complementares		h	1.200,000	36,47	44,36	53.232,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
08.04 90781	Topógrafo com encargos complementares		h	1.200,000	37,40	45,50	54.600,00	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
08.05 88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares		h	660,000	19,76	24,04	15.866,40	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
08.06 88321	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	660,000	42,47	51,66	34.095,60	SINAPI sem Desoneração	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	1270-Serviço (Lei nº 14.973/2024) DEIURB Oi	01/01/2026
Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							427.302,00					
Total Geral							8.638.022,43					