

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG**  
**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**Composições de Custos Unitários - Auxiliares**

**Objeto:** OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS

**Município:** Iguatemi/MS

**Local:** Rua Itamar Evaristo da Silva, 166

<b>IUC10246 - Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto Ref SICRO 3806426 ( t )</b>									
<b>Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026</b>									
<b>Utilizado no(s) item(ns) IUC10246</b>									
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Utilização Improdutiva</b>	<b>Valor Operativo</b>	<b>Valor Improdutivo</b>	<b>Valor Item</b>	
EIU00008	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW Ref SICRO E9041	chp	0,14343100	1,00	0,00	413,82	0,00	59,35	
88316	Servente com encargos complementares	h	0,28686200	1,00	0,00	22,76	0,00	6,52	

<b>IUP30002 - Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto ( m )</b>									
<b>Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026</b>									
<b>Utilizado no(s) item(ns) IUP30002</b>									
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Utilização Improdutiva</b>	<b>Valor Operativo</b>	<b>Valor Improdutivo</b>	<b>Valor Item</b>	
13887	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diâmetro de 350 mm, furo de 25,40 mm	un	0,00200000	1,00	0,00	250,05	0,00	0,50	
91283	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	0,08300000	1,00	0,00	10,06	0,00	0,83	
88316	Servente com encargos complementares	h	0,08300000	1,00	0,00	22,76	0,00	1,88	

<b>IUD30114 - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 1/2 vez (espessura 30cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) REF. SINAPI 72133 ( m² )</b>									
<b>Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026</b>									
<b>Utilizado no(s) item(ns) IUD30114</b>									
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Utilização Improdutiva</b>	<b>Valor Operativo</b>	<b>Valor Improdutivo</b>	<b>Valor Item</b>	
7258	Tijolo cerâmico maciço comum de 5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	un	243,00000000	1,00	0,00	0,66	0,00	160,38	
87335	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. Af_08/2019	m³	0,05200000	1,00	0,00	587,68	0,00	30,55	
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	3,00000000	1,00	0,00	28,50	0,00	85,50	
88316	Servente com encargos complementares	h	3,36000000	1,00	0,00	22,76	0,00	76,47	

<b>IUC10007 - Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa ( m² )</b>									
<b>Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026</b>									
<b>Utilizado no(s) item(ns) IUC10007</b>									
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Utilização Improdutiva</b>	<b>Valor Operativo</b>	<b>Valor Improdutivo</b>	<b>Valor Item</b>	
370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,02430000	1,00	0,00	82,00	0,00	1,99	
1379	Cimento Portland composto CP II-32	kg	9,72000000	1,00	0,00	0,83	0,00	8,06	
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,56320000	1,00	0,00	28,50	0,00	16,05	
88316	Servente com encargos complementares	h	0,52500000	1,00	0,00	22,76	0,00	11,94	

<b>IUD20075 - Regularização manual e compactação mecânica de terreno ( m² )</b>									
<b>Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026</b>									
<b>Utilizado no(s) item(ns) IUD20075</b>									
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Utilização Improdutiva</b>	<b>Valor Operativo</b>	<b>Valor Improdutivo</b>	<b>Valor Item</b>	
91533	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - chp diurno. af_08/2015	chp	0,04800000	1,00	0,00	39,04	0,00	1,87	
88316	Servente com encargos complementares	h	0,25000000	1,00	0,00	22,76	0,00	5,69	

<b>IUD20080 - Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m ( m³ )</b>									
<b>Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026</b>									
<b>Utilizado no(s) item(ns) IUD20080</b>									
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Utilização Improdutiva</b>	<b>Valor Operativo</b>	<b>Valor Improdutivo</b>	<b>Valor Item</b>	
88316	Servente com encargos complementares	h	2,00000000	1,00	0,00	22,76	0,00	45,52	

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG**  
**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**Composições de Custos Unitários - Auxiliares**

**Objeto:** OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUAATEMI/MS

**Município:** Iguatemi/MS

**Local:** Rua Itamar Evaristo da Silva, 166

<b>IUC10003 - Concreto não estrutural, consumo 210kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento ( m³ )</b>								
<b>Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026</b>								
<b>Utilizado no(s) item(ns) IUC10003</b>								
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Utilização Improdutiva</b>	<b>Valor Operativo</b>	<b>Valor Improdutivo</b>	<b>Valor Item</b>
367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,58000000	1,00	0,00	83,07	0,00	48,18
1379	Cimento Portland composto CP II-32	kg	210,00000000	1,00	0,00	0,83	0,00	174,30
4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m³	0,95000000	1,00	0,00	98,72	0,00	93,78
88830	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023	chp	0,71400000	1,00	0,00	2,13	0,00	1,52
88316	Servente com encargos complementares	h	6,00000000	1,00	0,00	22,76	0,00	136,56

<b>IUC00008 - Curso de capacitação para Vigia Noturno (encargos complementares) - horista ( h )</b>								
<b>Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/01/2026</b>								
<b>Utilizado no(s) item(ns) IUC00008</b>								
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Utilização Improdutiva</b>	<b>Valor Operativo</b>	<b>Valor Improdutivo</b>	<b>Valor Item</b>
A4000	Vigia noturno, hora efetivamente trabalhada de 22 h as 5 h (Rt	h	0,00534000	1,00	0,00	29,78	0,00	0,15