



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO FUNCIONAL DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA MS-162. TRECHO: FINAL PERÍMETRO URBANO DE QUEBRA COCO / INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE SIDROLÂNDIA, SEGMENTO: KM-67 AO KM-85, COM EXTENSÃO DE 18 KM, NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS - PROGRAMA-PILOTO PROREVIST (79.005.977-2026); Município: Sidrolândia/MS Local: BDI: SERVIÇO ONERADO DNIT (ISS 5,00%) - Construção e Restauração Rodoviária PP (abril-2026) (29,52%) Prazo exec.: 180 dias Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jan/2026), NOVO SICRO sem Desoneração (jan/2026), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jan/2026)							
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	Canteiro de Obras						
01.01.01	Instalação de Canteiro e Acampamento		un	1,000	42.610,73	55.189,42	55.189,42
IMT9900045							
01.01.02	Locação de Imóveis para Residência/Alojamento		un	6,000	7.290,99	9.443,29	56.659,74
IMT9900561							
01.01.03	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV		m²	8,000	541,07	700,79	5.606,32
AGC1000001							
01.02	Mobilização e Desmobilização						
01.02.01	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos		un	2,000	26.160,82	33.883,49	67.766,98
IMT0000156							
01.02.02	Mobilização de pessoal e debandas		un	6,000	1.016,40	1.316,44	7.898,64
IMT9900195							
01.02.03	Desmobilização de pessoal e debandas		un	6,000	1.016,40	1.316,44	7.898,64
IMT9900196							
	Total - SERVIÇOS PRELIMINARES						201.019,74
02	SERVIÇOS						
02.01	Tratamento Superficial						
02.01.01	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico		m²	135.240,000	0,08	0,10	13.524,00
4011212							
02.01.02	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero brita comercial		m²	135.240,000	5,96	7,72	1.044.052,80
AGM3010011							
02.01.03	Capa selante - Areia Artificial (Areia de Brita)		m²	135.240,000	1,26	1,63	220.441,20
AGM3010012							
02.01.04	Aquisição de emulsão RR-2C-E		t	572,065	4.455,71	5.771,04	3.301.410,00
IMT9900212							
02.01.05	Transporte de emulsão RR-2C-E		t	572,065	795,39	1.030,19	589.335,64
IMT9900213							
02.02	Reperfilamento com CBUQ - Espessura de 2 cm						
02.02.01	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico		m²	68.900,000	0,08	0,10	6.890,00
4011212							
02.02.02	Pintura de ligação		m²	68.900,000	0,42	0,54	37.206,00
4011353							
02.02.03	Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - massa comercial		t	3.534,570	62,18	80,54	284.674,27
AGM3010010							
02.02.04	Aquisição de emulsão RR-1C		t	31,005	3.012,17	3.901,37	120.961,98
IMT9900621							
02.02.05	Transporte de emulsão RR-1C		t	31,005	761,44	986,22	30.577,75
IMT9900046							
02.02.06	Aquisição de massa asfáltica - CBUQ (capa de rolamento)		t	3.534,570	558,41	723,25	2.556.377,75
IMT0000037							
02.03	Sinalização Provisória						
02.03.01	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm		m²	1.800,000	13,26	17,17	30.906,00
5214001							
	Total - SERVIÇOS						8.236.357,39
03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
03.01	Sinalização e Segurança						
03.01.01	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	8.500,000	0,70	0,91	7.735,00
5213835							
03.01.02	Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	200,000	8,88	11,50	2.300,00
5213345							
03.01.03	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	200,000	1,14	1,48	296,00
5213848							
03.01.04	Operação de sinalização por bandeira de tecido ou com placa metálica		h	2.189,880	24,46	31,68	69.375,40
5213850							
03.01.05	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	800,000	4,71	6,10	4.880,00
5212560							
03.01.06	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	1.600,000	4,46	5,78	9.248,00
5212557							
	Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						93.834,40



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO FUNCIONAL DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA MS-162. TRECHO: FINAL PERÍMETRO URBANO DE QUEBRA COCO / INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE SIDROLÂNDIA, SEGMENTO: KM-67 AO KM-85, COM EXTENSÃO DE 18 KM, NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS - PROGRAMA-PILOTO PROREVIST (79.005.977-2026); Município: Sidrolândia/MS Local: BDI: SERVIÇO ONERADO DNIT (ISS 5,00%) - Construção e Restauração Rodoviária PP (abril-2026) (29,52%) Prazo exec.: 180 dias Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (jan/2026), NOVO SICRO sem Desoneração (jan/2026), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (jan/2026)							
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
04.01	Parcela Fixa - Gerência Técnica						
04.01.01 P9819	Engenheiro supervisor - mensalista		mês	1,000	27.716,99	35.899,05	35.899,05
04.01.02 P9958	Motorista de ônibus - mensalista		mês	4,000	7.298,40	9.452,88	37.811,52
04.01.03 IMT0000182	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	1,000	2.595,35	3.361,50	3.361,50
04.01.04 IMT0000666	Ônibus com capacidade para 46 passageiros - 153 kW (sem motorista)		mês	4,000	22.707,70	29.411,01	117.644,04
04.02	Parcela Fixa - Gerência Administrativa						
04.02.01 P9806	Auxiliar administrativo - mensalista		mês	4,000	5.166,50	6.691,65	26.766,60
04.02.02 P9827	Vigia - mensalista		mês	8,000	5.363,32	6.946,57	55.572,56
04.03	Parcela Vinculada - Equipe de Produção de Pavimentação						
04.03.01 P9893	Encarregado de pavimentação - mensalista		mês	4,000	9.127,06	11.821,36	47.285,44
04.03.02 IMT0000182	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	4,000	2.595,35	3.361,50	13.446,00
04.04	Parcela Vinculada - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho						
04.04.01 P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista		mês	4,000	7.837,01	10.150,50	40.602,00
04.05	Parcela Variável - Frente de Serviço - Pavimentação						
04.05.01 P9875	Encarregado de turma - mensalista		mês	4,000	6.227,31	8.065,62	32.262,48
04.05.02 P9804	Apontador - mensalista		mês	4,000	5.149,53	6.669,67	26.678,68
04.06	Parcela Variável - Laboratório de Asfaltos						
04.06.01 P9858	Laboratorista - mensalista		mês	4,000	6.826,89	8.842,18	35.368,72
04.06.02 P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista		mês	4,000	4.915,57	6.366,64	25.466,56
04.06.03 IMT0000183	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista)		mês	4,000	5.511,08	7.137,95	28.551,80
04.07	Manutenção do Canteiro						
04.07.01 IMT0000171	Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos		mês	4,000	669,90	867,65	3.470,60
04.08	Despesas Diversas						
04.08.01 IMT0000007	Despesas Diversas		un	1,000	20.467,41	26.509,39	26.509,39
Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL							556.696,94
Total Geral							9.087.908,47