



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>151.659,12</b>
01.01 IUS0001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)		m <sup>2</sup>	8,000	665,85	5.326,80
01.02 10775	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	18,000	1.132,98	20.393,64
01.03 IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga		mês	18,000	2.634,98	47.429,64
01.04 IUI00002	Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado, por processo de extrusão, fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m		m <sup>2</sup>	309,770	9,35	2.896,34
01.05 IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira		un	30,000	1.651,93	49.557,90
01.06 13244	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	50,000	52,60	2.630,00
01.07 IUC10047	Reparo em ramal de ligação predial de água.		un	70,000	334,64	23.424,80
<b>02</b>	<b>LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS</b>					<b>13.487.827,82</b>
<b>02.01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS DO PAVIMENTO</b>					<b>328.794,78</b>
<b>02.01.01</b>	<b>FRESAGEM DESCONTÍNUA</b>					<b>541,76</b>
02.01.01.01 IUP30012	Fresagem contínua revestimento betuminoso		m <sup>3</sup>	1,440	337,33	485,75
02.01.01.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m <sup>3</sup> - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m <sup>3</sup> / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m <sup>3</sup>	1,510	9,05	13,66
02.01.01.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	8,10	m <sup>3</sup> .km	12,240	3,46	42,35
<b>02.01.02</b>	<b>Base Estabilizada granulometricamente para preenchimento de patologias do Pavimento</b>					<b>832,44</b>
02.01.02.01 97627	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m <sup>3</sup>	2,570	241,71	621,19
02.01.02.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m <sup>3</sup> - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m <sup>3</sup> / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m <sup>3</sup>	2,570	9,05	23,25
02.01.02.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	8,10	m <sup>3</sup> .km	20,817	3,46	72,02
02.01.02.04 IUD20075	Regularização manual e compactação mecânica de terreno		m <sup>2</sup>	10,820	9,18	99,32
02.01.02.05 IUP30054	Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente (para tapa buraco)		m <sup>3</sup>	0,060	61,83	3,70
02.01.02.06 MIUC00407	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)- REF SINAPI 4748 - MT +5% DIF ICMS		m <sup>3</sup>	0,080	125,48	10,03
02.01.02.07 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m <sup>3</sup> .km	0,848	3,46	2,93
<b>02.01.03</b>	<b>Capa em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Preechimento Capa Asfáltica )</b>					<b>4.219,67</b>
02.01.03.01 IUP30055	Execução de pintura de ligação manual com caneta (para tapa buracos)		m <sup>2</sup>	25,240	5,59	141,09



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.01.03.02 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	30,00	txkm	0,378	1,98	0,74
02.01.03.03 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	171,00	txkm	2,158	0,75	1,61
02.01.03.04 IUP30026	Execução de imprimação manual com caneta (para tapa buracos)		m <sup>2</sup>	10,820	8,90	96,29
02.01.03.05 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	30,00	txkm	0,389	1,98	0,77
02.01.03.06 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	171,00	txkm	2,220	0,75	1,66
02.01.03.07 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	3,680	823,02	3.028,71
02.01.03.08 IUP30020	Remendo profundo com demolição manual		m <sup>3</sup>	1,440	625,32	900,46
02.01.03.09 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	9,70	m <sup>3</sup> .km	13,972	3,46	48,34
<b>02.01.04</b>	<b>Remendo Profundo - Tipo 1</b>					<b>1.947,05</b>
02.01.04.01 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m <sup>3</sup>	18,450	23,89	440,77
02.01.04.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m <sup>3</sup> - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m <sup>3</sup> / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m <sup>3</sup>	23,060	9,05	208,69
02.01.04.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	8,10	m <sup>3</sup> .km	186,786	3,46	646,27
02.01.04.04 IUD20075	Regularização manual e compactação mecânica de terreno		m <sup>2</sup>	70,950	9,18	651,32
<b>02.01.05</b>	<b>Remendo Profundo - Tipo 2</b>					<b>73.076,87</b>
02.01.05.01 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m <sup>3</sup>	1.040,460	23,89	24.856,58
02.01.05.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m <sup>3</sup> - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m <sup>3</sup> / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m <sup>3</sup>	1.300,580	9,05	11.770,24
02.01.05.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	8,10	m <sup>3</sup> .km	10.534,698	3,46	36.450,05
<b>02.01.06</b>	<b>Material para sub-leito - 1ª categoria</b>					<b>221.072,07</b>
02.01.06.01 93382	Reatero manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m <sup>3</sup>	3.977,870	33,42	132.940,41
02.01.06.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m <sup>3</sup> - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m <sup>3</sup> / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m <sup>3</sup>	5.171,230	9,05	46.799,63
02.01.06.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	1,80	m <sup>3</sup> .km	9.308,214	3,46	32.206,42
02.01.06.04 IUP30054	Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente (para tapa buraco)		m <sup>3</sup>	32,040	61,83	1.981,03



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>02.01.06.05</b> MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	44,060	125,48	5.528,64
<b>02.01.06.06</b> 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	467,036	3,46	1.615,94
<b>02.01.07</b>	<b>Capa em CBUQ</b>					<b>27.104,92</b>
<b>02.01.07.01</b> IUP30026	Execução de imprimação manual com caneta (para tapa buracos)		m²	152,700	8,90	1.359,03
<b>02.01.07.02</b> 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	30,00	txkm	5,497	1,98	10,88
<b>02.01.07.03</b> 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	171,00	txkm	31,334	0,75	23,50
<b>02.01.07.04</b> 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	23,760	823,02	19.554,95
<b>02.01.07.05</b> IUP30020	Remendo profundo com demolição manual		m³	9,300	625,32	5.815,47
<b>02.01.07.06</b> 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	98,581	3,46	341,09
<b>02.02</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					<b>98.175,11</b>
<b>02.02.01</b> 99814	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. Af_10/2025		m²	1.243,900	1,95	2.425,60
<b>02.02.02</b> IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	1.243,900	1,19	1.480,24
<b>02.02.03</b> IUP0009	Emulsão asfáltica catiônica RR-1C para uso em pavimentação asfáltica.		t	0,621	4.406,77	2.736,60
<b>02.02.04</b> 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	30,00	txkm	18,658	1,98	36,94
<b>02.02.05</b> 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	171,00	txkm	106,353	0,75	79,76
<b>02.02.06</b> 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	101,706	823,02	83.706,07
<b>02.02.07</b> IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	101,706	61,45	6.249,83
<b>02.02.08</b> 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	421,986	3,46	1.460,07
<b>02.03</b>	<b>RECONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					<b>7.709.351,98</b>
<b>02.03.01</b> IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto		m	8.682,310	4,00	34.729,24
<b>02.03.02</b> IUP30250	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (Refer. SICRO CÓD. 4011481 - jan/2021)		m³	6.154,530	36,71	225.932,79
<b>02.03.03</b> 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	7.693,160	9,05	69.623,09
<b>02.03.04</b> 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	1,80	m³.km	13.847,688	3,46	47.913,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.05 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m³	544,830	23,89	13.015,98
02.03.06 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	544,830	9,05	4.930,71
02.03.07 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	2.724,150	3,46	9.425,55
02.03.08 100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024		m²	56.272,570	3,65	205.394,88
02.03.09 IUP10002	Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte		m³	6.655,160	8,24	54.838,51
02.03.10 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	11.231,870	3,46	38.862,27
02.03.11 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	6.405,334	9,05	57.968,27
02.03.12 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	1,80	m³.km	11.529,601	3,46	39.892,41
02.03.13 IUP30117	Execução e compactação de base para pavimentação - exclusive fornecimento de material, carga e transporte (Ref. SINAPI 96400)		m³	11.254,560	29,70	334.260,43
02.03.14 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	6.923,846	9,05	62.660,80
02.03.15 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	1,80	m³.km	12.462,923	3,46	43.121,71
02.03.16 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	7.858,789	125,48	986.120,84
02.03.17 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	83.303,164	3,46	288.228,94
02.03.18 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)		m²	51.826,160	0,86	44.570,49
02.03.19 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	62,191	4.368,73	271.695,68
02.03.20 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	30,00	txkm	1.865,741	1,98	3.694,16
02.03.21 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	171,00	txkm	10.634,728	0,75	7.976,04
02.03.22 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	4.236,956	823,02	3.487.099,52
02.03.23 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	4.236,956	61,45	260.360,94
02.03.24 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	17.579,358	3,46	60.824,57
02.03.25 IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	10.586,700	75,12	795.272,90



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.03.26 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	4.457,797	3,46	15.423,97
02.03.27 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m³	243,110	986,20	239.755,08
02.03.28 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	1.664,513	3,46	5.759,21
<b>02.04</b>	<b>RECICLAGEM DO PAVIMENTO</b>					<b>4.183.465,53</b>
02.04.01 90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m³	949,310	10,61	10.072,17
02.04.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	1.186,640	9,05	10.739,09
02.04.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	5.933,200	3,46	20.528,87
02.04.04 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	949,310	33,42	31.725,94
02.04.05 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	1.186,637	9,05	10.739,06
02.04.06 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	1,80	m³.km	2.135,947	3,46	7.390,37
02.04.07 IUP30087	Fornecimento e instalação de manta bidim RT-14, incluindo 2 camadas de Ligante RR-1C e compactação.		m²	1.319,360	18,56	24.487,32
02.04.08 IUP30101	Reciclagem com adição de 2% cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base (Ref. Sicro cód.4011482)		m³	5.339,110	115,10	614.531,56
02.04.09 4720	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete		m³	950,523	138,87	131.999,12
02.04.10 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedra/fornecedor, sem frete)		m³	201,470	125,48	25.280,45
02.04.11 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	13.218,690	3,46	45.736,66
02.04.12 IUP30098	Reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico à base. Inclusive fornecimento de brita (Ref. SICRO CÓD. 4011483)		m³	1.566,680	90,39	141.612,20
02.04.13 IUP30250	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (Refer. SICRO CÓD. 4011481 - jan/2021)		m³	1.566,680	36,71	57.512,82
02.04.14 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)		m²	37.972,540	0,86	32.656,38
02.04.15 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	45,567	4.368,73	199.069,91
02.04.16 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	30,00	txkm	1.367,011	1,98	2.706,68
02.04.17 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	171,00	txkm	7.791,965	0,75	5.843,97



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.04.18 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	3.127,228	823,02	2.573.771,18
02.04.19 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	3.127,228	61,45	192.168,16
02.04.20 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	12.975,036	3,46	44.893,62
<b>02.05</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>644.982,43</b>
02.05.01 102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. Af_05/2021		m²	2.869,010	36,88	105.809,08
02.05.02 102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021		m	10.619,200	7,80	82.829,76
02.05.03 34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva		m²	140,760	1.217,36	171.355,59
02.05.04 IUS0030	Poste de aço galvanizado, por imersão a quente (NBR6323), coluna com diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO		un	381,000	748,00	284.988,00
<b>02.06</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>523.057,99</b>
02.06.01 IUC10016	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita		un	109,000	423,03	46.110,27
02.06.02 IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto		m	387,340	4,00	1.549,36
02.06.03 IUP30096	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte - conforme SINAPI 92970		m²	202,430	17,90	3.623,49
02.06.04 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	202,430	9,05	1.831,99
02.06.05 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	1.012,150	3,46	3.502,03
02.06.06 94964	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m³	24,310	625,58	15.207,84
02.06.07 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		m³	24,310	376,44	9.151,25
02.06.08 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	151,313	3,46	523,54
02.06.09 IUD20006	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto		un	13,000	2.044,07	26.572,91
02.06.10 IUD30038	Caixa de passagem 1,0 x 1,0m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, lastro de brita 12 cm, berço de 18 cm em concreto 15,0 MPa, laje de 12 cm em concreto armado 20,0 MPa.		un	13,000	4.732,55	61.523,15
02.06.11 90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m³	69,470	10,61	737,07



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.06.12 93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023		m³	59,740	23,42	1.399,11
02.06.13 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	12,650	9,05	114,48
02.06.14 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	63,250	3,46	218,84
02.06.15 7781	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm		m	51,510	98,26	5.061,37
02.06.16 92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	51,510	41,78	2.152,08
02.06.17 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	8,20	txkm	67,581	3,94	266,26
02.06.18 IUD20103	Laje para tampa de boca de lobo existente em concreto espessura 10cm, fck 30Mpa, incluindo viga de apoio		m²	14,340	447,76	6.420,87
02.06.19 IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto		m	16,740	4,00	66,96
02.06.20 IUC10026	Demolição de concreto simples (Ref. Sinapi 73616)		m³	0,240	406,14	97,47
02.06.21 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	0,360	9,05	3,25
02.06.22 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	1,800	3,46	6,22
02.06.23 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m³	0,230	986,20	226,82
02.06.24 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	1,574	3,46	5,44
02.06.25 IUD20031	BLT-Boca-de-lobo tripla, em alv. de 1 vez em tij. com., ass. e rev. intern. c/ arg. de cim./areia 1:3, last. de conc. 1:4:8 c/ 10cm, conc. 15MPa p/ fix. das grelhas em f"e tipo pesada e calçam. ao redor c/ 10cm de esp., incl. forma, escav. e reat.apilado		un	4,000	6.814,97	27.259,88
02.06.26 11301	Tampao fofo articulado, com base / requadro, classe b125 carga max 12,5 t, redondo, tampa 600 mm (com inscrição em relevo do tipo de rede)		un	4,000	654,62	2.618,48
02.06.27 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m³	234,470	23,89	5.601,48
02.06.28 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	234,470	9,05	2.121,95
02.06.29 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	1.172,350	3,46	4.056,33
02.06.30 IUD20075	Regularização manual e compactação mecânica de terreno		m²	2.118,030	9,18	19.443,51
02.06.31 IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	2.685,450	75,12	201.731,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
02.06.32 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	1.114,985	3,46	3.857,84
02.06.33 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m³	69,310	986,20	68.353,52
02.06.34 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,60	m³.km	474,548	3,46	1.641,93
<b>03</b>	<b>LINHA DE ÔNIBUS - AVENIDA INDAIÁ</b>					<b>3.477.804,28</b>
<b>03.01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DOS DEFEITOS DO PAVIMENTO</b>					<b>289.949,47</b>
<b>03.01.01</b>	<b>Remendo Profundo - Tipo 02</b>					<b>38.956,36</b>
03.01.01.01 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m³	496,560	23,89	11.862,81
03.01.01.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	620,700	9,05	5.617,33
03.01.01.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10,00	m³.km	6.207,000	3,46	21.476,22
<b>03.01.02</b>	<b>Material para sub-leito - 1ª categoria</b>					<b>250.993,11</b>
03.01.02.01 101267	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155hp), frota de 4 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af_05/2020		m³	1.261,100	14,65	18.475,11
03.01.02.02 6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	1.261,100	47,27	59.612,19
03.01.02.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	26,10	m³.km	38.899,218	3,46	134.591,29
03.01.02.04 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	1.146,455	33,42	38.314,52
<b>03.02</b>	<b>RECICLAGEM DO PAVIMENTO</b>					<b>2.185.593,18</b>
03.02.01 90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m³	423,660	10,61	4.495,03
03.02.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	529,580	9,05	4.792,69
03.02.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	2.647,900	3,46	9.161,73
03.02.04 101267	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155hp), frota de 4 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af_05/2020		m³	466,030	14,65	6.827,33
03.02.05 6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	466,027	47,27	22.029,09
03.02.06 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	26,10	m³.km	14.374,817	3,46	49.736,86
03.02.07 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m³	423,661	33,42	14.158,75



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
03.02.08 IUP30087	Fornecimento e instalação de manta bidim RT-14, incluindo 2 camadas de Ligante RR-1C e compactação.		m <sup>2</sup>	235,400	18,56	4.369,02
03.02.09 IUP30101	Reciclagem com adição de 2% cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base (Ref. Sicro cód.4011482)		m <sup>3</sup>	1.839,430	115,10	211.718,39
03.02.10 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m <sup>3</sup>	386,800	125,48	48.535,66
03.02.11 4720	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m <sup>3</sup>	93,160	138,87	12.937,12
03.02.12 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>2</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	15,50	m <sup>3</sup> .km	8.038,920	3,46	27.814,66
03.02.13 IUP30098	Reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico à base. Inclusive fornecimento de brita (Ref. SICRO CÓD. 4011483)		m <sup>3</sup>	737,500	90,39	66.662,62
03.02.14 IUP30250	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (Refer. SICRO CÓD. 4011481 - jan/2021)		m <sup>3</sup>	737,500	36,71	27.073,62
03.02.15 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)		m <sup>2</sup>	16.946,440	0,86	14.573,93
03.02.16 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	20,335	4.368,73	88.838,12
03.02.17 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	30,00	txkm	610,071	1,98	1.207,94
03.02.18 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	171,00	txkm	3.477,409	0,75	2.608,05
03.02.19 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	1.731,771	823,02	1.425.282,16
03.02.20 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	1.731,771	61,45	106.417,32
03.02.21 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>2</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	15,50	m <sup>3</sup> .km	10.506,675	3,46	36.353,09
<b>03.03</b>	<b>MICRODRENAGEM</b>					<b>300.275,35</b>
<b>03.03.01</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>					<b>85.926,86</b>
03.03.01.01 IUSP0003	Isolamento de obra, com tela plástica laranja tipo tapume.		m	619,540	13,88	8.599,21
03.03.01.02 102281	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m <sup>3</sup>	1.103,660	7,19	7.935,31
03.03.01.03 101573	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026		m <sup>2</sup>	1.227,760	33,15	40.700,24
03.03.01.04 101617	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026		m <sup>2</sup>	539,000	4,30	2.317,70
03.03.01.05 93369	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m <sup>3</sup> /potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023		m <sup>3</sup>	888,690	21,32	18.946,87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
03.03.01.06 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	281,880	9,05	2.551,01
03.03.01.07 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	1.409,400	3,46	4.876,52
<b>03.03.02</b>	<b>DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS</b>					<b>214.348,49</b>
03.03.02.01 7750	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800 mm		m	309,770	458,38	141.992,37
03.03.02.02 92813	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	309,770	92,43	28.632,04
03.03.02.03 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	10,50	txkm	2.068,747	3,94	8.150,86
03.03.02.04 IUD20001	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm		un	4,000	7.469,20	29.876,80
03.03.02.05 IUD30031	Chaminé para poço de visita em alvenaria, exclusivos tampão e anel.		m	2,400	1.036,61	2.487,86
03.03.02.06 21090	Tampão fofo articulado, com base / requadro, classe d400 carga max 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscrição em relevo do tipo de rede)		un	4,000	802,14	3.208,56
<b>03.04</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					<b>370.123,36</b>
03.04.01 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m³	29,570	23,89	706,42
03.04.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	36,962	9,05	334,50
03.04.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	184,812	3,46	639,44
03.04.04 98529	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024		un	5,000	98,47	492,35
03.04.05 98530	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024		un	2,000	193,28	386,56
03.04.06 98531	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. Af_03/2024		un	2,000	496,70	993,40
03.04.07 98526	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024		un	5,000	169,24	846,20
03.04.08 98527	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024		un	2,000	280,88	561,76
03.04.09 98528	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. Af_03/2024		un	2,000	370,21	740,42
03.04.10 IUP30117	Execução e compactação de base para pavimentação - exclusive fornecimento de material, carga e transporte (Ref. SINAPI 96400)		m³	460,430	29,70	13.674,77
03.04.11 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	633,091	125,48	79.440,25
03.04.12 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	15,50	m³.km	9.812,914	3,46	33.952,68



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
03.04.13 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)		m²	2.125,820	0,86	1.828,20
03.04.14 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	2,550	4.368,73	11.140,26
03.04.15 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	30,00	txkm	76,529	1,98	151,52
03.04.16 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	171,00	txkm	436,218	0,75	327,16
03.04.17 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	217,234	823,02	178.787,92
03.04.18 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	217,234	61,45	13.349,02
03.04.19 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	15,50	m³.km	1.317,965	3,46	4.560,15
03.04.20 IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	251,630	75,12	18.902,44
03.04.21 IUP30009	Meio-fio (guia), concreto fck = 20MPa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal		m	192,100	37,62	7.226,80
03.04.22 IUP30006	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 20 MPa, seção 330cm²		m	7,940	43,62	346,34
03.04.23 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	15,50	m³.km	212,370	3,46	734,80
<b>03.05</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>142.578,23</b>
03.05.01 102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. Af_05/2021		m²	688,840	36,88	25.404,41
03.05.02 102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021		m	2.509,770	7,80	19.576,20
03.05.03 34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva		m²	25,200	1.217,36	30.677,47
03.05.04 IUS0030	Poste de aço galvanizado, por imersão a quente (NBR6323), coluna com diâmetro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO		un	62,000	748,00	46.376,00
03.05.05 IUS20006	Tachão refletivo monodirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixado com cola poliéster		un	22,000	91,65	2.016,30
03.05.06 IUS20012	Tachão refletiva bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixado com cola poliéster		un	197,000	94,05	18.527,85
<b>03.06</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>189.284,69</b>
03.06.01 IUC10016	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita		un	16,000	423,03	6.768,48
03.06.02 IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto		m	132,470	4,00	529,88
03.06.03 IUP30096	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte - conforme SINAPI 92970		m²	54,750	17,90	980,02



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
03.06.04 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	68,440	9,05	619,38
03.06.05 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	342,200	3,46	1.184,01
03.06.06 94964	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m³	8,220	625,58	5.142,26
03.06.07 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af_02/2022		m³	8,220	376,44	3.094,33
03.06.08 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	15,50	m³.km	74,815	3,46	258,85
03.06.09 IUD20006	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto		un	1,000	2.044,07	2.044,07
03.06.10 IUD30038	Caixa de passagem 1,0 x 1,0m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, lastro de brita 12 cm, berço de 18 cm em concreto 15,0 MPa, laje de 12 cm em concreto armado 20,0 MPa.		un	1,000	4.732,55	4.732,55
03.06.11 90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m³	7,920	10,61	84,03
03.06.12 93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023		m³	6,810	23,42	159,49
03.06.13 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	1,440	9,05	13,03
03.06.14 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	7,200	3,46	24,91
03.06.15 7781	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm		m	5,870	98,26	576,78
03.06.16 92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	5,870	41,78	245,24
03.06.17 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	10,50	txkm	9,861	3,94	38,85
03.06.18 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m³	122,680	23,89	2.930,82
03.06.19 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	122,679	9,05	1.110,24
03.06.20 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	5,00	m³.km	613,395	3,46	2.122,34
03.06.21 IUD20075	Regularização manual e compactação mecânica de terreno		m²	1.069,000	9,18	9.813,42
03.06.22 IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	1.490,810	75,12	111.989,64



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Local:** Dourados (MS) - Rua João Paulo Garcete, 4196

**Sistemas/Referências:** AGESUL DEIURB sem Desoneração (ABR/2026), SINAPI sem Desoneração (ABR/2026)

**Prazo exec.:** 540 dias

**BDI:** Material (15,27%), Serviços (21,99%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
03.06.23 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	15,50	m³.km	917,926	3,46	3.176,02
03.06.24 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m³	31,000	986,20	30.572,20
03.06.25 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	15,50	m³.km	310,364	3,46	1.073,85
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>					<b>801.411,30</b>
04.01 90779	Engenheiro Civil de obra sênior com encargos complementares		h	1.440,000	215,93	310.939,20
04.02 90780	Mestre de obras com encargos complementares		h	1.800,000	54,01	97.218,00
04.03 100289	Vigia diurno com encargos complementares		h	2.430,000	27,45	66.703,50
04.04 90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares		h	1.530,000	35,80	54.774,00
04.05 90781	Topógrafo com encargos complementares		h	1.530,000	45,62	69.798,60
04.06 88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares		h	1.800,000	24,10	43.380,00
04.07 88321	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	1.530,000	51,80	79.254,00
04.08 88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares		h	1.800,000	44,08	79.344,00
<b>Total Geral:</b>						<b>17.918.702,52</b>