



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS												
Município: Dourados/MS												
Local: Rua João Paulo Garçete, 4196												
BDI: Serviços (21,99%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 540 dias												
SisU/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BDI's	Equipamento	Referência
Cod. Oficial										Mão de Obra		
<b>01 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)		m²	8,000	545,83	665,85	5.326,80	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUS0001												
01.02	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	18,000	928,75	1.132,98	20.393,64	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
10775												
01.03	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga		mês	18,000	2.160,00	2.634,98	47.429,64	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUSP0004												
01.04	Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado, por processo de extrusão, fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m		m²	309,770	7,67	9,35	2.896,34	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUI00002												
01.05	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira		un	30,000	1.354,16	1.651,93	49.557,90	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUI00003												
01.06	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	50,000	43,12	52,60	2.630,00	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
13244												
01.07	Reparo em ramal de ligação predial de água.		un	70,000	274,32	334,64	23.424,80	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUC10047												
<b>Total - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>151.659,12</b>					
<b>02 LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS</b>												
<b>02.01 RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS DO PAVIMENTO</b>												
<b>02.01.01 FRESAGEM DESCONTÍNUA</b>												
02.01.01.01	Fresagem contínua revestimento betuminoso		m³	1,440	276,53	337,33	485,75	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUP30012												
02.01.01.02	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	1,510	7,42	9,05	13,66	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
100978												
02.01.01.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	12,240	2,84	3,46	42,35	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
95875												
02.01.02	Base Estabilizada granulometricamente para preenchimento de patologias do Pavimento											
02.01.02.01	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af. 09/2023		m³	2,570	198,14	241,71	621,19	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
97627												
02.01.02.02	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	2,570	7,42	9,05	23,25	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
100978												
02.01.02.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	20,817	2,84	3,46	72,02	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
95875												
02.01.02.04	Regularização manual e compactação mecânica de terreno		m²	10,820	7,53	9,18	99,32	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUD20075												
02.01.02.05	Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente (para tapa buracos)		m²	0,060	50,69	61,83	3,70	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUP30054												
02.01.02.06	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)- REF SINAPI 4748 - MT +5% DIF ICMS		m³	0,080	108,86	125,48	10,03	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	01/04/2026
MIUC00407												
02.01.02.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	0,848	2,84	3,46	2,93	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
95875												
02.01.03	Capa em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Preechimento Capa Asfáltica)											
02.01.03.01	Execução de pintura de ligação manual com caneta (para tapa buracos)		m²	25,240	4,59	5,59	141,09	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUP30055												
02.01.03.02	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af. 02/2026		tckm	0,378	1,63	1,98	0,74	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
102330												
02.01.03.03	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af. 02/2026		tckm	2,158	0,62	0,75	1,61	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
102331												
02.01.03.04	Execução de imprimação manual com caneta (para tapa buracos)		m²	10,820	7,30	8,90	96,29	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
IUP30026												
02.01.03.05	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af. 02/2026		tckm	0,389	1,63	1,98	0,77	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
102330												
02.01.03.06	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af. 02/2026		tckm	2,220	0,62	0,75	1,66	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
102331												



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS												
Município: Dourados/MS												
Local: Rua João Paulo Garçete, 4196												
BDI: Serviços (21,99%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 540 dias												
SisU/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BDI's	Referência	
Cod. Oficial									Mão de Obra	Equipamento		
02.01.03.07 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	3,680	714,00	823,02	3.028,71	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
02.01.03.08 IUP30020	Remendo profundo com demolição manual		m²	1,440	512,60	625,32	900,46	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.03.09 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	13,972	2,84	3,46	48,34	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.04	Remendo Profundo - Tipo 1											
02.01.04.01 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m³	18,450	19,59	23,89	440,77	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.04.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	23,060	7,42	9,05	208,69	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.04.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	186,786	2,84	3,46	646,27	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.04.04 IUD20075	Regularização manual e compactação mecânica de terreno		m²	70,950	7,53	9,18	651,32	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.05	Remendo Profundo - Tipo 2											
02.01.05.01 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m³	1.040,460	19,59	23,89	24.856,58	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.05.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	1.300,580	7,42	9,05	11.770,24	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.05.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	10.534,698	2,84	3,46	36.450,05	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.06	Material para sub-leito - 1ª categoria											
02.01.06.01 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af. 08/2023		m³	3.977,870	27,40	33,42	132.940,41	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.06.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	5.171,230	7,42	9,05	46.799,63	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.06.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	9.308,214	2,84	3,46	32.206,42	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.06.04 IUP30054	Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente (para tapa buraco)		m³	32,040	50,69	61,83	1.981,03	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.06.05 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	44,060	108,86	125,48	5.528,64	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
02.01.06.06 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	467,036	2,84	3,46	1.615,94	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.07	Capa em CBUQ											
02.01.07.01 IUP30026	Execução de imprimação manual com caneta (para tapa buracos)		m²	152,700	7,30	8,90	1.359,03	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.07.02 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af. 02/2026		tckm	5,497	1,63	1,98	10,88	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.07.03 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af. 02/2026		tckm	31,334	0,62	0,75	23,50	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.07.04 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	23,760	714,00	823,02	19.554,95	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
02.01.07.05 IUP30020	Remendo profundo com demolição manual		m²	9,300	512,60	625,32	5.815,47	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.01.07.06 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	98,581	2,84	3,46	341,09	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.02	RECAPEAMENTO ASFALTICO											
02.02.01 99814	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. Af. 10/2025		m²	1.243,900	1,60	1,95	2.425,60	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.02.02 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	1.243,900	0,98	1,19	1.480,24	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.02.03 IUP0009	Emulsão asfáltica catiônica RR-1C para uso em pavimentação asfáltica.		t	0,621	3.823,00	4.406,77	2.736,60	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
02.02.04 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af. 02/2026		tckm	18,658	1,63	1,98	36,94	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado**

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS												
Município: Dourados/MS												
Local: Rua João Paulo Garçete, 4196												
BDI: Serviços (21,99%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 540 dias												
SisU/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	Mão de Obra	Equipamento	Referência
02.02.05 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af_02/2026		tckm	106,353	0,62	0,75	79,76	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.02.06 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	101,706	714,00	823,02	83.706,07	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	01/04/2026
02.02.07 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	101,706	50,38	61,45	6.249,83	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.02.08 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	421,986	2,84	3,46	1.460,07	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03 IUP30250	RECONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
02.03.01 IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para pisos/asfalto		m	8.682,310	3,28	4,00	34.729,24	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.02 IUP30250	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (Refer. SICRO COD. 4011481 - jan/2021)		m³	6.154,530	30,10	36,71	225.932,79	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.03 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	7.693,160	7,42	9,05	69.623,09	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.04 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	13.847,688	2,84	3,46	47.913,00	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.05 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m³	544,830	19,59	23,89	13.015,98	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.06 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	544,830	7,42	9,05	4.930,71	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.07 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	2.724,150	2,84	3,46	9.425,55	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.08 100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024		m²	56.272,570	3,00	3,65	205.394,88	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.09 IUP10002	Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte		m³	6.655,160	6,76	8,24	54.838,51	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.10 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	11.231,870	2,84	3,46	38.862,27	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.11 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	6.405,334	7,42	9,05	57.968,27	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.12 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	11.529,601	2,84	3,46	39.892,41	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.13 IUP30117	Execução e compactação de base para pavimentação - exclusive fornecimento de material, carga e transporte (Ref. SINAPI 96400)		m³	11.254,560	24,35	29,70	334.260,43	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.14 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	6.923,846	7,42	9,05	62.660,80	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.15 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	12.462,923	2,84	3,46	43.121,71	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.16 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedra/fornecedor, sem frete)		m³	7.858,789	108,86	125,48	986.120,84	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	01/04/2026
02.03.17 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	83.303,164	2,84	3,46	288.228,94	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.18 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)		m²	51.826,160	0,71	0,86	44.570,49	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.19 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	62,191	3.790,00	4.368,73	271.695,68	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	01/04/2026
02.03.20 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af_02/2026		tckm	1.865,741	1,63	1,98	3.694,16	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.21 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). Af_02/2026		tckm	10.634,728	0,62	0,75	7.976,04	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.22 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	4.236,956	714,00	823,02	3.487.099,52	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	01/04/2026
02.03.23 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	4.236,956	50,38	61,45	260.360,94	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.03.24 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	17.579,358	2,84	3,46	60.824,57	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS												
Município: Dourados/MS												
Local: Rua João Paulo Garçete, 4196												
BDI: Serviços (21,99%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 540 dias												
SisU/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item	Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BDI's	Referência
										Mão de Obra	Equipamento	
02.03.25	IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	10.586,700	61,58	75,12	795.272,90	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.03.26	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	4.457,797	2,84	3,46	15.423,97	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.03.27	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af. 08/2022		m²	243,110	808,43	986,20	239.755,08	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.03.28	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	1.664,513	2,84	3,46	5.759,21	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04		RECICLAGEM DO PAVIMENTO										
02.04.01	90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m³), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af. 09/2024		m³	949,310	8,70	10,61	10.072,17	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.02	100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af. 02/2026		m³	1.186,640	7,42	9,05	10.739,09	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.03	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	5.933,200	2,84	3,46	20.528,87	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.04	93382	Reatero manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af. 08/2023		m²	949,310	27,40	33,42	31.725,94	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.05	100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af. 02/2026		m³	1.186,637	7,42	9,05	10.739,06	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.06	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	2.135,947	2,84	3,46	7.390,37	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.07	IUP30087	Fornecimento e instalação de manta bidim RT-14, incluindo 2 camadas de Liganite RR-1C e compactação.		m²	1.319,360	15,22	18,56	24.487,32	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.08	IUP30101	Reciclagem com adição de 2% cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base (Ref. SICRO cód.4011482)		m²	5.339,110	94,36	115,10	614.531,56	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.09	4720	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m³	950,523	120,48	138,87	131.999,12	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
02.04.10	MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	201,470	108,86	125,48	25.280,45	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
02.04.11	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	13.218,690	2,84	3,46	45.736,66	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.12	IUP30098	Reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico à base. Inclusive fornecimento de brita (Ref. SICRO COD. 4011483)		m²	1.566,680	74,10	90,39	141.612,20	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.13	IUP30250	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (Refer. SICRO COD. 4011481 - jan/2021)		m²	1.566,680	30,10	36,71	57.512,82	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.14	IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água (exclusivo material betuminoso)		m²	37.972,540	0,71	0,86	32.656,38	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.15	IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	45,567	3.790,00	4.368,73	199.069,91	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
02.04.16	102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm). Af. 02/2026		tkm	1.367,011	1,63	1,98	2.706,68	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.17	102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). Af. 02/2026		tkm	7.791,965	0,62	0,75	5.843,97	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.18	1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	3.127,228	714,00	823,02	2.573.771,18	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
02.04.19	IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95895		t	3.127,228	50,38	61,45	192.168,16	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.04.20	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	12.975,036	2,84	3,46	44.893,62	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.05		SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
02.05.01	102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. Af. 05/2021		m²	2.869,010	30,24	36,88	105.809,08	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.05.02	102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af. 05/2021		m	10.619,200	6,40	7,80	82.829,76	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.05.03	34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva		m²	140,760	997,92	1.217,36	171.355,59	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado**

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS												
Município: Dourados/MS												
Local: Rua João Paulo Garcete, 4196												
BDI: Serviços (21,99%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 540 dias												
SisU/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
02.05.04 IUS0030	Poste de aço galvanizado, por imersão a quente (NBR6323), coluna com diâmetro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO		un	381,000	613,17	748,00	284.988,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
02.06.01 IUC10016	Levantamento ou rebaxamento de tampão de poço de visita		un	109,000	346,78	423,03	46.110,27	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.02 IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto		m	387,340	3,28	4,00	1.549,36	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.03 IUP30096	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte - conforme SINAPI 92970		m²	202,430	14,68	17,90	3.623,49	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.04 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	202,430	7,42	9,05	1.831,99	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.05 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	1.012,150	2,84	3,46	3.502,03	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.06 94964	Concreto fck = 20mpa, traço 1,2,7,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m³	24,310	512,82	625,58	15.207,84	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.07 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af_02/2022		m²	24,310	308,59	376,44	9.151,25	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.08 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	151,313	2,84	3,46	523,54	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.09 IUD20006	B.L.S.C - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto		un	13,000	1.675,61	2.044,07	26.572,91	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.10 IUD30038	Caixa de passagem 1,0 x 1,0m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, lastro de brita 12 cm, berço de 18 cm em concreto 15,0 MPa, laje de 12 cm em concreto armado 20,0 MPa.		un	13,000	3.879,46	4.732,55	61.523,15	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.11 90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m³), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m³	69,470	8,70	10,61	737,07	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.12 93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023		m³	59,740	19,20	23,42	1.399,11	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.13 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	12,650	7,42	9,05	114,48	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.14 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	63,250	2,84	3,46	218,84	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.15 7781	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm		m	51,510	85,25	98,26	5.061,37	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	01/04/2026
02.06.16 92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	51,510	34,25	41,78	2.152,08	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.17 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026		txkm	67,581	3,23	3,94	266,26	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.18 IUD20103	Laje para tampa de boca de lobo existente em concreto espessura 10cm, fck 30Mpa, incluindo viga de apoio		m²	14,340	367,05	447,76	6.420,87	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.19 IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto		m	16,740	3,28	4,00	66,96	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.20 IUC10026	Demolição de concreto simples (Ref. Sinapi 73616)		m³	0,240	332,93	406,14	97,47	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.21 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	0,360	7,42	9,05	3,25	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.22 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	1,800	2,84	3,46	6,22	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.23 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m²	0,230	808,43	986,20	226,82	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
02.06.24 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	1,574	2,84	3,46	5,44	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS													
Município: Dourados/MS													
Local: Rua João Paulo Garcete, 4196													
BDI: Serviços (21,99%), Material (15,27%)													
Prazo exec.: 540 dias													
Sis/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)													
Item	Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BDI's	Referência	
										Mão de Obra	Equipamento		
02.06.25	IUD20031	BLT-Boca-de-lobo tripla, em alv. de 1 vez em tij. com, 1 ass. e rev. intern. c/ arg. de cim./areia 1:3, last. de conc. 1:4:8 c/ 10cm, conc. 15MPa p/ fix. das grelhas em 1º tipo pesada e calçam. ao redor c/ 10cm de esp., incl. forma, escav. e real.apilado		un	4,000	5.586,50	6.814,97	27.259,88	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.06.26	11301	Tampao fofo articulado, com base / requadro, classe b125 carga max 12,5 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)		un	4,000	536,62	654,62	2.618,48	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.06.27	IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive boca-fora do material		m³	234,470	19,59	23,89	5.601,48	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.06.28	100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	234,470	7,42	9,05	2.121,95	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.06.29	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 02/2026		m³.km	1.172,350	2,84	3,46	4.056,33	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.06.30	IUD20075	Regularização manual e compactação mecânica de terreno		m²	2.118,030	7,53	9,18	19.443,51	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.06.31	IUP30001	Melo-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	2.685,450	61,58	75,12	201.731,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.06.32	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 02/2026		m³.km	1.114,985	2,84	3,46	3.857,84	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.06.33	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af. 08/2022		m²	69,310	808,43	986,20	68.353,52	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
02.06.34	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 02/2026		m³.km	474,548	2,84	3,46	1.641,93	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>Total - LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMA</b>								<b>13.487.827,82</b>					
<b>03 LINHA DE ÔNIBUS - AVENIDA INDAIÁ</b>													
<b>03.01 RECUPERAÇÃO DOS DEFEITOS DO PAVIMENTO</b>													
<b>03.01.01 Remendo Profundo - Tipo O2</b>													
03.01.01.01	IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive boca-fora do material		m³	496,560	19,59	23,89	11.862,81	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.01.01.02	100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	620,700	7,42	9,05	5.617,33	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.01.01.03	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 02/2026		m³.km	6.207,000	2,84	3,46	21.476,22	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>03.01.02 Material para sub-leito - 1ª categoria</b>													
03.01.02.01	101267	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155hp), frota de 4 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af. 05/2020		m³	1.261,100	12,01	14,65	18.475,11	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.01.02.02	6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	1.261,100	41,01	47,27	59.612,19	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
03.01.02.03	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 02/2026		m³.km	38.899,218	2,84	3,46	134.591,29	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.01.02.04	93382	Reatero manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af. 08/2023		m²	1.146,455	27,40	33,42	38.314,52	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>03.02 RECLAGEM DO PAVIMENTO</b>													
03.02.01	90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m³), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af. 09/2024		m³	423,660	8,70	10,61	4.495,03	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.02	100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	529,580	7,42	9,05	4.792,69	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.03	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 02/2026		m³.km	2.647,900	2,84	3,46	9.161,73	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.04	101267	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155hp), frota de 4 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af. 05/2020		m³	466,030	12,01	14,65	6.827,33	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.05	6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	466,027	41,01	47,27	22.029,09	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
03.02.06	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 02/2026		m³.km	14.374,817	2,84	3,46	49.736,86	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.07	93382	Reatero manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af. 08/2023		m²	423,661	27,40	33,42	14.158,75	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS												
Município: Dourados/MS												
Local: Rua João Paulo Garcete, 4196												
BDI: Serviços (21,99%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 540 dias												
SisU/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BDI's	Equipamento	Referência
Cód. Oficial										Mão de Obra		
03.02.08 IUP30087	Fornecimento e instalação de manta bidim RT-14, incluindo 2 camadas de Ligante RR-1C e compactação.		m²	235,400	15,22	18,56	4.369,02	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.09 IUP30101	Reciclagem com adição de 2% cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base (Ref. Sicro cód.4011482)		m²	1.839,430	94,36	115,10	211.718,39	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.10 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	386,800	108,86	125,48	48.535,66	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
03.02.11 4720	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m³	93,160	120,48	138,87	12.937,12	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
03.02.12 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	8.038,920	2,84	3,46	27.814,66	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.13 IUP30098	Reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico à base. inclusive fornecimento de brita (Ref. SICRO COD. 4011483)		m²	737,500	74,10	90,39	66.662,62	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.14 IUP30250	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (Refer. SICRO COD. 4011481 - jan/2021)		m²	737,500	30,10	36,71	27.073,62	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.15 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusivo material betuminoso)		m²	16.946,440	0,71	0,86	14.573,93	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.16 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	20,335	3.790,00	4.368,73	88.838,12	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
03.02.17 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t×km). Af. 02/2026		t.km	610,071	1,63	1,98	1.207,94	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.18 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: t×km). Af. 02/2026		t.km	3.477,409	0,62	0,75	2.608,05	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.19 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	1.731,771	714,00	823,02	1.425.282,16	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
03.02.20 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), exclusiv transporte e material Ref SINAPI 95995		t	1.731,771	50,38	61,45	106.417,32	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.02.21 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	10.506,675	2,84	3,46	36.353,09	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03	MICRODRENAGEM											
03.03.01	TERRAPLENAGEM											
03.03.01.01 IUSP0003	Isolamento de obra, com tela plástica laranja tipo tapume.		m	619,540	11,38	13,88	8.599,21	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.01.02 102281	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho).com escavadeira (1,2 m3)/larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af. 09/2024		m³	1.103,660	5,90	7,19	7.935,31	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.01.03 101573	Escoramento de vala, tipo pontalateamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af. 01/2026		m²	1.227,760	27,18	33,15	40.700,24	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.01.04 101617	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af. 01/2026		m²	539,000	3,53	4,30	2.317,70	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.01.05 93369	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af. 08/2023		m³	888,690	17,48	21,32	18.946,87	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.01.06 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	281,880	7,42	9,05	2.551,01	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.01.07 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	1.409,400	2,84	3,46	4.876,52	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.02	DISPOSITIVOS ESTRUTURAIAS											
03.03.02.01 7750	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800 mm		m	309,770	397,66	458,38	141.992,37	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
03.03.02.02 92813	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af. 03/2024		m	309,770	75,77	92,43	28.632,04	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.02.03 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t×km). Af. 02/2026		t.km	2.068,747	3,23	3,94	8.150,86	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.02.04 IUD20001	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm		un	4,000	6.122,80	7.469,20	29.876,80	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
03.03.02.05 IUD30031	Chaminé para poço de visita em alvenaria, exclusos tampão e anel.		m	2,400	849,75	1.036,61	2.487,86	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS												
Município: Dourados/MS												
Local: Rua João Paulo Garcete, 4196												
BDI: Serviços (21,99%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 540 dias												
Sist/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.03.02.06 21090	Tampão fofo articulado, com base / requadro, classe 0400 carga max 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscrição em relevo do tipo de rede)		un	4,000	657,55	802,14	3.208,56	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
03.04.01 IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e setra de disco, exclusive bota-fora do material		m³	29,570	19,59	23,89	706,42	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.02 100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3), Af. 02/2026		m³	36,962	7,42	9,05	334,50	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.03 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm), Af. 02/2026		m³.km	184,812	2,84	3,46	639,44	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.04 98529	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m, Af. 03/2024		un	5,000	80,72	98,47	492,35	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.05 98530	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m, Af. 03/2024		un	2,000	158,44	193,28	386,56	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.06 98531	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m, Af. 03/2024		un	2,000	407,17	496,70	993,40	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.07 98526	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m, Af. 03/2024		un	5,000	138,74	169,24	846,20	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.08 98527	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m, Af. 03/2024		un	2,000	230,25	280,88	561,76	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.09 98528	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m, Af. 03/2024		un	2,000	303,48	370,21	740,42	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.10 IUP30117	Execução e compactação de base para pavimentação - exclusive fornecimento de material, carga e transporte (Ref. SINAPI 96400)		m²	460,430	24,35	29,70	13.674,77	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.11 MIUC00701	Pedra britada ou bica comida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	633,091	108,86	125,48	79.440,25	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	01/04/2026
03.04.12 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm), Af. 02/2026		m³.km	9.812,914	2,84	3,46	33.952,68	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.13 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água, exclusive material betuminoso		m²	2.125,820	0,71	0,86	1.828,20	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.14 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	2,550	3.790,00	4.368,73	11.140,26	AGESUL DEIURB sem Desoneração	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	01/04/2026
03.04.15 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm), Af. 02/2026		tkm	76,529	1,63	1,98	151,52	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.16 102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm), Af. 02/2026		tkm	436,218	0,62	0,75	327,16	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.17 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	217,234	714,00	823,02	178.787,92	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	153-Material ( 15,27% )	01/04/2026
03.04.18 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	217,234	50,38	61,45	13.349,02	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.19 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm), Af. 02/2026		m³.km	1.317,965	2,84	3,46	4.560,15	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.20 IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	251,630	61,58	75,12	18.902,44	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.21 IUP30009	Meio-fio (guia), concreto fck = 20MPa, seção 285cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal		m	192,100	30,84	37,62	7.226,80	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.22 IUP30006	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 20 MPa, seção 330cm²		m	7,940	35,76	43,62	346,34	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.04.23 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm), Af. 02/2026		m³.km	212,370	2,84	3,46	734,80	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.05	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
03.05.01 102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual, Af. 05/2021		m²	688,840	30,24	36,88	25.404,41	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.05.02 102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida, Af. 05/2021		m	2.509,770	6,40	7,80	19.576,20	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.05.03 34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva		m²	25,200	997,92	1.217,36	30.677,47	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.05.04 IUS0030	Poste de aço galvanizado, por imersão a quente (NBR6323), coluna com diâmetro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO		un	62,000	613,17	748,00	46.376,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.05.05 IUS20006	Tachão refletivo monodirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixado com cola poliéster		un	22,000	75,13	91,65	2.016,30	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
03.05.06 IUS20012	Tachão refletivo bidirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixado com cola poliéster		un	197,000	77,10	94,05	18.527,85	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado**

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIA (LOTE I) EM DOURADOS/MS												
Município: Dourados/MS												
Local: Rua João Paulo Garçete, 4196												
BDI: Serviços (21,99%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 540 dias												
SisL/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BDI's	Equipamento	Referência
Cód. Oficial										Mão de Obra		
<b>03.06</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
<b>03.06.01</b>	Levantamento ou rebasamento de tampão de poço de visita		un	16,000	346,78	423,03	6.768,48	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>IUC10016</b>												
<b>03.06.02</b>	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto		m	132,470	3,28	4,00	529,88	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>IUP30002</b>												
<b>03.06.03</b>	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte - conforme SINAPI 92970		m²	54,750	14,68	17,90	980,02	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>IUP30096</b>												
<b>03.06.04</b>	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	68,440	7,42	9,05	619,38	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>100978</b>												
<b>03.06.05</b>	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	342,200	2,84	3,46	1.184,01	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>95875</b>												
<b>03.06.06</b>	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m³	8,220	512,82	625,58	5.142,26	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>94964</b>												
<b>03.06.07</b>	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af_02/2022		m²	8,220	308,59	376,44	3.094,33	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>103670</b>												
<b>03.06.08</b>	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	74,815	2,84	3,46	258,85	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>95875</b>												
<b>03.06.09</b>	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto		un	1,000	1.675,61	2.044,07	2.044,07	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>IUD20006</b>												
<b>03.06.10</b>	Caixa de passagem 1,0 x 1,0m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, lastro de brita 12 cm, berço de 18 cm em concreto 15,0 MPa, laje de 12 cm em concreto armado 20,0 MPa.		un	1,000	3.879,46	4.732,55	4.732,55	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>IUD30038</b>												
<b>03.06.11</b>	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m³	7,920	8,70	10,61	84,03	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>90106</b>												
<b>03.06.12</b>	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023		m³	6,810	19,20	23,42	159,49	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>93379</b>												
<b>03.06.13</b>	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	1,440	7,42	9,05	13,03	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>100978</b>												
<b>03.06.14</b>	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	7,200	2,84	3,46	24,91	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>95875</b>												
<b>03.06.15</b>	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm		m	5,870	85,25	98,26	576,78	SINAPI sem Desoneração	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	153-Material ( 15,27%)	01/04/2026
<b>7781</b>												
<b>03.06.16</b>	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	5,870	34,25	41,78	245,24	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>92809</b>												
<b>03.06.17</b>	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txxkm). Af_02/2026		txkm	9,861	3,23	3,94	38,85	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>100952</b>												
<b>03.06.18</b>	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material		m²	122,680	19,59	23,89	2.930,82	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>IUP30005</b>												
<b>03.06.19</b>	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	122,679	7,42	9,05	1.110,24	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>100978</b>												
<b>03.06.20</b>	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	613,395	2,84	3,46	2.122,34	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>95875</b>												
<b>03.06.21</b>	Regularização manual e compactação mecânica de terreno		m²	1.069,000	7,53	9,18	9.813,42	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>IUD20075</b>												
<b>03.06.22</b>	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	1.490,810	61,58	75,12	111.989,64	AGESUL DEIURB sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>IUP30001</b>												
<b>03.06.23</b>	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	917,926	2,84	3,46	3.176,02	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>95875</b>												
<b>03.06.24</b>	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m²	31,000	808,43	986,20	30.572,20	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>94990</b>												
<b>03.06.25</b>	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	310,364	2,84	3,46	1.073,85	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	33-Serviços ( 21,99%)	01/04/2026
<b>95875</b>												
<b>Total - LINHA DE ÔNIBUS - AVENIDA INDAIA</b>							<b>3.477.804,28</b>					
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>											



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS												
Município: Dourados/MS												
Local: Rua João Paulo Garcete, 4196												
BDI: Serviços (21,99%),Material (15,27%)												
Prazo exec.: 540 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	Mão de Obra	Equipamento	Referência
04.01 90779	Engenheiro Civil de obra sênior com encargos complementares		h	1.440,000	177,01	215,93	310.939,20	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
04.02 90780	Mestre de obras com encargos complementares		h	1.800,000	44,28	54,01	97.218,00	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
04.03 100289	Vigia diurno com encargos complementares		h	2.430,000	22,51	27,45	66.703,50	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
04.04 90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares		h	1.530,000	29,35	35,80	54.774,00	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
04.05 90781	Topógrafo com encargos complementares		h	1.530,000	37,40	45,62	69.798,60	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
04.06 88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares		h	1.800,000	19,76	24,10	43.380,00	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
04.07 88321	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	1.530,000	42,47	51,80	79.254,00	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
04.08 88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares		h	1.800,000	36,14	44,08	79.344,00	SINAPI sem Desoneração	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	33-Serviços ( 21,99% )	01/04/2026
<b>Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>							<b>801.411,30</b>					
<b>Total Geral</b>							<b>17.918.702,52</b>					