

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Composições de Custos Unitários - Principais

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS
Município: Dourados/MS
Local: Rua João Paulo Garcete, 4196

IUD20068 - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). (m²)									
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/04/2026									
Utilizado no(s) item(ns) IUD20068									
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item	
7258	Tijolo ceramico maciço comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	un	160,00000000	1,00	0,00	0,66	0,00	105,60	
88628	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019	m³	0,02200000	1,00	0,00	611,84	0,00	13,46	
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,60000000	1,00	0,00	28,50	0,00	45,60	
88316	Servente com encargos complementares	h	1,70000000	1,00	0,00	22,76	0,00	38,69	

IUD20080 - Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m (m³)									
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/04/2026									
Utilizado no(s) item(ns) IUD20080									
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item	
88316	Servente com encargos complementares	h	2,00000000	1,00	0,00	22,76	0,00	45,52	

IUD20075 - Regularização manual e compactação mecânica de terreno (m²)									
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/04/2026									
Utilizado no(s) item(ns) IUD20075									
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item	
91533	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - chp diurno. af_08/2015	chp	0,04800000	1,00	0,00	38,42	0,00	1,84	
88316	Servente com encargos complementares	h	0,25000000	1,00	0,00	22,76	0,00	5,69	

IUC10006 - Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2 cm. (m²)									
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/04/2026									
Utilizado no(s) item(ns) IUC10006									
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item	
88629	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019	m³	0,02000000	1,00	0,00	712,63	0,00	14,25	
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,50000000	1,00	0,00	28,50	0,00	14,25	
88316	Servente com encargos complementares	h	0,50000000	1,00	0,00	22,76	0,00	11,38	

IUTR1007 - Carga, manobra e descarga paletizada, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm.(Ref Sinapi 101465) (t)									
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/04/2026									
Utilizado no(s) item(ns) IUTR1007									
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item	
5930	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - chi diurno. af_06/2014	chi	0,03100000	1,00	0,00	71,33	0,00	2,21	
5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - chp diurno. af_06/2014	chp	0,07240000	1,00	0,00	308,76	0,00	22,35	
88316	Servente com encargos complementares	h	0,20690000	1,00	0,00	22,76	0,00	4,70	

IUTR1003 - Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada. (m³.km)									
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/04/2026									
Utilizado no(s) item(ns) IUTR1003									
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item	
91387	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. Af_06/2014	chi	0,00100000	1,00	0,00	74,52	0,00	0,07	
91386	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso br	chp	0,00400000	1,00	0,00	299,23	0,00	1,19	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Composições de Custos Unitários - Principais

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS
Município: Dourados/MS
Local: Rua João Paulo Garcete, 4196

IUD30114 - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 1/2 vez (espessura 30cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) REF. SINAPI 72133 (m²)								
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/04/2026								
Utilizado no(s) item(ns) IUD30114								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
7258	Tijolo ceramico maciço comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	un	243,00000000	1,00	0,00	0,66	0,00	160,38
87335	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. Af_08/2019	m³	0,05200000	1,00	0,00	591,52	0,00	30,75
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	3,00000000	1,00	0,00	28,50	0,00	85,50
88316	Servente com encargos complementares	h	3,36000000	1,00	0,00	22,76	0,00	76,47

IUC10007 - Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa (m²)								
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/04/2026								
Utilizado no(s) item(ns) IUC10007								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,02430000	1,00	0,00	77,50	0,00	1,88
1379	Cimento Portland composto CP II-32	kg	9,72000000	1,00	0,00	0,90	0,00	8,74
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,56320000	1,00	0,00	28,50	0,00	16,05
88316	Servente com encargos complementares	h	0,52500000	1,00	0,00	22,76	0,00	11,94