



Estado de
Mato Grosso do Sul

Estado de Mato Grosso do Sul
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos

Relatório Técnico



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20°17'15,83"S 55°16'2,42"W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047

Local: Terenos (MS) - Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (OUT/2025), NOVO SIGRO sem Desoneração (OUT/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025)

Prazo exec.: 120 dias

BDI: Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (25,98%), Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (35,11%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,53%	111.057,44
02	SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE DOMÍNIO	0,05%	727,99
03	FUNDAÇÃO	1,22%	15.804,64
04	ELEMENTOS DE APOIO	4,00%	52.118,55
05	SUPERESTRUTURA	5,79%	75.393,57
06	ALAS	1,22%	15.922,50
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,22%	172.146,52
08	AQUISIÇÃO	56,73%	738.766,95
09	TRANSPORTE	2,66%	34.618,67
10	SINALIZAÇÃO	0,64%	8.372,24
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,94%	77.375,24
	Total Geral:	100,00%	1.302.304,31



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20°17'15,83"S 55°16'2,42"W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047

Local: Terenos (MS) - Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (OUT/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (OUT/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025)

Prazo exec.: 120 dias

BDI: Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (25,98%), Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (35,11%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					111.057,44
01.01	Canteiro de Obras					55.039,60
01.01.01 IMT9900045	Instalação de Canteiro e Acampamento		un	1,000	49.227,68	49.227,68
01.01.02 AGC1000001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV		m²	8,000	726,49	5.811,92
01.02	Mobilização e Desmobilização					56.017,84
01.02.01 IMT0000156	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos		un	2,000	28.008,92	56.017,84
02	SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE DOMÍNIO					727,99
02.01 4915672	Limpeza de ponte		m	67,500	6,54	441,45
02.02 4915776	Roçada com roçadeira costal		ha	0,255	1.123,67	286,54
03	FUNDAÇÃO					15.804,64
03.01 AGM9910009	Infraestrutura - Cravação de Estaca/Pilar em madeira de lei (0,25 x 0,30m)		m	128,000	102,02	13.058,56
03.02 AGM9910022	Infraestrutura - Emenda metálica em estaca de madeira (furação e fixação de 2 chapas metálicas, parafusos e porcas)		un	48,000	57,21	2.746,08
04	ELEMENTOS DE APOIO					52.118,55
04.01 AGM9910010	Infraestrutura - Desmontagem parcial de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m)		m	286,000	13,82	3.952,52
04.02 AGM9910011	Infraestrutura - Montagem c/ reaproveit de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a fundação		m	104,000	27,64	2.874,56
04.03 AGM9910012	Infraestrutura - Construção de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a cravação		m	182,000	33,78	6.147,96
04.04 AGM9910013	Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m)		m	200,000	27,54	5.508,00
04.05 AGM9910015	Infraestrutura - Construção de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m)		m	270,000	65,10	17.577,00
04.06 AGM9910016	Infraestrutura - Desmontagem de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m)		m	90,000	11,01	990,90
04.07 AGM9910017	Infraestrutura - Montagem c/ reaprov de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m)		m	45,000	22,04	991,80
04.08 AGM9910018	Infraestrutura - Construção de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m)		m	45,000	26,20	1.179,00
04.09 AGM9910019	Infraestrutura - Desmontagem de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m)		m	201,600	15,06	3.036,10



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20°17'15,83"S 55°16'2,42"W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047

Local: Terenos (MS) - Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (OUT/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (OUT/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025)

Prazo exec.: 120 dias

BDI: Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (25,98%), Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (35,11%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
04.10 AGM9910020	Infraestrutura - Montagem c/ reaprov. de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m)		m	67,200	30,14	2.025,41
04.11 AGM9910021	Infraestrutura - Construção de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m)		m	212,800	36,82	7.835,30
05	SUPERESTRUTURA					75.393,57
05.01	Superestrutura					41.873,97
05.01.01 AGM9930017	Superestrutura - Desmontagem de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m)		m	1.552,500	5,03	7.809,08
05.01.02 AGM9930018	Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m)		m	776,250	10,05	7.801,31
05.01.03 AGM9930019	Superestrutura - Construção de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m)		m	776,250	12,20	9.470,25
05.01.04 AGM9930020	Superestrutura - Desmontagem de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m)		m	405,000	5,03	2.037,15
05.01.05 AGM9930021	Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m)		m	202,500	10,05	2.035,13
05.01.06 AGM9930022	Superestrutura - Construção de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m)		m	202,500	12,20	2.470,50
05.01.07 AGM9930023	Superestrutura - Desmontagem de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m)		m	135,000	7,54	1.017,90
05.01.08 AGM9930024	Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m)		m	67,500	15,06	1.016,55
05.01.09 AGM9930025	Superestrutura - Construção de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m)		m	67,500	18,42	1.243,35
05.01.10 AGM9930056	Superestrutura - Desmontagem de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante)		m	67,500	30,14	2.034,45
05.01.11 AGM9930058	Superestrutura - Construção de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimão + Base + Montante)		m	67,500	73,16	4.938,30
05.02	Vigamento Simples - 6,00 metros					33.519,60
05.02.01 AGM9930026	Superestrutura - Desmontagem de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m)		m	360,000	18,83	6.778,80
05.02.02 AGM9930027	Superestrutura - Montagem c/ reaprov de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m)		m	180,000	37,67	6.780,60
05.02.03 AGM9930028	Superestrutura - Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m)		m	180,000	46,03	8.285,40
05.02.04 AGM9930029	Superestrutura - Desmontagem de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m)		m	180,000	18,83	3.389,40



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20°17'15,83"S 55°16'2,42"W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047

Local: Terenos (MS) - Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (OUT/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (OUT/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025)

Prazo exec.: 120 dias

BDI: Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (25,98%), Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (35,11%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
05.02.05 AGM9930028	Superestrutura - Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m)		m	90,000	46,03	4.142,70
05.02.06 AGM9930031	Superestrutura - Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m)		m	90,000	46,03	4.142,70
06	ALAS					15.922,50
06.01 4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	125,000	9,50	1.187,50
06.02 4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório		m³	125,000	26,79	3.348,75
06.03 AGM9930032	Encontro - Desmontagem de Caixaõ de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas)		m²	62,500	54,04	3.377,50
06.04 AGM9930034	Encontro - Construção de Caixaõ de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas)		m²	62,500	128,14	8.008,75
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					172.146,52
07.01 3816197	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada		m³	1.096,875	85,82	94.133,81
07.02 AGM6000006	Instalação de ferragem, inclusive corte, dobramento, solda, furação e rosca de peças metálicas		kg	2.465,563	7,90	19.477,95
07.03 AGM6000005	Pintura da ponte com emulsão RL-1C		m²	1.625,035	28,89	46.947,26
07.04 AGM9930059	Pintura de guarda-corpo com tinta acrílica em 2 demãos		m²	234,630	32,53	7.632,51
07.05 M1949	Emulsão asfáltica - rl-1c		t	0,975	3.887,07	3.789,89
07.06 TP1949	Transporte de Emulsão Asfáltica RL-1C		t	0,975	169,33	165,10
08	AQUISIÇÃO					738.766,95
08.01 MA9899	Aquisição de madeira de lei (serrada, até 6,0m)		m³	95,808	7.368,60	705.970,83
08.02 MA9905	Aquisição de ferro mecanico redondo 1"		kg	1.444,246	12,59	18.183,06
08.03 MA9906	Aquisição de ferro mecanico redondo 1/2"		kg	77,532	12,64	980,00
08.04 MA9907	Aquisição de ferro mecanico redondo 3/8"		kg	17,306	12,35	213,73
08.05 MA9908	Aquisição de ferro mecanico redondo 1/4"		Kg	0,335	12,35	4,14
08.06 MA9902	Aquisição de chapa metálica ASTM A-36 1/2"		kg	616,000	12,35	7.607,60



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20°17'15,83"S 55°16'2,42"W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047

Local: Terenos (MS) - Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (OUT/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (OUT/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025)

Prazo exec.: 120 dias

BDI: Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (25,98%), Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (35,11%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
08.07 MA9912	Aquisição de porca e arruela lisa 1"		un	1.196,000	4,70	5.621,20
08.08 MA9913	Aquisição de porca e arruela lisa 1/2"		un	90,000	1,08	97,20
08.09 MA9914	Aquisição de porca e arruela lisa 3/8"		un	158,000	0,40	63,20
08.10 MA9915	Aquisição de porca e arruela lisa 1/4"		un	23,000	1,13	25,99
09	TRANSPORTE					34.618,67
09.01 5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	27.305,280	1,00	27.305,28
09.02 5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	5.748,480	1,22	7.013,15
09.03 5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	179,945	1,00	179,95
09.04 5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	98,600	1,22	120,29
10	SINALIZAÇÃO					8.372,24
10.01 5213571	Placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação		m²	1,006	676,01	680,07
10.02 5213572	Placa em aço - película iii + iii - fornecimento e implantação		m²	1,280	798,57	1.022,17
10.03 5213476	Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo i + iv - fornecimento e implantação		un	12,000	244,79	2.937,48
10.04 5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	16,000	183,67	2.938,72
10.05 AGM7020001	Fornecimento e implantação de plaqueta de aço 0,0168 m² - película I + III		un	70,000	11,34	793,80
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					77.375,24
11.01	Parcela Fixa - Gerência Técnica					69.752,01
11.01.01 P9819	Engenheiro supervisor - mensalista		mês	0,750	36.442,00	27.331,50
11.01.02 P9903	Auxiliar técnico - mensalista		mês	3,000	7.341,67	22.025,01
11.01.03 IMT0000182	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	6,000	3.399,25	20.395,50
11.02	Manutenção do Canteiro					3.938,70
11.02.01 IMT0000171	Manutencao do Canteiro e Alojamento		mês	3,000	1.312,90	3.938,70
11.03	Despesas Diversas					3.684,53



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20°17'15,83"S 55°16'2,42"W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047

Local: Terenos (MS) - Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana

Sistemas/Referências: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (OUT/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (OUT/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025)

Prazo exec.: 120 dias

BDI: Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (25,98%), Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (35,11%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
11.03.01 IMT0000007	Despesas Diversas		un	1,000	3.684,53	3.684,53
Total Geral:						1.302.304,31



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
 Data de emissão: 03/06/2026 11:08

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20°17'15,83"S 55°16'2,42"W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047

Município(s): Terenos (MS)

Local: Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana

Prazo Execução: 90 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª									
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	74,78% 83.048,52		25,22% 28.008,92									100,00% 111.057,44
01.01 - Canteiro de Obras	100,00% 55.039,60											100,00% 55.039,60
01.02 - Mobilização e Desmobilização	50,00% 28.008,92		50,00% 28.008,92									100,00% 56.017,84
02 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE DOMÍNIO	100,00% 727,99											100,00% 727,99
03 - FUNDAÇÃO	80,00% 12.643,71	20,00% 3.160,93										100,00% 15.804,64
04 - ELEMENTOS DE APOIO	70,00% 36.482,99	30,00% 15.635,56										100,00% 52.118,55
05 - SUPERESTRUTURA		30,00% 22.618,07	70,00% 52.775,50									100,00% 75.393,57
05.01 - Superestrutura		30,00% 12.562,19	70,00% 29.311,78									100,00% 41.873,97
05.02 - Vigamento Simples - 6,00 metros		30,00% 10.055,88	70,00% 23.463,72									100,00% 33.519,60
06 - ALAS			100,00% 15.922,50									100,00% 15.922,50
07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00% 51.643,96	40,00% 68.858,60	30,00% 51.643,96									100,00% 172.146,52
08 - AQUISIÇÃO	60,00% 443.260,17	20,00% 147.753,39	20,00% 147.753,39									100,00% 738.766,95
09 - TRANSPORTE	60,00% 20.771,20	20,00% 6.923,74	20,00% 6.923,73									100,00% 34.618,67
10 - SINALIZAÇÃO			100,00% 8.372,24									100,00% 8.372,24
11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33% 25.789,17	33,33% 25.789,16	33,34% 25.796,91									100,00% 77.375,24
TOTAL POR PERÍODO	674.367,71	290.739,45	337.197,15									100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	674.367,71	965.107,16	1.302.304,31									1.302.304,31

Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI no SICRO

Descrição das Parcelas		Intervenção	
		Pequeno Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,66	9,00
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	1,04	1,41
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,34
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,68
Subtotal 1		8,45	11,42
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,88	12,00
Subtotal 2		8,88	12,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,88
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,05
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	6,76
Subtotal 3		8,65	11,69
Total - BDI (%)		25,98	35,11

Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI no SICRO - Com desoneração

Descrição das Parcelas		Intervenção	
		Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,46	9,00
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	1,05	1,46
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,35
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,70
Subtotal 1		8,26	11,51
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,61	12,00
Subtotal 2		8,61	12,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,91
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,18
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	6,97
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	4,50% do PV	2,70	3,76
Subtotal 3		11,35	15,81
Total - BDI (%)		28,22	39,32

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (março/2026) = 14,75% a.a.

DF = $[(1+SELIC)^{(1/12)}-1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,15% sobre (PV - Lucro)

Observação:

(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

(**) No Art. 9º-A da Lei nº 14.973/2024 estabelece que, sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB adotada para as empresas de construção de obras de Infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, cuja alíquota é de 4,50%, deverão ser aplicadas bases de cálculos específicas a cada ano. Desse modo, durante o regime de transição deverão ser adotadas as alíquotas indicadas a seguir:

- 80% de 4,50% em 2025, resultando na alíquota de 3,60%;
- 60% de 4,50% em 2026, resultando na alíquota de 2,70%;
- 40% de 4,50% em 2027, resultando na alíquota de 1,80%.

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA INTERVENÇÕES PONTUAIS

REFERÊNCIAS

Unidade da federação:	Mato Grosso do Sul
Mês-base:	outubro-25
CMCC (Sem Desoneração da folha de pagamento)	1.935,78

1 - TIPO DE OBRA

Tabela 7 - Classificação das obras de intervenções pontuais

Natureza das obras	Tipo da obra	
	Obras restritas	Obras contínuas
Intervenção pontual	Execução de serviços concentrada em uma única localidade, sem necessidade de deslocamento de pessoal ou equipamentos.	Execução de serviços ao longo de um segmento que necessite de deslocamento de pessoal e equipamentos, desde que não ultrapasse 5 km de pista simples ao ano.

Tabela 29 - Caracterização dos módulos exemplificativos de canteiro-tipo para intervenções pontuais

Módulo	Área total (m ²)	Área de estruturas	Características
1	586,86	126,32	Instalações mínimas obrigatórias e caracterizado pela ausência de alojamento; Obras próximas a centros urbanos.
2	692,28	185,76	Instalações do Módulo 1 com adição de residência, alojamento, seção técnica e laboratório; Obras distantes de centros urbanos sem possibilidade de mobilização diária da equipe técnica.
3	825,87	215,48	Instalações do Módulo 2 com adição de oficina e posto de combustível; Obras distantes de centros urbanos sem possibilidade de mobilização diária da equipe técnica.

Módulo **2**

2 - CARACTERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Mão de obra ordinária no mês de pico do empreendimento	10	funcionários/mês
Mão de obra parcela fixa da administração local	1,25	funcionários/mês
Mão de obra parcela vinculada da administração local	0,00	funcionários/mês
Mão de obra parcela variável da administração local	0,00	funcionários/mês

Número de funcionários da parcela fixa da administração local (N_{pf}) = M.O. parcela fixaNúmero de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (N_{mo}) = M.O. mês de picoNúmero de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico (N_{pv}) = M.O. parcela variávelNúmero de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local (N_{f+v}) = M.O. parcela fixa + M.O. parcela vinculadaNúmero de funcionários alojados no canteiro (N_{f-a}) = 50% ($N_{mo} + N_{pv}$) + N_{f-v} Número máximo de funcionários (N_{max}) = $N_{mo} + N_{pv} + N_{f-v}$

$N_{pf} = 1,25$	2	funcionários/mês
$N_{pv} = 1,25 + 0$	2	funcionários/mês
$N_{pv} = 0$	0	funcionários/mês
$N_{mo} = 10$	10	funcionários/mês
$N_{f-a} = 50\% (10 + 0) + (2)$	7	funcionários/mês
$N_{max} = 10 + 0 + 2$	12	funcionários/mês

3 - FATOR DE AJUSTE

3.1 - Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k2)

Tabela 35 - Fatores de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem das instalações dos canteiros-tipo

Canteiros de Obras	k2
Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte	1,05
Construção e restauração rodoviária de grande porte	1,04
Conservação rodoviária	1,11
Construção ferroviária	1,05
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte	1,06
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte	1,04
Intervenções pontuais	1,13

k2 **1,13**

4 - DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE REFERÊNCIA EM CONTÊINERES

Tabela 28 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de intervenções pontuais

Instalações	Capacidade de acomodação	Área de referência (m ²)	Contêiner	Descrição
Escritório	2 pessoas	14,86 m ²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Seção técnica	3 pessoas	14,86 m ² - Empilhado	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Seção técnica + escritório	4 pessoas	7,43 m ² + 7,43 m ²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Almoxarifado + depósito de cimento	1 pessoa + 120 sacos	7,43 m ² + 7,43 m ²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Almoxarifado	1 pessoa	14,86 m ²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Depósito de cimento	240 sacos	14,86 m ²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Local para refeição	48 pessoas	29,72 m ²	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
Cozinha	1 pessoa	29,72 m ²	M0058	Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
Alojamento	6 pessoas	14,86 m ²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Instalações sanitárias e vestiário	20 pessoas	14,86 m ²	M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)

Oficina	3 pessoas	14,86 m ²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Ambulatório	2 pessoas	14,86 m ²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Guarita	1 pessoa	7,44 m ²	M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)
Residência	3 pessoas	14,86 m ²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Laboratório	3 pessoas	14,86 m ²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)

Código	Descrição	m ²	Aquisição
M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	14,86	80.882,9037
M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	14,86	38.723,1016
M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	29,72	129.385,4865
M0058	Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	29,72	134.400,4865
M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	14,86	59.971,0950
M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)	7,44	40.121,0248

Serviços	Unidade	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	586,86	692,28	825,87
Expurgo de jazida	m ³	146,72	173,07	206,47
Regularização do subleito	m ²	586,86	692,28	825,87
Reforço do subleito com material de jazida	m ³	117,37	138,46	165,17
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m ³	13,10	14,85	17,86
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e e	m	95,80	110,65	121,53
Escritório e Seção Técnica (Área = 2 x 14,79 m ²)				
Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU)	und	1,00	2,00	2,00
Almoxarifado e Depósito de Cimento (Área = 14,79 m ²)				
Estrutura modular com janela (1 TEU)	und	1,00	1,00	2,00
Refeitório e Cozinha (Área = 2 x 29,57 m ²)				
Estrutura modular com janela (1 TEU duplo)	und	1,00	1,00	1,00
Estrutura modular com janela e 2 banheiros (1 TEU duplo)	und	1,00	1,00	1,00
Alojamento (Área = 14,79 m ²)				
Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU)	und	-	1,00	1,00
Banheiro e Vestiário (Área = 14,79 m ²)				
Estrutura modular com 2 banheiros (1 TEU)	und	1,00	1,00	1,00
Oficina (Área = 14,79 m ²)				
Estrutura modular com janela (1 TEU)	und	-	-	1,00
Ambulatório (Área = 14,79 m ²)				
Estrutura modular com janela, banheiro e divisória (1 TEU)	und	1,00	1,00	1,00
Posto de combustível				
Posto de combustível classe IV - com reaproveitamento de 5 vezes do tanque	und	-	-	1,00
Guarita (Área = 7,44 m ²)				
Estrutura modular com 3 janelas para guarita (1/2 TEU)	und	1,00	1,00	1,00
Residência (Área = 14,79 m ²)				
Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU)	und	-	1,00	1,00
Laboratório (Área = 14,79 m ²)				
Estrutura modular com janela (1 TEU)	und	-	1,00	1,00

DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Instalações	Código SICRO	Módulo 2	Capacidade de acomodação	Dimensionamento	Quantidade
Escritório	M0059	1	2 pessoas	Npv-v = 2	1,00
Seção técnica	M0059	1	3 pessoas		
Almoxarifado + depósito de cimento	M0042	1	1 pessoa + 120 sacos	1	1,00
Almoxarifado	M0042	0	0	1	0,00
Depósito de cimento	M0042	0	0	1	0,00
Local para refeição	M0058	1	48 pessoas	50% Nmáx = 12	1,00
Cozinha	M0057	1	1 pessoa	1	1,00
Alojamento	M0059	1	6 pessoas	50% (Npv + Nmo) = 5	2,00
Residência	M0059	1	3 pessoas	Npv-v = 1,25	1,00
Instalações sanitárias e vestiário	M0041	1	20 pessoas	Npv + Nmo = 10	1,00
Oficina	M0042	0	0	1	0,00
Ambulatório	M0059	1	2 pessoas	1	1,00
Guarita	M0071	1	1 pessoa	1	1,00
Laboratório	M0042	1	3 pessoas	1	1,00
					11,00

Instalações	Quantidade	Área da estrutura modular (m ²)	Área coberta total (m ²)
Escritório	1,00	14,86	14,86
Seção técnica	-	14,86	0,00
Almoxarifado + depósito de cimento	1,00	14,86	14,86
Almoxarifado	-	14,86	0,00
Depósito de cimento	-	14,86	0,00
Local para refeição	1,00	29,72	29,72
Cozinha	1,00	29,72	29,72
Alojamento	2,00	14,86	29,72
Residência	1,00	14,86	14,86
Instalações sanitárias e vestiário	1,00	14,86	14,86
Oficina	-	14,86	0,00
Ambulatório	1,00	14,86	14,86
Guarita	1,00	7,44	7,44
Laboratório	1,00	14,86	14,86
			185,76

Serviços e quantidades do canteiro

Serviços	Unidade	Módulo 2
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	692,28
Expurgo de jazida	m ³	173,07
Regularização do subleito	m ²	692,28
Reforço do subleito com material de jazida	m ³	138,46
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m ³	14,85
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e	m	110,65
Escritório e Seção Técnica (Área = 2 x 14,79 m ²)		
Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU)	und	1,00

Almoxarifado e Depósito de Cimento (Área = 14,79 m²)		
Estrutura modular com janela (1 TEU)	und	1,00
Refeitório e Cozinha (Área = 2 x 29,57 m²)		
Estrutura modular com janela (1 TEU duplo)	und	1,00
Estrutura modular com janela e 2 banheiros (1 TEU duplo)	und	1,00
Alojamento (Área = 14,79 m²)		
Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU)	und	2,00
Banheiro e Vestiário (Área = 14,79 m²)		
Estrutura modular com 2 banheiros (1 TEU)	und	1,00
Oficina (Área = 14,79 m²)		
Estrutura modular com janela (1 TEU)	und	-
Ambulatório (Área = 14,79 m²)		
Estrutura modular com janela, banheiro e divisória (1 TEU)	und	1,00
Guarita (Área = 7,44 m²)		
Estrutura modular com 3 janelas para guarita (1/2 TEU)	und	1,00
Residência (Área = 14,79 m²)		
Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU)	und	1,00
Laboratório (Área = 14,79 m²)		
Estrutura modular com janela (1 TEU)	und	1,00

FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREAS E AJUSTES

Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT);

Nas obras de intervenções pontuais, deve-se utilizar um Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT) de 0,97%, em relação ao custo nacional da construção por metro quadrado do SINAPI.

FEAT = **0,97%**

CÁLCULO DO CANTEIRO PARA INTERVENÇÃO PONTUAIS

Instalações	Quantidade	Área da estrutura modular (m²)	Área coberta total (m²)
Escritório	1,00	14,86	14,86
Seção técnica	-	14,86	0,00
Almoxarifado + depósito de cimento	1,00	14,86	14,86
Almoxarifado	-	14,86	0,00
Depósito de cimento	-	14,86	0,00
Local para refeição	1,00	29,72	29,72
Cozinha	1,00	29,72	29,72
Alojamento	2,00	14,86	29,72
Residência	1,00	14,86	14,86
Instalações sanitárias e vestiário	1,00	14,86	14,86
Oficina	-	14,86	0,00
Ambulatório	1,00	14,86	14,86
Guarita	1,00	7,44	7,44
Laboratório	1,00	14,86	14,86
			185,76

Tabela 31 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de intervenções pontuais

Intervenções pontuais	Porcentagem
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos	23,40%

$$AT = \frac{AC}{RCT}$$

AT é a área total do terreno (m²);

AC é a área coberta (m²);

RCT é o percentual de relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos.

793,85
185,76
23,40%

$$AD = AT - AC$$

AD é a área descoberta (m²);

AT é a área total do terreno (m²);

AC é a área coberta (m²).

608,09
793,85
185,76

Código	Descrição	Aquisição	Quantidade
M0041	Estrutura modular com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)	80.882,90	1,00
M0042	Estrutura modular com janela - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)	38.723,10	2,00
M0057	Estrutura modular com janela - L = 4,88 m e C = 6,06 m (1 TEU duplo)	129.385,49	1,00
M0058	Estrutura modular com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,06 m (1 TEU duplo)	134.400,49	1,00
M0059	Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)	59.971,10	5,00
M0071	Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU)	40.121,02	1,00
	ΣQci . Cci	762.091,60	

$$CIP = \frac{P}{n} \times \left(k_2 \times \sum_{i=1}^n Q_{ci} \times C_{ci} \right) + AT \times FEAT \times CMCC$$

Onde:

CIP é o custo total do canteiro de obras para intervenções pontuais exclusivamente em contêiner (R\$);

P é o prazo da obra (meses); **3**

n é a vida útil do contêiner (meses); **120**

k2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem; **1,13**

Qci é a quantidade de contêineres do canteiro; **762.091,60**

Cci é o custo dos contêineres (R\$); **762.091,60**

AT é a área total do terreno (m²); **793,85**

FEAT é o Fator de Equivalência de Áreas Totais; **0,97%**

CMCC é o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado (R\$/m²); **R\$ 1.935,78**

CIP = P/n x (K2 x quantidade de contêineres do canteiro x custo dos contêineres) + (Área Total do Terreno x FEAT x CMCC)

CIP = 3/120 (1,13 x 762091,6) + (793,85 x 0,0097 x 1935,78)

CIP = 36435,26

R\$ 36.435,26

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CUSTO REFERENCIAL																																													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UTILIZAÇÃO		CUSTO		PERÍODO (MESES)	CUSTO (R\$)																																					
			PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO																																							
CUSTO REFERENCIAL DE EQUIPAMENTOS																																													
Veículos																																													
I	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	44,00	138,49	R\$ 36,55	R\$ 6,55	R\$ 2.515,91																																						
II	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW	44,00	138,49	R\$ 90,81	R\$ 50,19	R\$ 10.946,66																																						
*Custo improdutivo adotado = (Custo improdutivo) - (Mão de Obra de Operação)																																													
Nota 1: O minibus é empregado somente quando não há alojamentos previstos no canteiro. Nessa hipótese, são alugadas residências para a mão de obra.																																													
PARCELA FIXA																																													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO DE REFERÊNCIA	CUSTO MENSAL	PERÍODO (MESES)	CUSTO (R\$)																																						
GERÊNCIA TÉCNICA																																													
Mão de Obra																																													
1.1.1	P9819	Engenheiro supervisor - mensalista	0,25	R\$ 26.972,09	R\$ 6.743,02	3,00	R\$ 20.229,07																																						
1.1.2	P9903	Auxiliar técnico - mensalista	1,00	R\$ 5.433,85	R\$ 5.433,85	3,00	R\$ 16.301,54																																						
Veículos																																													
1.1.2	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	2,00	R\$ 2.515,91	R\$ 5.031,82	3,00	R\$ 15.095,46																																						
1.1.3	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW	0,00	R\$ 10.946,66	R\$ -	3,00	R\$ -																																						
					R\$ 17.208,69		R\$ 51.626,07																																						
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA																																													
Mão de Obra																																													
1.2.1	P9883	Chefe do setor administrativo - mensalista	0,00	R\$ 8.397,13	R\$ -	3,00	R\$ -																																						
					R\$ -		R\$ -																																						
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO																																													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	CUSTO DE REFERÊNCIA	CUSTO EQUIPE/MÊS	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PERÍODO (MESES)	CUSTO (R\$)																																				
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS																																													
Mão de Obra																																													
4.1.1	P9953	Eletricista - mensalista	0,10	R\$ 6.293,86	R\$ 629,39	0,6087	R\$ 383,11	3,00	R\$ 1.149,32																																				
4.1.2	P9952	Pedreiro - mensalista	0,10	R\$ 5.356,68	R\$ 535,67	0,6087	R\$ 326,06	3,00	R\$ 978,18																																				
4.1.3	P9954	Servente - mensalista	0,10	R\$ 4.313,52	R\$ 431,35	0,6087	R\$ 262,56	3,00	R\$ 787,69																																				
					R\$ 1.596,41		R\$ 971,73		R\$ 2.915,19																																				
<p>Tabela 46 - Áreas do canteiro adotadas como referência para dimensionamento da equipe de manutenção</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Natureza sob dimensionamento</th> <th>Intervenções pontuais</th> <th>Áreas cobertas</th> <th>Áreas descobertas</th> <th>Área do terreno</th> <th>Área referencial (m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>305,17</td> <td>1919,27</td> <td>3838,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5757,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Demais obras</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Área coberta do canteiro: (m²)</td> <td>185,76</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Área de referência: (m²)</td> <td>305,17</td> </tr> </tbody> </table>										Natureza sob dimensionamento	Intervenções pontuais	Áreas cobertas	Áreas descobertas	Área do terreno	Área referencial (m²)			305,17	1919,27	3838,6					5757,87			Demais obras						Área coberta do canteiro: (m²)					185,76	Área de referência: (m²)					305,17
Natureza sob dimensionamento	Intervenções pontuais	Áreas cobertas	Áreas descobertas	Área do terreno	Área referencial (m²)																																								
		305,17	1919,27	3838,6																																									
			5757,87																																										
Demais obras																																													
Área coberta do canteiro: (m²)					185,76																																								
Área de referência: (m²)					305,17																																								
DESPESAS DIVERSAS																																													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE REFERÊNCIA	COEFICIENTE	CUSTO (R\$)																																								
DESPESAS DIVERSAS																																													
5.1.1	IMT0000007	Despesas diversas	R\$ 54.541,26	0,05	R\$ 2.727,06																																								
TOTAL:					R\$ 57.268,32																																								

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item	Cód	Discriminação	Quant.	Cód Equip	PU	Fator K (Retorno)	Pav.	DMT		LN	Tempo (horas)		Custo Horário Veículo		Custo Complementar	Custo Total (R\$)
								Rev. Firm.	Rev. Pirm.		Vlagem	Descanso	Produtivo	Improdutivo		
01																
Equipamentos do Contêiner																
01.01	M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1,00	E9665	1,00	2,00	73,00	0,00	0,00	40,00	2,22	0,00	R\$ 434,83	R\$ 128,14	R\$ -	R\$ 1.990,66
01.02	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	2,00	E9665	1,00	2,00	73,00	0,00	0,00	40,00	2,22	0,00	R\$ 434,83	R\$ 128,14	R\$ -	R\$ 3.861,38
01.02	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	1,00	E9666	1,00	2,00	73,00	0,00	0,00	40,00	2,22	0,00	R\$ 483,66	R\$ 142,50	R\$ -	R\$ 2.147,44
01.04	M0058	Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	1,00	E9666	1,00	2,00	73,00	0,00	0,00	40,00	2,22	0,00	R\$ 483,66	R\$ 142,50	R\$ -	R\$ 2.147,44
01.05	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	5,00	E9665	1,00	2,00	73,00	0,00	0,00	40,00	2,22	0,00	R\$ 434,83	R\$ 128,14	R\$ -	R\$ 9.653,31
01.06	M0071	Contêiner com 3 janelas para guarda - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)	1,00	E9665	0,33	2,00	73,00	0,00	0,00	40,00	2,22	0,00	R\$ 434,83	R\$ 128,14	R\$ -	R\$ 637,12
02																
Equipamentos Rodante																
02.01	E9512	Veículo leve - 53 KW	1,00	E9512	1,00	1,00	73,00	0,00	0,00	40,00	2,22	0,00	R\$ 68,27	R\$ 38,28	R\$ -	R\$ 151,57
02.02	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 KW	1,00	E9125	1,00	1,00	73,00	0,00	0,00	40,00	2,22	0,00	R\$ 90,81	R\$ 50,19	R\$ -	R\$ 201,59
															R\$	20.730,46
															R\$	353,16

BINÔMIO "AQUISIÇÃO + TRANSPORTE"								
Fornecedor	Material	Unid	Preço Unit R\$ / unid	Data da Cotação	Índice na data da cotação	Índice Out-2025	Fator de Correção	Preço Unit Out-2025
Prego 24 x 60								
Soldamaq	Prego 24x60	kg	20,4020	15/04/25	1210,471	1222,356	1,0098	20,6000
Azulão Parafusos	Prego 24x60	kg	20,6500	15/04/26	1210,471	1222,356	1,0098	20,8500
Prego 25 x 72								
Soldamaq	Prego 25x72	kg			1210,471	1222,356	1,0098	0,0000
Azulão Parafusos	Prego 25x72	kg	19,7800	15/04/26	1210,471	1222,356	1,0098	19,9700
Parafuso e Cia	Prego 25x72	kg	28,8900	15/04/26	1210,471	1222,356	1,0098	29,1700
Porca e arruela 1"								
Soldamaq	Porca arrue 1"	unid	3,8106	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	3,7300
Parafuso e Cia	Porca arrue 1"	unid		15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	0,0000
Azulão Parafusos	Porca arrue 1"	unid	6,7000	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	6,5600
Porca e arruela 1/2"								
Soldamaq	Porca arrue 1/2"	unid	0,8768	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	0,8600
Imesul	Porca arrue 1/2"	unid	1,3400	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	1,3100
Azulão Parafusos	Porca arrue 1/2"	unid	1,1500	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	1,1300
Porca e arruela 1/4"								
Soldamaq	Porca arrue 1/4"	unid	0,4597	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	0,4500
Parafuso e Cia	Porca arrue 1/4"	unid		15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	0,0000
Azulão Parafusos	Porca arrue 1/4"	unid	0,2248	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	0,2200
Porca e arruela 3/8"								
Soldamaq	Porca arrue 3/8"	unid	0,3266	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	0,3200
Imesul	Porca arrue 3/8"	unid	0,9200	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	0,9000
Azulão Parafusos	Porca arrue 3/8"	unid	0,4900	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	0,4800
Ferro mecânico redondo 1"								
Imesul	Ferro red 1"	kg	10,1985	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	9,9900
Ferro mecânico redondo 1/2"								
Imesul	Ferro red 1/2"	kg	10,2407	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	10,0300
Ferro mecânico redondo 1/4"								
Imesul	Ferro red 1/4"	kg	13,1333	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	12,8700
Ferro mecânico redondo 3/8"								
Imesul	Ferro red 3/8"	kg	10,0060	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	9,8000
Chapa Metálica ASTM A-36 1/2"								
Imesul	Chapa met 1/2"	kg	9,9994	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	9,8000
Chapa Metálica ASTM A-36 3/8"								
Imesul	Chapa met 3/8"	kg	10,0000	15/04/26	1247,721	1222,356	0,9797	9,8000
Emulsão RL-1C - ANP Regiões								
Tabela ANP		ton	2771,9600	01/02/26	PIS/COFINS	0,037	Valor corrig	2876,9694

Obs: Os ajustes dos preços para a data base do orçamento (Outubro/2025) foram feitos com Índice Nacional de Custo da Construção .



ORÇAMENTO

Número Único: 9526280 / Número Nota: 110369



Dados da Empresa:

Empresa:	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Data:	15/04/2026
CNPJ:	00.924.845/0006-88	Validade:	3 dias após a emissão
Vendedor:	423-ILSON.JUNIOR	Telefone:	(67) 3357-4400
Endereço:	CORONEL ANTONINO-1585	Bairro:	CORONEL ANTONINO
		Cidade:	CAMPO GRANDE

Dados do Cliente:

Nome:	45206-AGESUL / AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS		
CNPJ:	15.457.856/0001-68	Fone:	(67) 3318-6075
Endereço:	DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA-SN	CEP:	79.031-310
Cidade:	CAMPO GRANDE-MS	Bairro:	PARQUE DOS PODERES
Negociação:	TEF - DEBITO - BALCÃO		

Produtos / Serviços

Seq	Cód	Descrição	Cod.Int	NCM	Base ICMS	CST	%ICMS	R\$ ICMS	Un	Qty	Vlr. c/Desc	Vlr. Total
1	1280	AR LISA LE FE 1" X 3,0MM POLIDA	401001P	73182200	0,00	060	0,00	0,00	CT	0,10	95,900	9,59
2	1293	AR LISA LE FE 1/2" X 3,0 ZINCADA(10)D,E	0121Z	73182200	0,00	060	0,00	0,00	CT	0,10	52,090	5,21
3	1294	AR LISA LE FE 1/4" X 1,2 ZINCADA (10)DE	141Z	73182200	0,00	060	0,00	0,00	CT	0,10	28,950	2,90
4	1303	AR LISA LE FE 3/8" X 1,5MM POLIDA (10)DE	381P	73182200	0,00	060	0,00	0,00	CT	0,10	16,730	1,67
5	13752	PO SX UNC 1/2" FE PL (200) D,E,	12P	73181600	0,00	060	0,00	0,00	CT	0,10	35,590	3,56
6	13755	PO SX UNC 1/4" FE ZB (1000) D,E,	710402	73181600	0,00	260	0,00	0,00	CT	0,10	17,020	1,70
7	13763	PO SX UNC 3/8" FE PL (500)D,E,	38P	73181600	0,00	060	0,00	0,00	CT	0,10	15,930	1,59
8	13777	PO SX UNC 1" FE PL (0,5) D,E,	PO SX1PL	73181600	0,00	060	0,00	0,00	CT	0,10	285,160	28,52
9	14293	PREGO 24 X 60 (20) C/ CABEÇA	029046GER	73170090	0,00	060	0,00	0,00	KG	10,00	20,402	204,02
10	14297	PREGO 26 X 84 C/ CABEÇA (20)	029101GER	73170090	0,00	060	0,00	0,00	KG	10,00	31,974	319,74

Observações

Totais

Transportador: 0 Aliquota de ICMS interna. Para Orçamentos fora do Estado será respeitada a tributação interestadual É vedada a autenticação deste documento	Valor Frete	0,00
	Total Produtos	680,59
	Valor Total c/ Desconto	578,50

() Aprovado

() Não Aprovado

Concordo com as condições descritas neste orçamento.

Comprador:

Responsável: _____ Depto. _____ Data: ____/____/____

ADM 1.1.5.7 R1

Emitido em 15/04/2026 10:43

Página: 1

**03- AZULAO CEL ANTONINO****CNPJ:** 02.226.278/0009-64**Inscrição Estadual:** 284368520**Fone:** (67) 3351-3000**CEP:** 79023-000**Endereço:** AV CORONEL ANTONINO S/C**Bairro:** CORONEL ANTONINO**Cidade:** CAMPO GRANDE-MS**Cliente:** 3 - ANA CRISTINA**CPF:** . . -**Inscrição Estadual:****A/C:****Fone:** (99) 9999-9999**CEP:** 79023-000**Endereço:** AV CORONEL ANTONINO S/C**Bairro:** CORONEL ANTONINO**Cidade:** CAMPO GRANDE-MS**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 278.457**Data emissão:** 15/04/2026**Data de validade:** 16/04/2026**Vendedor:** MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA**Fone / ramal:****E-mail do vendedor:** nfe@azulaoparafusos.com**Condição de pagamento:** PIX

	Produto Descrição	Un	Qtd.	Preco	Desc.	%	Total
1	22.411POR SEXT NC 1" ZB (0,50CT)	CT	0,100	519,51	0,000	0,0000	51,95
2	22.372AR. LISA 1" ZB	CT	0,100	150,19	0,000	0,0000	15,01
3	22.070POR SEXT NC 3/8 ZB (5CT)	CT	0,100	26,16	0,000	0,0000	2,61
4	22.365AR. LISA 3/8 ZB	CT	0,100	23,26	0,000	0,0000	2,32
5	22.135POR SEXT NC 1/2 ZB (2CT)	CT	0,100	58,71	0,000	0,0000	5,87
6	22.367AR. LISA 1/2 ZB	CT	0,100	56,49	0,000	0,0000	5,64
7	3.178PREGO CC 24X60	KG	10,000	20,65	0,000	0,0000	206,50
8	3.179PREGO CC 25X72	KG	10,000	19,78	0,000	0,0000	197,80
9	22.363AR. LISA 1/4 ZB	CT	0,100	10,95	0,000	0,0000	1,09
10	22.010POR SEXT NC 1/4 ZB (10CT)	CT	0,100	11,53	0,000	0,0000	1,15

TOTALS**Total produtos**

489,94

Serviços adicionais

0,00

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL**489,94**

Assinatura cliente

Assinatura empresa

AC PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA PARAFUSOS E CIA

Emissão: 15/04/26

ORÇAMENTO N.: 1862221

Página 1

Endereço AV. COSTA E SILVA
Cidade CAMPO GRANDE

N: 4276 CNPJ 11.411.751/0001-17 Telefones 33871001
Email NFe@PARAFUSOSCIA.com.br

Cliente 9999999 CONSUMIDOR PARA ECF

Endereço RUA 0125
Cidade CAMPO GRANDE

UF _____ Telefones _____

Informamos abaixo nossos produtos e preços conforme vossa solicitação.

Código	Descrição do Produto	Qtd	Unit	Vir Unit	Vir Total
033-0013	PONC - 1"	10	UN	5,5350	55,35
033-0008	PONC - 1/2	10	UN	0,6200	6,20
033-0004	PONC - 1/4	10	UN	0,1250	1,25
033-0006	PONC - 3/8	10	UN	0,2630	2,63
229-0063	PREGO C/CAB - 25 X 72	1	KG	28,8900	28,89
050-0004	AR LISA - 1/4	10	UN	0,1250	1,25
050-0006	AR LISA - 3/8 X 1,5	10	UN	0,2050	2,05
050-0008	AR LISA - 1/2	10	UN	0,6390	6,39
050-0013	AR LISA - 1"	10	UN	1,2120	12,12

-DEVOLUCAO OU TROCAEM ATE 05 DIAS DA EMISSAO DANOTA--

Plano de pagamento		Mercadoria	
116,13	1504/26	Frete	0,00
0,00	//	Sub total	116,13
0,00	//	Descorto	0,00
0,00	//	Total a pagar	116,13
0,00	//		

RMail005

Vendedor LUCIANO
Transportadora O MESMO
Assinatura _____



Nome . . . : CONSUMIDOR (2000)
 Endereço: NÃO INFORMADO S/N
 Cidade . . : CAMPO GRANDE UF.: MS Cep: 790000000
 CGC/CPF : 123.456.789/09

Fone : XX XXX XXXX
 Fax :
 RG/Insc.Est.:

ORÇAMENTO: 874.757 R
EMISSION: 15/04/2026

Código	Quantidade	Unid	Produto	Prc. Unid.	Valor total
01044030012950	1,0000	PC	PERFIL CHAPA 3/8 1200X3000	2.734,29	2.734,29
01048030012125	1,0000	PC	PERFIL CHAPA 1/2 1200X3000	3.567,10	3.567,10
01096060127000	1,0000	PC	PERFIL REDONDO 1/2"	60,83	60,83
01096060254000	1,0000	PC	PERFIL REDONDO 1"	243,54	243,54
01096060635000	1,0000	PC	PERFIL REDONDO 1/4"	19,70	19,70
01096060953000	1,0000	PC	PERFIL REDONDO 3/8"	33,62	33,62
302300016	1,0000	UN	ARRUELA LISA 1/2	0,69	0,69
303800019	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/2 CHAVE 3/4	0,65	0,65
303800021	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 3/8 CHAVE 9/16	0,54	0,54
303800026	1,0000	UN	ARRUELA LISA 3/8	0,38	0,38
Total Pedido:					6.661,34

Empresa	Data da cotação	Medidas da peça			m³/peça	R\$/peça	Custo/m³	Custo médio/m³	Fator de correção	Preço corrigido
		Largura	Altura	Comprimento						
Madecal	julho-25	0,07	0,16	6,00	0,0672	643,98	9.583,04	11.823,5371	1,0098	11.939,4100
		0,08	0,30	6,00	0,1440	1.536,84	10.672,50			
		0,15	0,15	6,00	0,1350	1.337,88	9.910,22			
		0,15	0,20	6,00	0,1800	1.921,02	10.672,33			
		0,20	0,25	6,00	0,3000	4.573,80	15.246,00			
		0,25	0,25	6,00	0,3750	4.859,70	12.959,20			
		0,25	0,30	6,00	0,4500	6.174,66	13.721,47			
Amazônia Madeiras	julho-25	0,07	0,16	1,00	0,0112	123,49	11.025,89	12.019,5300	1,0098	12.137,3200
		0,08	0,30	1,00	0,0240	264,61	11.025,42			
		0,15	0,15	1,00	0,0225	248,07	11.025,33			
		0,15	0,20	1,00	0,0300	330,77	11.025,67			
		0,20	0,25	1,00	0,0500	667,24	13.344,80			
		0,25	0,25	1,00	0,0625	834,05	13.344,80			
		0,25	0,30	1,00	0,0750	1.000,86	13.344,80			
Cavalcante Madeiras	abril-26	0,07	0,16	6,00	0,0672	403,20	6.000,00	6.000,2286	0,9748	5.849,0200
		0,08	0,30	6,00	0,1440	864,12	6.000,83			
		0,15	0,15	6,00	0,1350	810,06	6.000,44			
		0,15	0,20	6,00	0,1800	1.080,06	6.000,33			
		0,20	0,25	6,00	0,3000	1.800,00	6.000,00			
		0,25	0,25	6,00	0,3750	2.250,00	6.000,00			
		0,25	0,30	6,00	0,4500	2.700,00	6.000,00			
Facproma	abril-26	0,07	0,16	1,00	0,0112	72,80	6.500,00	6.500,0000	0,9748	6.336,2000
		0,08	0,30	1,00	0,0240	156,00	6.500,00			
		0,15	0,15	1,00	0,0225	146,25	6.500,00			
		0,15	0,20	1,00	0,0300	195,00	6.500,00			
		0,20	0,25	1,00	0,0500	325,00	6.500,00			
		0,25	0,25	1,00	0,0625	406,25	6.500,00			
		0,25	0,30	1,00	0,0750	487,50	6.500,00			

NÃO E DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA

HC COMERCIO DE MADEIRAS -



ME

AVENIDA FABIO ZAHARAN, 7412

CNPJ: 24.353.840/0001-04

TEL.: (67)-3342-0090 / (67)-98405-0175

(67)-99329-9495

www.amazoniamadeiras.com.br

Orçamento válido por 3 dias.

ORÇAMENTO

564628

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL	VENDEDOR: LUCAS COLLE	Data: 05/07/2025
Cpf/Cnpj: 000.000.000-00	Ins.Est:	Email:
Endereço: SEM RUA, S/N	Bairro: SEM RUA	Cep: 79064-000
Cidade: CAMPO GRANDE	Tel: () -	FATURA:

ENTREGA: **A ENTREGAR** - Data Entrega:

Endereço entrega: SEM RUA, S/N - Cidade: CAMPO GRANDE bairro:

SEM RUA,

Código	Qtd	Produtos	Compr mento	Qtd m3	VALOR UNIT.	DESC. %	VALOR TOTAL
226	90	PRANCHA GARAPEIRA L.A. - BR 7X16 - 1.008M²	1,0	1,0080	R\$ 123,49	10,00 %	R\$ 11.113,71
225	42	PRANCHA GARAPEIRA 8,0 X 30,0 - BR 8X30 - 1.008	1,0	1,0080	R\$ 264,61	10,00 %	R\$ 11.113,71
229	45	QUADRADO GARAPEIRA 15,0 X 15,0 - BR 15X15 - 1.0125M²	1,0	1,0125	R\$ 248,07	10,00 %	R\$ 11.163,33
226	34	PRANCHA GARAPEIRA L.A. - BR 15X20 - 1.02M²	1,0	1,0200	R\$ 330,77	10,00 %	R\$ 11.246,02
227	20	QUADRADO GARAPEIRA L.A. - BR 20X25 - 1M²	1,0	1,0000	R\$ 667,24	10,00 %	R\$ 13.344,78
227	16	QUADRADO GARAPEIRA L.A. - BR 25X25 - 1M²	1,0	1,0000	R\$ 834,05	10,00 %	R\$ 13.344,78
227	14	QUADRADO GARAPEIRA L.A. - BR 25X30 - 1.05M²	1,0	1,0500	R\$ 1.000,86	10,00 %	R\$ 14.012,01

**TROCA E DEVOLUÇÃO EM ATÉ 7 DIAS –
MADEIRA POR SE TRATAR DE PRODUTO NATURAL NÃO TEM
GARANTIA CONTRA EMPENAMENTO.**

EM CASO DE DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIA SERÁ COBRADO

TAXA DE RETIRADA DE R\$ 70,00**

OBS:

VALOR PRODUTS	R\$ 94.820,38
VALOR FRETE	R\$ 0,00
VALOR DESCONTOS	R\$ 9.482,04
TOTAL PEDIDO	R\$ 85.338,34

CONSULIM DOF FINAL OU REPRESENTANTE

Impressão 05/07/2025 11:34:46

MADICAL - MADEIREIRA CALIFORNIA LTDA
 AV. DAS BANDEIRAS, 1250 - BAIRRO JOQUEI
 CAMPO GRANDE - MS
 FONE : (67) 3041-5959/WHATSAPP VENDAS: (67) 99600-9825

NL.30

COTACAO DE PRECO

ORÇAMENTO: **553095**
 EMISSAO: 05/07/25 10:55
 VALIDADE: 5 DIAS
 NOME CLIENTE: **ADEMAR**
 CONTATO:
 TELEFONE: **3041-5959**
 E-MAIL:

VENDEDOR: **NETO**
 CNND, PGTO: **A COMBINAR**
 CDD, CLI: 000000

SEQ.	QUANT.	UNID.	DESCRICAO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	1,00Pç	Madeira	Favera 08 x 16 x 6,00m, Esc.	643,98	643,98
2	1,00Pç	Madeira	Favera 08 x 30 x 6,00m, Esc.	1.536,84	1.536,84
3	1,00Pç	Madeira	Favera 15 x 15 x 6,00m, Esc.	1.337,88	1.337,88
4	1,00Pç	Madeira	Favera 15 x 20 x 6,00m, Esc.	1.921,02	1.921,02
5	1,00Pç	Madeira	Favera 20 x 25 x 6,00m, Esc.	4.573,80	4.573,80
6	1,00Pç	Madeira	Favera 25 x 25 x 6,00m, Esc.	4.859,70	4.859,70
7	1,00Pç	Madeira	Favera 25 x 30 x 6,00m, Esc.	6.174,66	6.174,66
8	10,00UN	Preço	25 x 72	28,35	283,50
Sub-Total:				21.331,38	
Desconto:				0,00	
Frete:				0,00	
TOTAL GERAL:				21.331,38	

Quant. de Itens: 8

ESPERAMOS QUE AS CONDIÇÕES ACIMA ESTEJAM DE ACORDO COM A NOSSA FILOSOFIA, CUJO O PRINCIPAL OBJETIVO É SEMPRE O MELHOR ATENDIMENTO.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O PRESENTE ORÇAMENTO, AUTORIZANDO A EMISSÃO DO PEDIDO DESCRIMINADO ACIMA.

CAMPO GRANDE, _____ DE _____ DE _____

Nome Completo: _____ Assinatura _____

Favor enviar via FAX para 67-3041-5959 ou e-mail orcamento@madecalmadeiras.com.br

CAVALCANTE MADEIRAS

46,028,043/0001-86
RUA GOV. PEDRO PEDROSSIAN, 690 - SENHOR DIVINO
COXIM-MS-79400-000
(67) 9987-2912

Cliente

AGESUL

15,457,856/0001-68
AVENIDA DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA,
CAMPO GRANDE - MS - 79031-310
(67) 3318-5331 / /

ORÇAMENTO

Código: 948
Data: 17/04/2026
Data Entrega: 17/04/2026
Func/Vend.: CACILDA
Número: 247

Observações: BLOCO 14

Descrição do Item	U.M	Quant	Vr. Bruto	Desc.	Vr. Liq	Vr. Total
210116 - PRANCHA 0,16 X 0,7 X 1 MT ANGICO, PEQUIA	MT	6	80,00	12,80	67,20	403,20
210116 - PRANCHA 0,30 X 0,8 X 1 MT ANGICO, PEQUIA	MT	6	80,00	0,00	144,02	864,12
210116 - QUADRADO 0,15 X 0,15 X 1 MT ANGICO, PEQUIA	MT	6	80,00	0,00	135,01	810,06
210116 - QUADRADO 0,15 X 0,20 X 1 MT ANGICO, PEQUIA	MT	6	80,00	0,00	180,01	1.080,06
210116 - QUADRADO 0,20 X 0,25 X 1 MT ANGICO, PEQUIA	MT	6	80,00	0,00	300,00	1.800,00
210116 - QUADRADO 0,25 X 0,25 X 1 MT ANGICO, PEQUIA	MT	6	80,00	0,00	375,00	2.250,00
210116 - QUADRADO 0,25 X 0,30 X 1 MT ANGICO, PEQUIA	MT	6	80,00	0,00	450,00	2.700,00
SUBTOTAL			R\$ 9,907,44	R\$ 0,00	R\$ 76,80	R\$ 9,907,44
Pagamento			0,00	-		

0,00

AGESUL

cavalcantedeirascx@gmail.com



Empresa: AGESUL - Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos Vários
Endereço: Av. Desembargador Jose Nunes da Cunha, 337 - Parque dos Poderes

Contato:
Telefone: (67) 3318-5393

Fornecedor: FACPPROMA, TRANSP. EM GERAL, FAB E COM DE PROD. DE MAD LTDA
CNPJ: 06.314.669/0001-34

Responsável pelo orçamento: Gilmar

Endereço fornecedor: ROD. MS 156 (AMAMBAL/CARAPÓ) KM 1,8 - ZONA RURAL - AMAMBAL-MS
Nº da Licença de Operação: 12/2023 (Anexa)

Validade da proposta: 60 dias

MADEIRA DE LEI ATÉ 6M			
PRODUTO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	COORDENADA PARA RETIRADA
MADEIRA DE LEI 0,25 X 0,30	m	R\$ 487,50	-23,095529, -55,206690
MADEIRA DE LEI 0,25 X 0,25	m	R\$ 406,25	-23,095529, -55,206690
MADEIRA DE LEI 0,25 X 0,20	m	R\$ 325,00	-23,095529, -55,206690
MADEIRA DE LEI 0,20 X 0,15	m	R\$ 195,00	-23,095529, -55,206690
MADEIRA DE LEI 0,16 X 0,07	m	R\$ 72,80	-23,095529, -55,206690
MADEIRA DE LEI 0,30 X 0,08	m	R\$ 156,00	-23,095529, -55,206690
MADEIRA DE LEI 0,15 X 0,15	m	R\$ 146,25	-23,095529, -55,206690
MADEIRA DE LEI 0,20 X 0,06	m	R\$ 78,00	-23,095529, -55,206690
MADEIRA DE LEI ATÉ 6M	M³	R\$ 6.500,00	-23,095529, -55,206690

As espécies botânicas são: Arceira, Quebracho, Ipê, Faveiro, Angico Preto, Cambaçu-Ferro, Garapa e Itaúba.

Amambal-MS, 17 de abril de 2026

GILMAR DE ALMEIDA
VICENTINI:50646990187
Assinado de forma digital por
GILMAR DE ALMEIDA
VICENTINI:50646990187
Dados: 2026.04.17 10:21:27 -04'00

Gilmar de Almeida Vicentin
RG: 530.277-SSP/MS
CPF: 506.469.901-87
Socio-diretor

FACPPROMA - TRANSPORTES
EM GERAL, FABRICA E
COMERCIO DE
PRODUTOS:063146690001
Assinado de forma digital por
FACPPROMA - TRANSPORTES EM
GERAL, FABRICA E COMERCIO DE
PRODUTOS:06314669000134
Dados: 2026.04.17 10:21:46 -04'00

FACPPROMA
Transp. em Geral, Fab. e Com. de Prod. Mad. Ltda - EPP
CNPJ: 06.314.669/0001-34 - Fone: 33.534.303-6
E-mail: contato@facpproma.com.br
Fonte: (67) 3481-2444 - (67) 3948-424
FACPPROMA - TRANSP. EM GERAL, FABRICA E COMERCIO DE
PRODUTOS:06314669000134
CEP: 79990-000 - Amambal-MS