CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE
Povoado Areia do Bendó, nº 210 Rodovia
SE-285 Zona Rural Pedrinhas-SE CNPJ :
15.530.168/0001-86

Cod. Empreendimento: 00005
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	278,40	59,52	20.676,77	10,58
10203/ORSE	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	1,00	9.633,40	12.020,56	6,15
08953/ORSE	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar	m2	195,06	48,57	11.822,59	6,05
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	16,00	583,71	11.653,60	5,96
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,70	2.496,75	11.527,13	5,90
94263/SINAPI	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024	m	231,00	36,03	10.385,76	5,31
00160/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	82,52	72,04	7.417,72	3,80
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	97,27	59,63	7.237,86	3,70
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	134,44	41,99	7.044,66	3,60
10891/ORSE	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m2	10,08	539,47	6.785,35	3,47
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	139,76	37,83	6.596,67	3,38
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	12,00	362,45	5.427,24	2,78
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	108,00	30,00	4.042,44	2,07
92543/SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	139,76	22,99	4.009,71	2,05
11482/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	4,30	626,33	3.360,58	1,72
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.592,00	1,00	3.240,00	1,66
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.177,39	2.716,95	1,39
102989/SINAPI	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - fornecimento e instalação. af_05/2025	m	55,00	36,66	2.515,70	1,29
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	253,72	7,50	2.374,82	1,22
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	107,00	17,63	2.354,00	1,20
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	119,28	14,74	2.193,56	1,12
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	7,00	241,87	2.112,67	1,08
91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	214,00	7,63	2.037,28	1,04
94227/SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	25,20	63,03	1.981,98	1,01
03395/ORSE		un	5,00	299,32	1.867,45	0,96

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO GABRIEL LIMA OLIVEIRA
Data: 12/08/2026 12:09:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"					
11447/ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	96,70	14,14	1.705,79	0,87
95241/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	30,80	41,21	1.583,74	0,81
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,50	2.533,72	1.580,79	0,81
00099/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	42,60	29,49	1.567,68	0,80
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	4,00	298,53	1.490,04	0,76
13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	69,70	1.391,52	0,71
01748/ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	1,00	938,49	1.171,05	0,60
88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	69,42	13,37	1.157,93	0,59
97881/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	6,00	152,75	1.143,60	0,59
01353/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	4,00	192,25	959,56	0,49
00071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	12,50	58,62	914,38	0,47
03278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00	216,15	809,13	0,41
104641/SINAPI	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	52,00	9,61	623,48	0,32
05085/ORSE	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 80 x 210 cm, inclusive caixilho e ferragens	un	1,00	487,72	608,58	0,31
01998/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	1,00	453,54	565,93	0,29
01708/ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	1,00	445,57	555,98	0,28
04885/ORSE	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm, inclusive caixilho e ferragens	un	1,00	403,69	503,72	0,26
04750/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	8,40	47,30	495,77	0,25
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	13,74	28,34	485,85	0,25
03970/ORSE	Mão de obra de pedreiro	h	16,00	24,31	485,28	0,25
13383/ORSE	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	un	1,00	374,69	467,54	0,24
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	28,90	12,82	462,40	0,24
08076/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	1,00	356,30	444,59	0,23
89401/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	34,00	10,44	443,02	0,23
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	10,08	30,48	383,34	0,20
10611/ORSE	Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro	un	1,00	287,34	358,54	0,18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
89448/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	17,00	15,03	318,75	0,16
01459/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	121,40	302,96	0,16
07438/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	5,73	41,57	297,22	0,15
87248/SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	4,58	50,30	287,44	0,15
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	17,74	11,90	263,44	0,13
89799/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	9,00	21,77	244,44	0,13
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1,00	173,97	217,08	0,11
87620/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	m2	4,58	35,55	203,17	0,10
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	78,87	196,82	0,10
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	59,76	2,62	195,42	0,10
95546/SINAPI	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. af_02/2026	un	1,00	156,49	195,27	0,10
00169/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,00	152,73	190,58	0,10
00480/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	4,00	36,61	182,72	0,09
10764/ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	11,87	177,72	0,09
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	36,00	3,80	170,64	0,09
02328/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	5,88	19,01	139,47	0,07
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	110,18	137,48	0,07
04546/ORSE	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	m3	30,80	3,51	134,90	0,07
101876/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	107,54	134,19	0,07
105022/SINAPI	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	4,50	22,09	124,02	0,06
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	54,00	1,67	112,32	0,06
89986/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	75,75	94,52	0,05
01629/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	4,00	18,90	94,32	0,05
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,03	58,62	75,34	0,04
08324/ORSE	Plafon E-27	un	5,00	9,84	61,40	0,03
03688/ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	2,00	24,23	60,46	0,03
89798/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	3,00	12,89	48,24	0,02
04280/ORSE	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	1,00	37,67	47,00	0,02
03689/ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1,00	33,90	42,30	0,02
93657/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	14,59	18,21	0,01
93655/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	12,24	15,27	0,01

CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE
Povoado Areia do Bendó, nº 210 Rodovia
SE-285 Zona Rural Pedrinhas-SE CNPJ :
15.530.168/0001-86

Cod. Empreendimento: 00005
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação . af_07/2025	un	1,00	11,37	14,19	0,01