ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**PÁTIO REGIONAL DE COMPOSTAGEM**				**156.620,60**	**100,00**
01.01		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**6.763,71**	4,39
01.01.001	03689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	12,00	362,45	4.349,40	2,85
01.01.002	10528/ORSE	Aluguel mensal de área	mês	3,00	604,79	1.814,37	1,16
01.01.003	10611/ORSE	Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro	un	1,00	287,34	287,34	0,18
01.01.004		Alvará de construção (0,2% da obra)	vb	0,002	156.300,00	312,60	0,20
01.02		**COMPOSTAGEM**				**80.896,91**	51,62
01.02.001		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.872,32**	1,84
01.02.001.001	02989/SINAPI	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - fornecimento e instalação. af_05/2025	m	55,00	36,66	2.016,30	1,29
01.02.001.002	8076/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	1,00	356,30	356,30	0,23
01.02.001.003	04641/SINAPI	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	52,00	9,61	499,72	0,32
01.02.002		**PENEIRAMENTO / MATURAÇÃO**				**15.661,41**	9,98
01.02.002.001	0160/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	16,76	72,04	1.207,39	0,77
01.02.002.002	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	26,64	59,63	1.588,54	1,01
01.02.002.003	11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	69,84	59,52	4.156,88	2,65
01.02.002.004	8877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	32,00	46,89	1.500,48	0,96
01.02.002.005	3970/ORSE	Mão de obra de pedreiro	h	8,00	24,31	194,48	0,12
01.02.002.006	92543/SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	80,46	22,99	1.849,78	1,18
01.02.002.007	0234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	80,46	37,83	3.043,80	1,94
01.02.002.008	89799/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	3,00	21,77	65,31	0,04
01.02.002.009	94227/SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	13,20	63,03	832,00	0,53
01.02.002.010	1629/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	2,00	18,90	37,80	0,02
01.02.002.011	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	53,28	7,50	399,60	0,26
01.02.002.012	2322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	53,28	14,74	785,35	0,50

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.003		**LIMPEZA DE BOMBONAS**				**3.955,60**	2,52
01.02.003.001	0160/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	8,00	72,04	576,32	0,37
01.02.003.002	11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	24,00	59,52	1.428,48	0,91
01.02.003.003	8877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³ /m)	m	18,00	46,89	844,02	0,54
01.02.003.004	3970/ORSE	Mão de obra de pedreiro	h	8,00	24,31	194,48	0,12
01.02.003.005	92543/SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	15,00	22,99	344,85	0,22
01.02.003.006	0234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	15,00	37,83	567,45	0,36
01.02.004		**BIOFERTILIZANTE**				**26.197,50**	16,73
01.02.004.001	4546/ORSE	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	m3	30,80	3,51	108,11	0,07
01.02.004.002	95241/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	30,80	41,21	1.269,27	0,81
01.02.004.003	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,70	2.496,75	9.237,98	5,90
01.02.004.004	0160/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	40,12	72,04	2.890,24	1,85
01.02.004.005	8953/ORSE	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar	m2	195,06	48,57	9.474,06	6,05
01.02.004.006	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	65,02	7,50	487,65	0,31
01.02.004.007	3316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	65,02	41,99	2.730,19	1,74
01.02.005		**SETOR DAS BAIAS**				**4.842,38**	3,09
01.02.005.001	0160/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	17,64	72,04	1.270,79	0,81
01.02.005.002	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	35,28	59,63	2.103,75	1,34
01.02.005.003	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	66,00	7,50	495,00	0,32
01.02.005.004	2322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	66,00	14,74	972,84	0,62
01.02.006		**SETOR DE LEIRAS**				**27.367,70**	17,46
01.02.006.001	11447/ORSE		m3	96,70	14,14	1.367,34	0,87

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação					
01.02.006.002	94263/SINAPI	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024	m	177,00	36,03	6.377,31	4,07
01.02.006.003	42408/SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	m2	144,00	2,00	288,00	0,18
01.02.006.004	10427/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3 .4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau o u similar	m2	155,30	6,99	1.085,55	0,69
01.02.006.005	0124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2) , sem lançamento e adensamento	m3	16,00	583,71	9.339,36	5,96
01.02.006.006	11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de conc retagem - tres usos	m2	149,70	59,52	8.910,14	5,69
01.03		**SALA DA ADMINISTRAÇÃO**				**68.959,98**	43,99
01.03.001		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**60,38**	0,04
01.03.001.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	1,03	58,62	60,38	0,04
01.03.002		**ESTRUTURA E FUNDAÇÕES**				**5.732,18**	3,66
01.03.002.001	7438/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	5,73	41,57	238,20	0,15
01.03.002.002	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere struturas e fundações - R1	kg	28,90	12,82	370,50	0,24
01.03.002.003	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1	kg	17,74	11,90	211,11	0,13
01.03.002.004	11482/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	4,30	626,33	2.693,22	1,72
01.03.002.005	9155/ORSE	Pilar em concreto pre-moldado, dim = 20x20cm e altura=4, 00m	un	8,00	228,72	1.829,76	1,17
01.03.002.006	4953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demã os de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar , exceto argamassa impermeabilização	m2	13,74	28,34	389,39	0,25
01.03.003		**PAREDES E PAINÉIS**				**5.642,93**	3,60
01.03.003.001	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09	m2	35,35	59,63	2.107,92	1,35
01.03.003.002	05022/SINAPI	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10 * cm. af_03/2024	m	4,50	22,09	99,41	0,06
01.03.003.003	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	69,42	7,50	520,65	0,33
01.03.003.004	3316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	69,42	41,99	2.914,95	1,86
01.03.004		**ESQUADRIAS**				**1.044,14**	0,67
01.03.004.001	4885/ORSE	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm, inclusi ve caixilho e ferragens	un	1,00	403,69	403,69	0,26

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.004.002	5085/ORSE	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 80 x 210 cm, inclusive caixilho e ferragens	un	1,00	487,72	487,72	0,31
01.03.004.003	0169/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,00	152,73	152,73	0,10
01.03.005		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**12.882,40**	8,22
01.03.005.001	8324/ORSE	Plafon E-27	un	5,00	9,84	49,20	0,03
01.03.005.002	13286/ORSE	Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	un	5,00	22,91	114,55	0,07
01.03.005.003	2645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	4,00	391,01	1.564,04	1,00
01.03.005.004	97881/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	6,00	152,75	916,50	0,59
01.03.005.005	13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3 mm.	un	4,00	298,53	1.194,12	0,76
01.03.005.006	13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	69,70	1.115,20	0,71
01.03.005.007	0354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	107,00	17,63	1.886,41	1,20
01.03.005.008	0372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	36,00	3,80	136,80	0,09
01.03.005.009	10764/ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	11,87	142,44	0,09
01.03.005.010	91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	214,00	7,63	1.632,82	1,04
01.03.005.011	0480/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	4,00	36,61	146,44	0,09
01.03.005.012	01876/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	107,54	107,54	0,07
01.03.005.013	93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	11,37	11,37	0,01
01.03.005.014	93655/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	12,24	12,24	0,01
01.03.005.015	93657/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	14,59	14,59	0,01
01.03.005.016	3395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	5,00	299,32	1.496,60	0,96
01.03.005.017	3278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00	216,15	648,45	0,41
01.03.005.018	3298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	7,00	241,87	1.693,09	1,08
01.03.006		**PINTURA**				**1.039,93**	0,66
01.03.006.001	88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	69,42	13,37	928,15	0,59
01.03.006.002	2328/ORSE		m2	5,88	19,01	111,78	0,07

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira					
01.03.007		**PISOS E REVESTIMENTOS**				**4.854,40**	3,09
01.03.007.001	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	12,50	58,62	732,75	0,47
01.03.007.002	0099/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	42,60	29,49	1.256,27	0,80
01.03.007.003	11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	34,86	59,52	2.074,87	1,32
01.03.007.004	87620/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	m2	4,58	35,55	162,82	0,10
01.03.007.005	87248/SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	4,58	50,30	230,37	0,15
01.03.007.006	4750/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	8,40	47,30	397,32	0,25
01.03.008		**COBERTURA**				**3.619,11**	2,30
01.03.008.001	92543/SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	44,30	22,99	1.018,46	0,65
01.03.008.002	0234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	44,30	37,83	1.675,87	1,07
01.03.008.003	94227/SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	12,00	63,03	756,36	0,48
01.03.008.004	89799/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	6,00	21,77	130,62	0,08
01.03.008.005	1629/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	2,00	18,90	37,80	0,02
01.03.009		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**11.331,42**	7,24
01.03.009.001	1353/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	4,00	192,25	769,00	0,49
01.03.009.002	89401/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	34,00	10,44	354,96	0,23
01.03.009.003	10203/ORSE	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	1,00	9.633,40	9.633,40	6,15
01.03.009.004	89448/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	17,00	15,03	255,51	0,16
01.03.009.005	89986/SINAPI		un	1,00	75,75	75,75	0,05

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021					
01.03.009.006	1459/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	121,40	242,80	0,16
01.03.010		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**1.825,95**	1,16
01.03.010.001	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	110,18	110,18	0,07
01.03.010.002	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	78,87	157,74	0,10
01.03.010.003	2815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1,00	173,97	173,97	0,11
01.03.010.004	1708/ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	1,00	445,57	445,57	0,28
01.03.010.005	1748/ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	1,00	938,49	938,49	0,60
01.03.011		**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**				**1.143,42**	0,72
01.03.011.001	1998/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	1,00	453,54	453,54	0,29
01.03.011.002	13383/ORSE	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	un	1,00	374,69	374,69	0,24
01.03.011.003	3688/ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	2,00	24,23	48,46	0,03
01.03.011.004	3689/ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1,00	33,90	33,90	0,02
01.03.011.005	4280/ORSE	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	1,00	37,67	37,67	0,02
01.03.011.006	89798/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	3,00	12,89	38,67	0,02
01.03.011.007	95546/SINAPI	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. af_02/2026	un	1,00	156,49	156,49	0,10
01.03.012		**DIVERSOS**				**19.783,72**	12,63
01.03.012.001	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,50	2.533,72	1.266,86	0,81
01.03.012.002	10891/ORSE	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m2	10,08	539,47	5.437,86	3,47
01.03.012.003	2311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	10,08	30,48	307,24	0,20
01.03.012.004	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	59,76	2,62	156,57	0,10

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.012.005	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.592,00	1,00	2.592,00	1,65
01.03.012.006	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	108,00	30,00	3.240,00	2,07
01.03.012.007	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.177,39	2.177,39	1,39
01.03.012.008		Placa do empreendimento	vb	1,00	2.570,00	2.570,00	1,64
01.03.012.009	94263/SINAPI	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024	m	54,00	36,03	1.945,62	1,24
01.03.012.010	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	54,00	1,67	90,18	0,06

Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 156.620,60
(cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e sessenta centavos)

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO GABRIEL LIMA OLIVEIRA
Data: 12/08/2026 12:12:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br