CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUÇÃO DO PÁTIO REGIONAL DE COMPOSTAGEM DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Povoado Areia do Bendó, nº 210 Rodovia SE-285 Zona
Rural Pedrinhas-SE CNPJ : 15.530.168/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**PÁTIO REGIONAL DE COMPOSTAGEM**				**195.437,95**	**100,00**
01.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**8.439,82**	**4,39**
01.01.001	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	12,00	452,27	5.427,24	2,85
01.01.002	Aluguel mensal de área	mês	3,00	754,66	2.263,98	1,16
01.01.003	Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro	un	1,00	358,54	358,54	0,18
01.01.004	Alvará de construção (0,2% da obra)	vb	0,002	195.031,14	390,06	0,20
01.02	**COMPOSTAGEM**				**100.944,29**	**51,62**
01.02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**3.583,77**	**1,84**
01.02.001.001	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - fornecimento e instalação. af_05/2025	m	55,00	45,74	2.515,70	1,29
01.02.001.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	1,00	444,59	444,59	0,23
01.02.001.003	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af 04/2023	m2	52,00	11,99	623,48	0,32
01.02.002	**PENEIRAMENTO / MATURAÇÃO**				**19.542,27**	**9,98**
01.02.002.001	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	16,76	89,89	1.506,56	0,77
01.02.002.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	26,64	74,41	1.982,28	1,01
01.02.002.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	69,84	74,27	5.187,02	2,65
01.02.002.004	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	32,00	58,51	1.872,32	0,96
01.02.002.005	Mão de obra de pedreiro	h	8,00	30,33	242,64	0,12
01.02.002.006	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af 10/2025	m2	80,46	28,69	2.308,40	1,18
01.02.002.007	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	80,46	47,20	3.797,71	1,94
01.02.002.008	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	3,00	27,16	81,48	0,04
01.02.002.009	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	13,20	78,65	1.038,18	0,53
01.02.002.010	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	2,00	23,58	47,16	0,02
01.02.002.011	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	53,28	9,36	498,70	0,26
01.02.002.012	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	53,28	18,39	979,82	0,50
01.02.003	**LIMPEZA DE BOMBONAS**				**4.935,77**	**2,52**
01.02.003.001	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	8,00	89,89	719,12	0,37
01.02.003.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	24,00	74,27	1.782,48	0,91
01.02.003.003	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	18,00	58,51	1.053,18	0,54
01.02.003.004	Mão de obra de pedreiro	h	8,00	30,33	242,64	0,12

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.003.005	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af 10/2025	m2	15,00	28,69	430,35	0,22
01.02.003.006	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	15,00	47,20	708,00	0,36
01.02.004	**BIOFERTILIZANTE**				**32.690,39**	**16,73**
01.02.004.001	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	m3	30,80	4,38	134,90	0,07
01.02.004.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af 01/2024	m2	30,80	51,42	1.583,74	0,81
01.02.004.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,70	3.115,44	11.527,13	5,90
01.02.004.004	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	40,12	89,89	3.606,39	1,85
01.02.004.005	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar	m2	195,06	60,61	11.822,59	6,05
01.02.004.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	65,02	9,36	608,59	0,31
01.02.004.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	65,02	52,40	3.407,05	1,74
01.02.005	**SETOR DAS BAIAS**				**6.042,34**	**3,09**
01.02.005.001	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	17,64	89,89	1.585,66	0,81
01.02.005.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	35,28	74,41	2.625,18	1,34
01.02.005.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	66,00	9,36	617,76	0,32
01.02.005.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	66,00	18,39	1.213,74	0,62
01.02.006	**SETOR DE LEIRAS**				**34.149,75**	**17,46**
01.02.006.001	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	96,70	17,64	1.705,79	0,87
01.02.006.002	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af 01/2024	m	177,00	44,96	7.957,92	4,07
01.02.006.003	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	m2	144,00	2,50	360,00	0,18
01.02.006.004	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m2	155,30	8,72	1.354,22	0,69
01.02.006.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	16,00	728,35	11.653,60	5,96
01.02.006.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	149,70	74,27	11.118,22	5,69
01.03	**SALA DA ADMINISTRAÇÃO**				**86.053,84**	**43,99**
01.03.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**75,34**	**0,04**
01.03.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,03	73,15	75,34	0,04
01.03.002	**ESTRUTURA E FUNDAÇÕES**				**7.152,69**	**3,66**
01.03.002.001		m2	5,73	51,87	297,22	0,15

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento					
01.03.002.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	28,90	16,00	462,40	0,24
01.03.002.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	17,74	14,85	263,44	0,13
01.03.002.004	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	4,30	781,53	3.360,58	1,72
01.03.002.005	Pilar em concreto pre-moldado, dim = 20x20cm e altura=4,00m	un	8,00	285,40	2.283,20	1,17
01.03.002.006	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	13,74	35,36	485,85	0,25
01.03.003	**PAREDES E PAINÉIS**				**7.041,79**	**3,60**
01.03.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	35,35	74,41	2.630,39	1,35
01.03.003.002	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024	m	4,50	27,56	124,02	0,06
01.03.003.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	69,42	9,36	649,77	0,33
01.03.003.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	69,42	52,40	3.637,61	1,86
01.03.004	**ESQUADRIAS**				**1.302,88**	**0,67**
01.03.004.001	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm, inclusive caixilho e ferragens	un	1,00	503,72	503,72	0,26
01.03.004.002	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 80 x 210 cm, inclusive caixilho e ferragens	un	1,00	608,58	608,58	0,31
01.03.004.003	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,00	190,58	190,58	0,10
01.03.005	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**16.074,58**	**8,22**
01.03.005.001	Plafon E-27	un	5,00	12,28	61,40	0,03
01.03.005.002	Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	un	5,00	28,59	142,95	0,07
01.03.005.003	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	4,00	487,90	1.951,60	1,00
01.03.005.004	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af 12/2020	un	6,00	190,60	1.143,60	0,59
01.03.005.005	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	4,00	372,51	1.490,04	0,76
01.03.005.006	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	86,97	1.391,52	0,71
01.03.005.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	107,00	22,00	2.354,00	1,20
01.03.005.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	36,00	4,74	170,64	0,09
01.03.005.009	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	14,81	177,72	0,09
01.03.005.010	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	214,00	9,52	2.037,28	1,04
01.03.005.011	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	4,00	45,68	182,72	0,09
01.03.005.012	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	134,19	134,19	0,07
01.03.005.013		un	1,00	14,19	14,19	0,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 07/2025					
01.03.005.014	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	15,27	15,27	0,01
01.03.005.015	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	18,21	18,21	0,01
01.03.005.016	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	5,00	373,49	1.867,45	0,96
01.03.005.017	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00	269,71	809,13	0,41
01.03.005.018	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	7,00	301,81	2.112,67	1,08
01.03.006	**PINTURA**				**1.297,40**	**0,66**
01.03.006.001	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	69,42	16,68	1.157,93	0,59
01.03.006.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	5,88	23,72	139,47	0,07
01.03.007	**PISOS E REVESTIMENTOS**				**6.057,49**	**3,09**
01.03.007.001	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	12,50	73,15	914,38	0,47
01.03.007.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	42,60	36,80	1.567,68	0,80
01.03.007.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	34,86	74,27	2.589,05	1,32
01.03.007.004	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af 07/2021	m2	4,58	44,36	203,17	0,10
01.03.007.005	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af 02/2023 pe	m2	4,58	62,76	287,44	0,15
01.03.007.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	8,40	59,02	495,77	0,25
01.03.008	**COBERTURA**				**4.515,85**	**2,30**
01.03.008.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	44,30	28,69	1.270,97	0,65
01.03.008.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	44,30	47,20	2.090,96	1,07
01.03.008.003	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	12,00	78,65	943,80	0,48
01.03.008.004	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	m	6,00	27,16	162,96	0,08
01.03.008.005	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	2,00	23,58	47,16	0,02
01.03.009	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**14.139,37**	**7,24**
01.03.009.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	4,00	239,89	959,56	0,49
01.03.009.002	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	m	34,00	13,03	443,02	0,23
01.03.009.003		un	1,00	12.020,56	12.020,56	6,15

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica					
01.03.009.004	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	m	17,00	18,75	318,75	0,16
01.03.009.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	94,52	94,52	0,05
01.03.009.006	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	151,48	302,96	0,16
01.03.010	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**2.278,41**	**1,16**
01.03.010.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	137,48	137,48	0,07
01.03.010.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	98,41	196,82	0,10
01.03.010.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1,00	217,08	217,08	0,11
01.03.010.004	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	1,00	555,98	555,98	0,28
01.03.010.005	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	1,00	1.171,05	1.171,05	0,60
01.03.011	**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**				**1.426,74**	**0,72**
01.03.011.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	1,00	565,93	565,93	0,29
01.03.011.002	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	un	1,00	467,54	467,54	0,24
01.03.011.003	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	2,00	30,23	60,46	0,03
01.03.011.004	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1,00	42,30	42,30	0,02
01.03.011.005	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	1,00	47,00	47,00	0,02
01.03.011.006	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	m	3,00	16,08	48,24	0,02
01.03.011.007	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. af 02/2026	un	1,00	195,27	195,27	0,10
01.03.012	**DIVERSOS**				**24.691,30**	**12,63**
01.03.012.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,50	3.161,58	1.580,79	0,81
01.03.012.002	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m2	10,08	673,15	6.785,35	3,47
01.03.012.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	10,08	38,03	383,34	0,20
01.03.012.004	Limpeza geral	m2	59,76	3,27	195,42	0,10
01.03.012.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.592,00	1,25	3.240,00	1,65
01.03.012.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	108,00	37,43	4.042,44	2,07
01.03.012.007	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.716,95	2.716,95	1,39
01.03.012.008	Placa do empreendimento	vb	1,00	3.206,85	3.206,85	1,64

CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUÇÃO DO PÁTIO REGIONAL DE COMPOSTAGEM DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Povoado Areia do Bendó, nº 210 Rodovia SE-285 Zona
Rural Pedrinhas-SE CNPJ : 15.530.168/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.012.009	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af 01/2024	m	54,00	44,96	2.427,84	1,24
01.03.012.010	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	54,00	2,08	112,32	0,06

Importa o presente orçamento em :
(cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 195.437,95

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO GABRIEL LIMA OLIVEIRA
Data: 12/08/2026 12:12:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br