



**CONSÓRCIO
PIEMONTE DA
DIAMANTINA**

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA
RUA MARGEM RIO DO OURO 126, 1º ANDAR, CENTRO, JACOBINA-BA CEP:44.700-000 CNPJ: 15.558.388/0001-18

Obra
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM CAPA
SELANTE, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO
CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia
ORSE - 10/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,92%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético com Fórmulas

Valor Final do Orçamento **5.677.995,61**
BDI **21,92 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			DRENAGEM		1		710.669,94	710.669,94	12,52 %
1.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4000	37,55	45,78	183.120,00	3,23 %
1.2	2003281	SICRO3	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	2500	64,10	78,15	195.375,00	3,44 %
1.3	0705392	SICRO3	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	m	10	15.943,80	19.438,68	194.386,80	3,42 %
1.4	0705427	SICRO3	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2	56.507,61	68.894,07	137.788,14	2,43 %
2			PAVIMENTAÇÃO		1		4.198.040,00	4.198.040,00	73,94 %
2.1	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	136000	3,39	4,13	561.680,00	9,89 %
2.2	4011370	SICRO3	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	126000	20,47	24,95	3.143.700,00	55,37 %
2.3	4915636	SICRO3	Capa selante - pedrisco comercial	m²	126000	3,21	3,91	492.660,00	8,68 %
3			SINALIZAÇÃO		1		769.285,67	769.285,67	13,55 %
3.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	7000	28,34	34,55	241.850,00	4,26 %
3.2	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	500	43,99	53,63	26.815,00	0,47 %

3.3	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	3750	35,26	42,98	161.175,00	2,84 %
3.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	350	91,02	110,97	38.839,50	0,68 %
3.5	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	80	467,33	569,76	45.580,80	0,80 %
3.6	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	102	137,34	167,44	17.078,88	0,30 %
3.7	7184	ORSE	Pintura setas e zebado termoplástico - 5 anos (por extrusão)	m²	672	105,07	128,10	86.083,20	1,52 %
3.8	3500	ORSE	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	1638,4	76,03	92,69	151.863,29	2,67 %

Total sem BDI	4.658.649,89
Total do BDI	1.019.345,72
Total Geral	5.677.995,61

Proposta

Valor Global da Proposta R\$ 5.677.995,61

Validade da Proposta 60 dias

CONSORCIO DE DESENV. PIEMONTE DA DIAMANTINA

50.812.596/0001-001
UNIQUE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
RUA: MANOEL NOVAIS Nº 113 CASA
CENTRO CEP:44.745-000
MIRANGABA-BA

Consortio de Desenv. S. do T. P. da Diamantina
Lourival Silvino de Araujo Junior
Nº CREA – BA 2616222604