Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
3907_2025	Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe - SE

Objeto

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem, manutenção, operação, recursos humanos e desmontagem de estruturas destinadas à realização de eventos culturais, artísticos, institucionais e promocionais, em ambientes externos ou internos, a serem realizados pela Administração Pública, conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	04/02/2026 - 08:00	23/02/2026 - 07:59	José Claudionor Silveira Filho

Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal
Valor Total	Não	Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
LOTE 001	Item 001	TOLDOS - Tenda piramidal (toldo) com lona antichamas, estrutura metálica, calha e fechamentos laterais quando solicitado. podendo ser solicitada nos tamanhos 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, incluído montagem, desmontagem, manutenção e todos os itens de segurança e prevenção quando exigido (rampas de acesso, placas de emergência, luz de emergência, aterramentos extintores e outros)	M2	65.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 002	PALCO - Palco tipo 02 águas em estrutura de alumínio tubular P380, torres de 14m de altura, e alongamento frontal de torre para PA (bracinho) com 2M, piso com até 2m de altura e pé direito do piso até as varas de iluminação com no mínimo 8m, com cobertura e fechamentos laterais em lona antichamas preta por dentro e branca por fora, antifungo e blackout, piso do palco compensado naval revestido de carpete novo (primeiro uso) na cor preta, todo seu estrutural deverá ser composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, com fechamento nas áreas laterais e traseiras, duas escadas móvel do solo para o piso, podendo ser montada na lateral ou fundo. A saia do palco é fechada em todo o seu entorno com painéis de metal ou madeira com 2m de altura, Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cotonetes de polietileno na cor laranja do chão até a altura de 2m. O palco deverá conter todos os itens de segurança exigidos pelos órgãos competentes (Guarda Corpo, sinalização de emergência, rampas de acesso, aterramentos, extintores e outros). 01 house mix de 02 patamar 6x6, fechada em três laterais com telas de proteção com 2 metros de altura,incluído montagem, desmontagem e manutenção.	M2	38.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 003	PLACA DE FECHAMENTO - Placa metálica de fechamento de 2,00m x 2,00m, sustentados em cavaletes metálicos, com altura de 2,0m, com acabamento em tinta látex exterior; Cor a cinza, incluído montagem, desmontagem e manutenção.	UNI	56.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 004	GRADIL - Grades em ferro para segurança e separação dos espaços em eventos (gradil), medindo no mínimo 2,0 x 1,0m, incluindo montagem, desmontagem e manutenção.	UNI	89.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 005	BARRICADA DE CONTENÇÃO - barricadas feitas em alumínio com sistema de contenção para eventos, em módulos de 1x1 com base de apoio na parte traseira e elevado para equipe de apoio, incluído montagem, desmontagem e manutenção.	UNI	7.500	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 006	BOXTRUSS Q30 - Alumínio Box truss q30 para montagem de pórticos, backdrops, cenografia de palco, grid de luz e/ou outros projetos, podendo o Metro linear ser substituído por cubos ou sapatas, incluído montagem, desmontagem e manutenção.	UNI	300.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 007	PRATICÁVEL - Praticáveis medindo 2,0 x 1,0 com rodinhas nos pés, em tamanho variáveis de 20 cm a 1m de altura (a depender da solicitação), em alumínio, com piso forrado em carpete preto primeiro uso e rodeiras. incluído montagem, desmontagem e manutenção.	UNI	7.500	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 008	PISO EASYFLOOR - piso de plástico moldado em polipropileno de alta resistência e impacto, antiderrapante e anti chama, (easyfloor), com espessura de no mínimo 3,5cm	M2	98.500	Sigiloso	Sigiloso

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE 001	Item 009	SALAS COM 2,7 DE ALTURA - , Sala em estrutura de octanorm anodizado, com perfis de alumínio e fechamento em TS italiano, branco, com 2,70m de altura, com teto, portas com fechaduras em perfeito estado de funcionamento e com chave, tablado em compensado naval e revestido de carpete novo na cor preta, incluso montagem, desmontagem e manutenção., luz de emergência, aterramento e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do mesmo.	M2	45.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 010	COBERTURAS - Cobertura tipo 02 águas com torres de 6 metros, em estrutura de alumínio tubular P380 cobertura em lona sintética branca nova, antichamas, antimofos, A estrutura deverá conter todos os itens de segurança exigidos pelos órgãos competentes (sinalização de emergência, aterramentos, cabos de aço para fixação, entre outros), podendo ser montada em vários módulos com tamanhos diferentes, incluído montagem, desmontagem, manutenção e todos os itens de segurança e prevenção quando exigido (rampas de acesso, placas de emergência, luz de emergência, aterramentos extintores e outros)	M2	500.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 011	COBERTURA FECHADA E CLIMATIZADA - 02 águas com torres de até 6 metros, em estrutura de alumínio boxtruss com cobertura e fechamentos frente, fundo e laterais em lona sintética, antichamas, antimofos, com climatização mínima de 1200 btus por metro quadrado, com tablado de 10 cm feito em compensado naval revestido de carpete novo primeiro uso, na cor preta, A estrutura deverá conter todos os itens de segurança exigidos pelos órgãos competentes, sinalização de emergência, rampas de acesso, placas de saida de emergencia, aterramento entre outros),incluído montagem, desmontagem e manutenção.	M2	60.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 012	CONTAINER ESCRITÓRIO - Container tipo escritório climatizado, com no mínimo 03 mesas e 06 cadeiras e Frigobar, incluído montagem, desmontagem e manutenção.	UNI	240	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 013	CONTAINER BANHEIRO - container tipo sanitários, com 14 box cada, totalmente higienizados com vasos em porcelana, papeleira e caixa de dejetos, suporte para papel higiênico, piso anti derrapante, pia, identificação (masculino /feminino), climatizado. incluído montagem, desmontagem e manutenção.	UNI	360	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 014	CAMAROTES - em estrutura de alumínio tubular em 01 água com torres de até torres de 06m, piso com até 1m de altura, guarda corpo para proteção, com cobertura, em lona antichamas, branca por fora, antifungo e blackout, piso com compensado naval revestido revestido com piso de plástico moldado em polipropileno, antiderrapante e anti chama, (easyfloor), e todo seu estrutural sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos, com fechamento nas áreas laterais e traseiras, com rampa de acessibilidade de acordo com normas do bombeiro, podendo ser montada na lateral ou fundo. A saia do camarote é fechada em todo o seu entorno com painéis de até 1m de altura. Todo o camarote é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cotonetes de polietileno na cor laranja do chão até a altura de 2m. incluído montagem, desmontagem, manutenção e todos os itens de segurança e prevenção quando exigido (rampas de acesso, placas de emergência, luz de emergência, aterramentos extintores e outros)	M2	40.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 015	RÁDIOS - Rádios comunicadores portáteis, com fones de ouvido e microfone, completo com bateria extra carregador, com várias faixas de frequência em perfeito estado de funcionamento.	UNI	6.500	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 016	ARQUIBANCADA - Arquibancada em estrutura tubular e tablado em compensado, forrado de carpete primeiro uso, com 04 patar, a altura entre os niveis deve ser de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade minima de cada lance e de 70cm, com guarda corpo, incluído montagem, desmontagem, manutenção e todos os itens de segurança e prevenção quando exigido (rampas de acesso, placas de emergência, luz de emergência, aterramentos extintores e outros)	ML	5.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 017	MESA PLÁSTICA - kit com 01 mesa plástica em polipropileno, comprimento 70 cm, largura 70 cm, altura 70cm, e 04 cadeiras de plástico, fabrica em polipropileno, resistência de 182 kg, largura 43cm, altura 88cm, altura do assento 45 cm, profundidade 52 cm.	UNI	10.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 018	TABLADO - Tablado com 10cm de altura feito em madeira ou ferro, revestido com compensado naval primeiro uso pintado com tinta piso na cor cinza com inclinação tipo rampas de acesso incluindo montagem, desmontagem e manutenção	M2	40.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	Item 019	SALA DE VIDRO - Sala de vidro climatizada feita em estrutura de octanorm anodizado, com perfis de alumínio e fechamento em vidro, com medidas de 12,00m x 08,00m com 2,70 de altura, com teto e climatização mínima de 120.000btus, portas com fechaduras em perfeito estado de funcionamento e com chave, tablado em compensado naval e revestido de carpete novo na cor preta, sala equipada com 01 (uma) cesta de lixo grande, 03 (três) mesas plástica, 06 (seis) cadeiras, 01 (um) sofá de 03(três) lugares em tecido, veludo ou couro, 01 (uma) tomada tripolar 220v e 01 (uma) tomadas tripolar 110v, iluminação básica com luminárias. Incluída mobilização, desmobilização e instalações elétricas, luz de emergência, aterramento e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do mesmo.	UNI	180	Sigiloso	Sigiloso

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE 002	Item 01	CARREGADORES (Profissional capacitado para carregar material estrutura e equipamentos musicais) Turno de 12 horas	UNI	3.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 02	EQUIPE DE LIMPEZA (Profissional capacitado em limpeza para eventos, (banheiros, áreas de camarim, palco, limpeza do espaço))	UNI	5.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 03	ROADIE- (profissional qualificado para Assistente de palco, auxiliando a produção de bandas, com larga experiência em leitura e execução de Rider técnico de som, luz, backline e mapa de palco) Turno de 12 horas	UNI	1.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 04	EQUIPE DE APOIO (Profissional capacitado em apoio operacional para evento) Turno de 12 horas	UNI	10.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 05	EQUIPE DE PRODUÇÃO (profissional qualificado para produção geral de palco, com larga experiência em criação e gerenciamento de Logística de bandas, leitura e execução de Rider técnico de som, luz, backline e mapa de palco	UNI	1.300	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 06	BRIGADISTA (bombeiro Civil) (profissional capacitado, regulamentado e devidamente trajado para realização de serviço de brigadista, conforme norma técnica NBR 14726:2006 e atualizações posteriores	UNI	3.500	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 07	ELETRICISTA - Profissional capacitado em Montar e manter instalações elétricas de eventos, Instalar e manter as redes de linhas elétricas, de alta e baixa tensão, Turno de 12 horas	UNI	360	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 08	TÉC EM SEGURANÇA DO TRABALHO - Profissional responsável por garantir a segurança física dos funcionários e prevenir acidentes no ambiente de trabalho, com especializações em NR 12, NR35, NR10	UNI	360	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 09	PERSONAGENS, Serviço de mão de obra capacitada em recreação infantil, com fantasia de personagens infantis, para desenvolver brincadeiras com crianças. Turno de 04 horas	UNI	1.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 10	RECREAÇÃO E OFICINAS EM EVENTOS, Serviço de de gerenciamento e elaboração de oficinas recreativas contendo no mínimo, 06 Animadores e 16 monitores por dia, com todo material e mobília necessária para oficina de slime, biscoitos e outros, com atendimento de até 150 crianças por dia	UNI	120	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 01	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE - 01, mesa do comando digital com no mínimo 4 atributo encoding roda (integração de tecla de função) 1 fader master (60mm manual), 2 AB fader (manual de 100 milímetros) 21 fader de reprodução do programa (60mm manual) programa 42 botões de função, 2 monitor com tela sensível ao toque, 2 porta USB (tipo A), 6 DMX-512 interface de saída, DMX-512 interface de saída (função de saída de vídeo composto) Interface de rede gigabit 1, 01 chave de distribuição de força trifásica com no mínimo de 150 A por fase; 24 lâmpadas par 64 100w, 24 Moving beam 5r, 24 Moving beam 10r, 24 moving wash, 12 moving head spot, 48 refletores Par led, 24 atomic ou strobo led 1000w rgbw; 12 refletor led tipo cob quente e frio, 08 baterias de mini Brutt com 06 lâmpadas 1000w, 02 máquinas de fumaça 3000w e todos periféricos necessários para funcionamento dos equipamentos, incluindo montagem, desmontagem, operação e manutenção do mesmo.	UNI	80	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 02	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MÉDIO PORTE - 01, mesa de comando de no mínimo 512 canais com 80 canais direto de dimmers; 01 sistema operacional DMx512 com mínimo de 04 Kva por canal 01 chave de distribuição de força trifásica com no mínimo de 150A por fase; 04 Moving beam 5r, 04 Moving wash, 04 Moving head spot, 24 refletores Par led, 04 Atomic ou strobo led 1000w rgbw; 04 refletor led tipo cob quente e frio, 02 baterias de mini Brutt com 06 lâmpadas 1000w, todos periféricos necessários para funcionamento dos equipamentos, incluindo montagem e desmontagem	UNI	360	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 03	ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA PALCO - Kit iluminação para cenografia de palco, 120 pares led rgb outdoor, 24 Atomic ou strobo led 1000w P5, 16 Moving beam 5r, 200 metros de fita de led ou strip led rgb montagem conforme projeto a ser definido, com todos os periféricos necessários para o funcionamento dos mesmos.	UNI	60	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 04	ILUMINAÇÃO CÊNICA - (REFLETORES) Kit com 4 Refletores em led SMD, produzido em alumínio preto, bivolts, com proteção ip 66, com potência mínima 500w e 6000k de temperatura de cor com 2000 metros de cabo para ligações em pontos distintos em toda arena	UNI	750	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 05	MOVING HEAD Beam 5R, Canais: 16 CANAIS, Dimmer/Strobo; Canais DMX; Rotação: Pan 540º, Tilt 270º; Disco de Gobos: 17 gobos + gobo aberto; Potência da Lâmpada: 200W; Disco de Cores: 14 cores + aberto;	UNI	3.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 06	PLACAS DE LED - Placas de Painel de Led com alta resolução, p3.9, outdoor 1x0,5m, contendo todos periféricos e cabeamentos necessários para ligação e operação do mesmo	M2	85.000	Sigiloso	Sigiloso
		PAR LED RGBWA +UV LEDS OUTDOOR com Tensão: AC90-				

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE 003	Item 07	240V 50-60Hz, À Prova D' Água, potência minima de 200 , Modo de controle: DMX-512, Mestre/Escravo, Som, Auto Painel de operação: Display Digital LED, DMX Canais: 3CH/5CH/12CSinal De Entrada: 3-núcleo XLR de entrada, Sinal de Saída: 3-core saída XLR, Dimmer: 0 ~ 100% ajustável linearmente Strobe: 0-20 t /s	UNI	3.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 08	ILUMINAÇÃO DE SERVIÇO - (LUMINÁRIAS) luminárias Slim em LED, com acabamento externo em pintura eletrostática branca, potência: 40W, Branco Frio - 6000K Voltagem: Automática (110v - 220v). incluindo fixação, manutenção e instalação em quadro elétrico.	UNI	6.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 09	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE LINE ARRAY L/R - serviço de locação de equipamento 03 mesas digitais com no mínimo 48 canais de entrada, 24 mixgroup, 08 matrix, 24 canais de saída auxiliares ; sistema de sonorização line array, industrializado e acompanhado do software do fabricante, composto por 12 caixas por lado com no mínimo 01 Woofer 12" e 01 drive cada, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumber para elevação do mesmo, 08 caixas de sub grave por lado com no mínimo 2 falantes de 18" cada, sistema de Side LR, 02 linhas de delay composto por 06 caixas line array compatíveis com o sistema de PA, todos periféricos de ampliação necessária para o perfeito funcionamento das caixas, processadores digitais, amplificadores de guitarra, amplificadores de baixo, pedestais, microfone com fio, microfones sem fio, cabos, multicabos, 06 monitores passivos com 02 falantes de 12" e 1 drive cada, subgraves para baterias e percussões e todos periféricos suficientes e compatíveis para atender Rider técnico de bandas nacionais e internacionais, sidefill composto por 3 caixas de alta frequência e 3 de sub grave com falantes de 18'', caixa gerenciadora de energia com sistema de regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformadores para alimentação em 110 volts e 220volts;	UNI	80	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 10	DELAY SOM - Torre de de delay composto por 06 caixas line array compatíveis com o sistema de PA, sistema de bumper para elevação do mesmo, 02 caixas de sub grave com no mínimo 2 falantes de 18" cada e todos periféricos de ampliação necessária para o perfeito funcionamento das caixas	UNI	160	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 11	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE LINE ARRAY L/R (DJ) - serviço de locação de equipamento 01 mesas digital com no mínimo 24 canais de entrada, 08 mixgroup, 08 matrix, 06 canais de saída auxiliares ; sistema de sonorização line array, industrializado e acompanhado do software do fabricante, composto por 06 caixas por lado com no mínimo 01 Woofer 10" e 01 drive cada, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumber para elevação do mesmo, 04 caixas de sub grave por lado com no mínimo 2 falantes de 18" cada, sistema de Side LR, todos periféricos de ampliação necessária para o perfeito funcionamento das caixas, processadores digitais, pedestais, microfone com fio, microfones sem fio, cabos, multicabos, 04 monitores passivos com 02 falantes de 10" e 1 drive cada, caixa gerenciadora de energia com sistema de regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformadores para alimentação em 110 volts e 220volts;	UNI	360	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 12	SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE com 01 mesa de som 16 canais, 06 caixas de som com no mínimo 01 Woofer 10" e 01 drive cada com, 6 tripés, 06 sub graves de no mínimo 15", toda de ampliação necessária para o perfeito funcionamento das caixas, processadores, pedestais, 12 microfone com fio, 02 microfones sem fio, cabos, multicabos, 02 monitores passivos com no mínimo 01 falantes de 10" e 1 drive cada, caixa gerenciadora de energia com sistema de regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformadores para alimentação em 110 volts e 220 volts; e todos periféricos suficientes para perfeita utilização do sistema.	UNI	500	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 13	GERADOR STAND BY - Gerador em stand by com capacidade mínima de 180 KVA trifásico, tensão 40/380/220/110 VCA, 60 Hz, com quadro de distribuição elétrica (caixa de passagem) e 50 metros de cabo 4x35mm, disjuntor de segurança de 250A, quadro de transferência automática (QTA) silenciado em nível de ruídos sonoros de 82 DB de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador.	UNI	800	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 14	GERADOR STAND BY - Gerador em stand by com capacidade mínima de 280 KVA trifásico, tensão 40/380/220/110 VCA, 60 Hz, com quadro de distribuição elétrica (caixa de passagem) e 50 metros de cabo 4x50mm, disjuntor de segurança de 300A, quadro de transferência automática (QTA) silenciado em nível de ruídos sonoros de 82 DB de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador.	UNI	800	Sigiloso	Sigiloso
		QUADRO ELÉTRICO - Quadro de Energia Elétrica projetado para distribuição segura e eficiente da alimentação elétrica, para disjuntores tipo DIN. Sua estrutura deverá ser composta por uma caixa metálica resistente à corrosão, com grau de proteção adequado para instalação em ambientes internos ou externos, conforme necessidade, Barras verticais de 3/4"" x 1/8"", Barras horizontais de 3/8"" x 1/16"", Capacidade de até 44 circuitos, Barramento principal 150 amperes, Barramentos de derivação até 63 amperes (total), Barramento principal isolado com termo retrátil, que fornece durabilidade extensiva e resistência térmica, superando na maioria dos casos, o isolamento básico, contendo				

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE 003	Item 15	08 disjuntores monopolares de 10A, 12 disjuntores bipolares de 20A, 04 disjuntores tripolares de 32A, Disjuntor Geral: Trifásico de 80A, com Barramento Trifásico (Fases R, S, T) para distribuição equilibrada da carga, barramento de Neutro para correto funcionamento dos equipamentos e circuitos, barramento de Terra para segurança elétrica e proteção contra falhas, Fixação em pé tubular metálico com altura de 1,5 metros, garantindo estabilidade mecânica, Pintura eletrostática para maior durabilidade e proteção contra corrosão, com sistema de aterramento adequado, garantindo a dissipação segura de correntes de fuga e evitando riscos elétricos, conforme as normas vigentes	UNI	800	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 16	CABO PP 3X1,5 - Cabo com condutor interno de cobre puro (100%) com Isolamento em PP: Uma camada de isolamento em Polipropileno (PP) que envolve o condutor de cobre. Este material confere ao cabo sua funcionalidade flexível, tornando-o ideal para aplicações que desativem a movimentação, obedecendo NBR 16219 com tensão de Isolamento: 500 v, Vias: 3 com Bitola:1,5 mm cada via, incluindo instalação em quadro elétrico e equipamentos.	METRO	150.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 17	CABO PP 3X2,5 - Cabo com condutor interno de cobre puro (100%) com Isolamento em PP: Uma camada de isolamento em Polipropileno (PP) que envolve o condutor de cobre. Este material confere ao cabo sua funcionalidade flexível, tornando-o ideal para aplicações que desativem a movimentação, obedecendo NBR 16219 com tensão de Isolamento: 500 v, Vias: 3 com Bitola: 2,5 mm cada via, incluindo instalação em quadro elétrico e equipamentos.	METRO	100.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 18	CABO PP 3X6,0 - Cabo com condutor interno de cobre puro (100%) com Isolamento em PP: Uma camada de isolamento em Polipropileno (PP) que envolve o condutor de cobre. Este material confere ao cabo sua funcionalidade flexível, tornando-o ideal para aplicações que desativem a movimentação, obedecendo NBR 16219 com tensão de Isolamento: 500 v, Vias: 3 com Bitola: 6,0 mm cada via, incluindo instalação em quadro elétrico e equipamentos.	METRO	10.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 19	CABO PP 3X16 - Cabo com condutor interno de cobre puro (100%) com Isolamento em PP: Uma camada de isolamento em Polipropileno (PP) que envolve o condutor de cobre. Este material confere ao cabo sua funcionalidade flexível, tornando-o ideal para aplicações que desativem a movimentação, obedecendo NBR 16219 com tensão de Isolamento 1kv, Vias: 3 com Bitola: 16,0mm cada via, incluindo instalação em quadro elétrico e equipamentos.	METRO	30.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 20	AR CONDICIONADO - Ar Condicionado - aparelho com compressor fixo, 12000 BTU/h de potência e ciclo frio, ideal para ambientes com até 18 m².com Condensadora em aço galvanizado e serpentina em cobre, temperatura ajustada em entre 17 °C e 26 °C com Filtro HD Silver Ion + Carvão Ativado, incluindo gás instalação e manutenção do mesmo durante todo o evento	UNI	4.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 004	Item 01	Sanitários químicos PCD medindo 1,57 x 1,57 x 2,30m (CxLxA), projetado para PCD, com mictório, papeleira e caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso anti derrapante, identificação(masculino/feminino), ponto de ventilação natural, teto translúcido, sistema de trava com chave. sistema de descarga e cuba do vaso, incluso mobilização e desmobilização. (COM LIMPEZA E SUCÇÃO DE DEJETOS)	UNI	600	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 004	Item 02	Sanitários químicos,com mictório, papeleira e caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso anti derrapante, identificação (masculino /feminino), ponto de ventilação natural, teto translúcido. Incluída mobilização e desmobilização necessárias. (COM LIMPEZA E SUCÇÃO DE DEJETOS)	UNI	6.500	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 005	Item 01	CARRETA PALCO MÓVEL SOBRE RODAS - 1 Cavalinho atrelado uma prancha de 16 metros de cumprimento por 5 metros de largura sobre rodas e coberta. Com Gerador e Sonorizacao.	UNI	24	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 005	Item 02	MINI TRIO ELETRICO - Equipado com: equipado com 01 consoles 24 canais de entrada; sistema de sonorização composto por 24 caixas com no mínimo 01 Woofer 12" e 01 drive cada, 08 caixas de sub grave por lado com no mínimo 2 falantes de 18" cada, todos periféricos de ampliação necessária para o perfeito funcionamento das caixas, processadores, amplificadores pedestais, microfone com fio, microfones sem fio, cabos, multicabos e todos periféricos suficientes e compatíveis para atender Rider técnico de bandas com até 08 integrantes , caixa gerenciadora de energia com sistema de regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformadores para alimentação em 110 volts e 220volts; sistema de Cabeamento e distribuição de ac estabilizada 127v e 220v Devidamente autorizado. Obs: Combustível por conta da contratada*	UNI	30	Sigiloso	Sigiloso
		TRIO ELETRICO DE MEDIO PORTE Equipado com: equipado com 02 consoles digitais 32 canais de entrada, 16 mixgroup, 08 matrix ; sistema de sonorização em 04 vias, composto por 12 caixas por via com no mínimo 01 Woofer 12" e 01 drive cada, 06 caixas de sub grave por lado com no mínimo 2 falantes de 18" cada, todos periféricos de ampliação necessária para o perfeito funcionamento das caixas, processadores digitais, amplificadores				

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE 005	Item 03	de guitarra, amplificadores de baixo, pedestais, microfone com fio, microfones sem fio, cabos, multicabos, 06 monitores passivos com 02 falantes de 12" e 1 drive cada, subgraves para baterias e percussões e todos periféricos suficientes e compatíveis para atender Rider técnico de bandas nacionais, caixa gerenciadora de energia com sistema de regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformadores para alimentação em 110 volts e 220volts; sistema de Cabeamento e distribuição de ac estabilizada 127v e 220v Devidamente autorizado. Obs: Combustível por conta da contratada*	UNI	36	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 005	Item 04	TRIO DE GRANDE PORTE: equipado com 02 consoles digitais48 canais de entrada, 24 mixgroup, 08 matri ; sistema de sonorização em 04 vias, composto por 24 caixas por via com no mínimo 01 Woofer 12" e 01 drive cada, 12 caixas de sub grave por lado com no mínimo 2 falantes de 18" cada, todos periféricos de ampliação necessária para o perfeito funcionamento das caixas, processadores digitais, amplificadores de guitarra, amplificadores de baixo, pedestais, microfone com fio, microfones sem fio, cabos, multicabos, 06 monitores passivos com 02 falantes de 12" e 1 drive cada, subgraves para baterias e percussões e todos periféricos suficientes e compatíveis para atender Rider técnico de bandas nacionais, caixa gerenciadora de energia com sistema de regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformadores para alimentação em 110 volts e 220volts; sistema de Cabeamento e distribuição de ac estabilizada 127v e 220v Devidamente autorizado. Obs: Combustível por conta da contratada*	UNI	36	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 005	Item 05	MEGGA TRIO: equipado com 02 consoles digitais 48 canais de entrada, 24 mixgroup, 08 matri ; sistema de sonorização em 04 vias, composto por 48 caixas por via com no mínimo 01 Woofer 12" e 01 drive cada, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, 24 caixas de sub grave por lado com no mínimo 2 falantes de 18" cada, todos periféricos de ampliação necessária para o perfeito funcionamento das caixas, processadores digitais, amplificadores de guitarra, amplificadores de baixo, pedestais, microfone com fio, microfones sem fio, cabos, multicabos, 06 monitores passivos com 02 falantes de 12" e 1 drive cada, subgraves para baterias e percussões e todos periféricos suficientes e compatíveis para atender Rider técnico de bandas nacionais, caixa gerenciadora de energia com sistema de regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformadores para alimentação em 110 volts e 220volts; sistema de Cabeamento e distribuição de ac estabilizada 127v e 220v Devidamente autorizado. Obs: Combustível por conta da contratada*	UNI	24	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 006	Item 01	SALA SENSORIAL - Desenvolver e gerenciar uma sala sensorial com capacidade de atender até 6 pessoas neuro divergentes simultaneamente, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro, com suporte terapêutico., Capacidade Simultânea: Atendimento para 6 pessoas por sessão, respeitando as necessidades individuais e garantindo o conforto de cada usuário, com capacidade Diária de 100 atendimentos por dia, com sessões organizadas, com monitoramento contínuo por Acompanhantes Terapêuticos (AT) capacitados, ambiente Sensorial Adaptado com Luzes reguláveis (LED RGB) com cores suaves e ajustáveis, adequadas para estímulo visual controlado, Sistema de som ambiente com opções de sons naturais, música relaxante e controle de volume, parede com plotagem sensorial, almofadas táteis e tapetes sensoriais, difusores de aromas suaves para estimular ou acalmar, respeitando as preferências sensoriais. poltronas ergonômicas e adaptáveis para diferentes idades e tamanhos, Painéis de atividade com botões, luzes e jogos interativos,piscina de bolhas com controle interativo, Sessões com duração de 30minutos, Planejamento diário para otimizar o fluxo de atendimentos e evitar superlotação. incluído montagem, desmontagem, manutenção e todos os itens de segurança e prevenção quando exigido (rampas de acesso, placas de emergência, luz de emergência, aterramentos extintores e outros)	UNI	160	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 007	Item 01	PROJETO PÂNICO E INCÊNDIO - Elaboração e execução de projeto técnico de segurança contra incêndio e pânico, em conformidade com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e legislações correlatas (como NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios, NBR 9078 - Extintores de Incêndio, NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas, entre outras aplicáveis).	UNI	16	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 007	Item 02	PROJETO ELÉTRICO - Elaboração de projeto elétrico completo para eventos temporários, em conformidade com as normas da ABNT (principalmente NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas, NBR 13570 - Instalações Elétricas Temporárias em Canteiros de Obras, aplicável por analogia, além de outras normas técnicas e regulamentadoras, como a NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).	UNI	16	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 007	Item 03	GERENCIAMENTO - engenheiro ou arquiteto registrado no CREA /CAU) responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento das medidas de segurança contra incêndio e pânico durante a realização de um evento ou em uma edificação temporária.	UNI	160	Sigiloso	Sigiloso
		SEGURANÇA PORTARIAS - equipe de segurança especializado				

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE 008	Item 01	em portaria de eventos, com o objetivo de fiscalizar e revistar o público na entrada, deve ser uma pessoa com um perfil focado em vigilância, organização e comunicação, revista feita com detector de metal para garantir que o público não leve itens proibidos, como armas, bebidas alcoólicas, substâncias ilícitas ou outros objetos que possam representar um risco durante o evento.	UNI	3.300	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	Item 01	BANDEIROLAS - kit decoração em bandeirolas, com instalação e manutenção de 150.000 (cento e cinquenta mil), em toda área do evento, contendo 05 cores diferentes e toda estrutura necessária para instalação.	UNI	100	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	Item 02	CASAS TEMÁTICAS - Serviço de criação e execução de casas cenográficas temática, feita 100% em compensado naval, remetendo ao layout de casas de interior, personagens ou cenários Religiosos com telhado em formato duas águas ou 04 águas feito com madeira e telha ecológica, revestida de corino colorido , acabamentos de moldura em madeiras nas portas e janelas, com altura média de 6 metros , tablado com MDF naval, revestido com grama sintética primeiro uso e toda mobília, decoração, sistema elétrico e elementos em geral necessários. (igreja, casa de Taipa, casa do papai noel entre outros)	M2	20.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	Item 03	FACHADAS TEMÁTICAS - Serviço de criação e execução de fachada cenográfica temática, feita 100% em compensado naval, remetendo ao layout adequado a cada projeto, revestida de corino colorido , acabamentos de moldura em madeiras nas portas e janelas, com altura média de 6 metros .	M2	150.000	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	Item 04	kit com malhas para envelopamento de malhas para teto de camarote, palco e outros tipos de cobertura, envelopamento em boxtruss, saia de palcos, barricadas, placas de fechamento entre outros, malhas nas cores a definir, em primeiro uso.	M2	150	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 010	Item 01	ARENA GAMER	UNI	60	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 011	Item 01	RODA GIGANTE	UNI	160	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	Item 01	TOTEM FELIZ PÁSOA	UNI	30	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	Item 02	ELEMENTO DE PÁSCOA DECORATIVA 3M	UNI	90	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	Item 03	ELEMENTO DE PÁSCOA DECORATIVA 2M	UNI	120	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	Item 04	ELEMENTO DE PÁSCOA DECORATIVA 1M	UNI	180	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	Item 05	ELEMENTO DE PÁSCOA DECORATIVA 50 CM	UNI	300	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	Item 06	ELEMENTOS LUMINOSOS DE PÁSCOA	UNI	600	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	Item 07	LABIRINTO RECREATIVO	UNI	30	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	Item 08	OVO GIGANTE 12 METROS	UNI	30	Sigiloso	Sigiloso