



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11040 m²
EXT.: 1200 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - NÃO D
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3 07/2025 - NÃO D
BDI: 0,2298 NÃO DES.
BDI DIF: 0,153 NÃO DES.
LS: 1,1872 NÃO DES.

DECLARAÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdenciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de Engenharia foi , pois tomou-se a mais vantajosa para esta Administração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI DIFERENCIADO adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos impostos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Construção de rodovias e ferrovias.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - T)}$$

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA			BDI ADOTADO
	1º Quartil	Médio	2º Quartil	
Administração Central (AC)	1,50	3,45	4,49	3,45
Seguro e Garantia (*) (S e G)	0,30	0,48	0,82	0,50
Risco (R)	0,56	0,85	0,89	0,85
Despesas Financeiras (DF)	0,85	0,85	1,11	0,85
Lucro (L)	3,50	5,11	6,22	5,11
TRIBUTOS (T)	9,65	11,15	13,15	3,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	1,56	3,00	5,00	-
CPRB	4,50	4,50	4,50	-
TOTAL	19,60	20,97	24,23	15,30

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.
(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:905053
95215

Assinado de forma digital por WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11040 m²
EXT.: 1200 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - NÃO D
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3 07/2025 - NÃO D
BDI: 0,2298 NÃO DES.
BDI DIF: 0,153 NÃO DES.
LS: 1,1872 NÃO DES.

DECLARAÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdenciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de Engenharia foi , pois tomou-se a mais vantajosa para esta Administração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos impostos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Construção de rodovias e ferrovias.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA			BDI ADOTADO
	1º Quartil	Médio	2º Quartil	
Administração Central (AC)	3,00	4,00	5,50	3,00
Seguro e Garantia (*) (S e G)	0,32	0,40	0,74	1,00
Risco (R)	0,50	0,56	0,97	1,27
Despesas Financeiras (DF)	1,02	1,11	1,21	0,59
Lucro (L)	6,64	7,30	8,69	7,83
TRIBUTOS (T)	5,15	6,65	8,65	7,15
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	1,50	3,00	5,00	3,50
CPRB				-
TOTAL	19,60	20,97	24,23	22,98

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.
(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:905053
95215

Assinado de forma digital por WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11.040,00 m²
EXT.: 1.200,00 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - NÃO DES.
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3 07/2025 - NÃO DES.
BDI: 22,98% NÃO DES.
BDI DIF: 15,30% NÃO DES.
LS: 118,72% NÃO DES.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	5 MESES				
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1			IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO	954.496,32	471.377,46	448.654,15	9.380,30	9.380,30	15.704,11
					49,38%	47,00%	0,98%	0,98%	1,65%
	1		IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO	954.496,32	471.377,46	448.654,15	9.380,30	9.380,30	15.704,11
		1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.626,41	30.557,74				6.068,67
				100,00%	83,43%				16,57%
	2		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						
		2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	75.042,40	19.405,96	27.240,39	9.380,30	9.380,30	9.635,44
				100,00%	25,86%	36,30%	12,50%	12,50%	12,84%
	3		RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2						
		3.1	TERRAPLANAGEM - RECURSO PRÓPRIO		100,00%				
		3.2	SERVIÇOS TÉCNICOS	-	-				
		3.3	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		3.4	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		3.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	4		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE INSUMO ASFÁLTICO						
		4.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS	681.277,12	340.638,56	340.638,56			
				100,00%	50,00%	50,00%			
		4.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS	135.941,82	67.970,91	67.970,91			
				100,00%	50,00%	50,00%			
		4.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS	25.608,57	12.804,29	12.804,29			
				100,00%	50,00%	50,00%			
			PERCENTUAL MENSAL (%)		49,38%	47,00%	0,98%	0,98%	1,65%
			DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)	776.139,47	383.296,03	364.818,79	7.627,50	7.627,50	12.769,65
			BDI (24,99%)	178.356,85		83.835,36	1.752,80	1.752,80	2.934,46
			PERCENTUAL ACUMULADO (%)		49,38%	96,38%	97,36%	98,34%	100%
			DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)	954.496,32	471.377,46	448.654,15	9.380,30	9.380,30	15.704,11
			ACUMULADO (COM BDI)		471.377,46	920.031,61	929.411,91	938.792,21	954.496,31

WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:9050539
5215

Assinado de forma digital por WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM
ÁREA: 11.040,00 m²
EXT.: 1.200,00 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - NÃO DES.
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3 07/2025 - NÃO DES.
BDI: 22,98% NÃO DES.
BDI DIF: 15,30% NÃO DES.
LS: 118,72% NÃO DES.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	2,13%	0,34%	40,20%	6,26%	51,08%
	R\$	38.223,09	6.106,28	722.102,65	112.429,20	917.587,43
Acumulado	%	2,13%	2,47%	42,66%	48,92%	100,00%
	R\$	38.223,09	44.329,36	766.432,02	878.861,22	1.796.448,65

WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:905053
95215

Assinado de forma
digital por WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:9050539521
5





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO O'ESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO O'ESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11040 m²
EXT.: 1200 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3
BDI: 0,2298
BDI DIF: 0,153
LS: 1,1872
09/2025 - NÃO DES.
07/2025 - NÃO DES.
NÃO DES.
NÃO DES.
NÃO DES.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - SEM DESONERAÇÃO						
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %)						-
PREÇO UNITARIO TOTAL:						0,43
CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE						
Referência coeficiente: Sinapi/Jan/2020. pág 3183. Código 78472						
<p>SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3183 de 3311</p> <p>PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:25/06/2020 01:29:07</p> <p>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,15%(HORA) 70,95%(MÊS) DATA REFERENCIA TECNICA: 03/03/2020</p> <p>ABRANGENCIA: NACIONAL</p>						
VINCULO : CAIXA REFERENCIAL						
99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M				
C	99061 CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	CR	0,0500000	60,43	3,02
	MATERIAL :	1,17	38,8111888 %			
	MAO DE OBRA :	1,85	61,1888112 %			
	TOTAL COMPOSIÇÃO :	3,02	100,0000000 %			
						- ORIGEM DE PREÇO: CR
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M				
C	99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	AS	0,0500000	11,54	0,57
	EQUIPAMENTO :	0,02	3,8461538 %			
	MATERIAL :	0,05	9,6153846 %			
	MAO DE OBRA :	0,50	86,5384616 %			
	TOTAL COMPOSIÇÃO :	0,57	100,0000000 %			
						- ORIGEM DE PREÇO: CR
TOTAL DO TIPO1 : 7						
TIPO1 : 0090 - LEVANTAMENTO CADASTRAL						
I	6204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU E M	CR		0,0028860	8,26	0,02
	QUIVALENTE DA REGIAO					
C	88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,0025000	17,24	0,04
C	88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,0025000	20,72	0,05
C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0075000	16,94	0,12
C	88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,0020000	66,72	0,13
C	92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 CHP	CR		0,0010000	54,89	0,05
	/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015					
	MATERIAL :	0,06	16,6666666 %			
	MAO DE OBRA :	0,35	83,3333334 %			
	TOTAL COMPOSIÇÃO :	0,41	100,0000000 %			
						- ORIGEM DE PREÇO: C

WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:9050539
5215

Assinado de forma digital por WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGÊ TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11040 m²
EXT.: 1200 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA:
REFERÊNCIA:
BDI:
BDI DIF:
LS:

SINAPI
DNIT-SICRO 3
0,2298
0,153
1,1872

09/2025 - NÃO DES.
07/2025 - NÃO DES.
NÃO DES.
NÃO DES.
NÃO DES.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - SEM DESONERAÇÃO

CCU 3.0 CÓDIGO	REF.	CÓDIGO	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016 (93584)	M²	Coef.	Vi. Unit.	UNID. m²
ITEM	Vi. Parcial						
Materiais							
1	C	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	M2	5,0649	14,40	72,93
2	C	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 09/2023, PS	M	0,1325	13,23	1,75
3	C	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF. 09/2023, PS	M	0,1722	4,93	0,85
4	C	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	0,1530	1133,82	173,47
5	C	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,0662	10,31	0,68
6	C	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,1325	10,83	1,43
7	C	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,1722	14,44	2,49
8	C	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,6755	3,57	2,41
9	C	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0662	58,95	3,9
10	C	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1,7192	24,43	42
11	C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,0404	106,52	4,3
12	C	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	0,0106	32,23	0,34
13	C	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4" DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	1,7192	52,90	90,95
14	C	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	0,0662	762,15	50,45
15	C	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M2	0,0093	27,14	0,25
16	C	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	1,5110	52,86	79,87
17	C	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	0,0662	23,92	1,58
18	C	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	0,0662	30,72	2,03
19	C	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,5136	119,54	61,4
20	C	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,5911	119,54	70,66
21	C	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,8023	136,85	109,79
22	C	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,6255	169,45	105,99
23	C	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	0,0417	1225,39	51,1
24	I	11455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,0662	20,52	1,36
Total material							R\$ 931,98
Mão de Obra							
1	C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		31,44	0
2	C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,93	0
Total mão de obra							R\$ -
CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 931,98

WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:9050539
5215

Assinado de forma digital por WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215





OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11.040,00 M²
EXT.: 1.200,00 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - NÃO DES.
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3 07/2025 - NÃO DES.
BDI: 22,96% NÃO DES.
BDI DIF: 16,30% NÃO DES.
LSE: 113,72% NÃO DES.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REFERÊNCIA	BASE	UND	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE	
1		3.1					IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO TERRAPLENAGEM - RECURSO PRÓPRIO			
OBS.: A EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM SERÁ POR CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO OESTE										
3		3.2					RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2 SERVIÇOS TÉCNICOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		11.040,00	
		3.2.1	CCU 2.0	PRÓPRIA	M²		VIDE PROJETO LARG. ESCAVAÇÃO (m) = 9,20 PAV 15% (11040m² x 0,20m)		11.040,00	
		3.3					PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA		236.972,94	
		3.3.1	5915321	DNIT-SICRO	TKM		VIDE PROJETO JAZIDA 01 Densidade Compactado (ton/m³) = 1,96 Densidade Compactado (ton/m³) = 1,96 Densidade Compactado (ton/m³) = 1,96 Empolamento Conforme DNIT = 0,25 Densidade Empolado (polco) (ton/m³) = 1,57 Distância "a" = 30690,00 Distância "b" = 1200,00 DMT (km) = 31,29 Vol com empolamento 25% (m³) = 4830,00 Total = (4830m³ x 1,568ton/m³ x 31,29km)		236.972,94	
		3.3.2	4011227	DNIT-SICRO	M²		VIDE PROJETO SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO Espessura Subbase (m) = 0,20 PAV 15% (11040m² x 0,20m)		2.208,00	
		3.3.3	4011219	DNIT-SICRO	M²		VIDE PROJETO BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO Espessura base (m) = 0,15 PAV 15% (11040m² x 0,150m)		1.658,00	
		3.3.4	4011372	DNIT-SICRO	M²		VIDE PROJETO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL - APLICAÇÃO ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO OS DOIS LADOS (m) = 2,00 PAV 15% 1.200,00		2.400,00	
		3.3.5	4011351	DNIT-SICRO	M²		VIDE PROJETO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - APLICAÇÃO LARGURA PISTA (m) = 9,20 PAV 15% 1.200,00		11.040,00	
		3.3.6	4011353	DNIT-SICRO	M²		VIDE PROJETO PINTURA DE LIGAÇÃO - APLICAÇÃO LARGURA PISTA SEM ACOSTAMENTO (m) = 7,20 PAV 15% 1.200,00		8.640,00	
		3.3.7	4011463	DNIT-SICRO	T		VIDE PROJETO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - APLICAÇÃO Espessura do CBUQ (m) = 0,05 Taxa de consumo média CBUQ (ton/m³) = 2,40 Vol.CBUQ = (9,2m x 1200m x 0,05m) = 552,00 (552m³ x 2,40ton/m³)		1.324,80	
		3.4					DRENAGEM SUPERFICIAL			
		3.4.1	2003945	DNIT-SICRO	M		VIDE PROJETO MIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS		701,00	
		3.4.2	2003389	DNIT-SICRO	M		VIDE PROJETO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS		26,00	
		3.4.3	2003201	DNIT-SICRO	LN		VIDE PROJETO DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS		8,00	
		3.4.4	2003315	DNIT-SICRO	M		VIDE PROJETO VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS		103,00	
		3.4.5	4413905	DNIT-SICRO	M²		VIDE PROJETO HI-DROSSEMEDIADURA TALUDES DE ATERRO M³ = 5958,52		5.958,52	
		TABELA DE INSUMOS DE CONCRETO - FCK 20 MPa								
		SERVIÇO	QUANTIDADE	COEFICIENTE	TOTAL					
		MIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	701,00	0,03	21,66					
		DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	26,00	0,14	3,61					
		DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	8,00	0,48	3,82					
		VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	103,00	0,13	13,14					
		VOLUME TOTAL DE CONCRETO							42,24	
		Taxa de consumo média Brita 1 (m³/m³)		0,37						
		Taxa de consumo média Brita 2 (m³/m³)		0,37						
		Taxa de consumo areia média lavada (m³/m³)		0,63						
		Taxa de consumo cimento (ton/m³)		0,28						
		Peso Específico Brita 1 (ton/m³)		1,50						
		Peso Específico Brita 2 (ton/m³)		1,50						
		Peso Específico Areia Lavada (ton/m³)		1,52						
		Peso Total Brita 1 (ton/m³)		23,28						
		Peso Total Brita 2 (ton/m³)		23,28						
		Peso Total Areia Lavada (ton/m³)		40,66						
		Peso Total Cimento (ton/m³)		11,92						
		3.4.6	5915321	DNIT-SICRO	TKM		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA VIDE TABELA DE INSUMOS DE CONCRETO D.M.T (km) = 6,10 (23,28ton + 23,28ton) x 6,1km		284,14	
		3.4.7	5915321	DNIT-SICRO	TKM		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA VIDE TABELA DE INSUMOS DE CONCRETO D.M.T (km) = 6,10 (40,66ton) x 6,1km		248,03	
		3.4.8	5914640	DNIT-SICRO	TKM		TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRROQUE COM CAPACIDADE DE 32 T - RODOVIA PAVIMENTADA VIDE TABELA DE INSUMOS DE CONCRETO D.M.T (km) = 2,00 (11,92ton) x 2km		23,84	



WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:905053
95215

Assinado de forma digital por WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11.540,00 m²
EXT.: 1.200,00 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - NÃO DES.
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3 07/2025 - NÃO DES.
BDI: 22,98% NÃO DES.
BDI DIF: 16,30% NÃO DES.
L.S: 113,72% NÃO DES.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REFERÊNCIA	BASE	UND	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
		3.6					SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
			3.6.1	S213401	DNIT-SICRO	M ²	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESURA DE 0,8 MM		362,00
							VIDE PROJETO		
							LFO - 1 amarela 38,00		
							LFO - 2 amarela 84,00		
							LBO - branco 240,00		
							TOTAL DE FAIXAS = (38m ² + 84m ² + 240m ²)		362,00
							OBS.:		
			3.6.2	S213359	DNIT-SICRO	UN	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		600,00
							VIDE PROJETO		
			3.6.3	S213440	DNIT-SICRO	UN	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		3,00
							VIDE PROJETO		
							R-7 QUANTIDADE (und): 2,00		
							R-19 QUANTIDADE (und): 1,00		
							TOTAL: (2,00 und + 1,00 und)		3,00
			3.6.4	S216111	DNIT-SICRO	UN	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		3,00
							VIDE PROJETO		
							UND		3,00
		4					FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE INSUMO ASFÁLTICO		
			4.1	C.C.U._INS_1	AN/DNIT-SICRO	TON	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS		83,77
							VIDE PROJETO		
							TAXA MÉDIA DO CAP 50/70 (ton) = 0,0832300		
							/H VOLUME CBUQ (m ³): 1324,80		
							((VOLUME DO CBUQ X TAXA MÉDIA DO CAP 50/70)		83,77
			4.2	C.C.U._INS_2	AN/DNIT-SICRO	TON	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS		13,25
							VIDE PROJETO		
							TAXA MÉDIA DO CM-30 (ton) = 0,0012000		
							/H ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO COM ACOSTAMENTO: 11040,00		
							((ÁREA DE IMPRIMAÇÃO X TAXA MÉDIA DO INSUMO)		13,25
			4.3	C.C.U._INS_3	AN/DNIT-SICRO	TON	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS		3,89
							VIDE PROJETO		
							TAXA MÉDIA DO RR-1C (ton) = 0,0004500		
							/H ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO SEM ACOSTAMENTO: 8640,00		
							((ÁREA DE IMPRIMAÇÃO X TAXA MÉDIA DO INSUMO)		3,89

WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:905053
95215

Assinado de forma digital por WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11.040,00 m²
EXT.: 1.200,00 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - NÃO DES.
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3 07/2025 - NÃO DES.
BDI: 22,98% NÃO DES.
BDI DIF: 15,30% NÃO DES.
LS: 118,72% NÃO DES.

MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	REFERÊNCIA	BASE	UND	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
1									
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO									
1.1									
			1.1.1	103689	SINAPI	M ²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	4,00m X 2,00m	8,00
							OBS.: DIMENSÕES DE 4,00 x 2,00 m EM CONFORMIDADE COM DISPOSTO DO PROGRAMA CALHA NORTE. LAYOUT CONFORME MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS, PUBLICADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO.		
			1.1.2	CCU_3,0	PRÓPRIA	M ²	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (93584)	5,59m X 5,00m	27,95
							OBS.:		
2									
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE									
			2.1	CCU_1,0	PRÓPRIA	% EXEC.	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (ENGENHEIRO CIVIL - MESTRE DE OBRAS)		100,00%
							OBS.:		

WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215
Assinado de forma digital por WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11.040,00 m²
EXT.: 1.200,00 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3
BDI: 22,98%
BDI DIF: 16,30%
LS: 118,72%

09/2025 - NÃO DES.
07/2025 - NÃO DES.
NÃO DES.
NÃO DES.
NÃO DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	BDI	Total c/ BDI
1						IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO	UND	1				
		1.1				SERVICIOS PRELIMINARES						36.626,41
			1.1.1	103689	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,00	466,69	573,94	22,98%	4.591,52
			1.1.2	CCU_3,0	PRÓPRIA	EEXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIARIO, AF. 04/2016 (93384)	M²	27,95	931,98	1.146,15	22,98%	32.034,89
	2					ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						75.042,40
			2.1	CCU_1,0	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (ENGENHEIRO CIVIL - MESTRE DE OBRAS)	% EXEC.	1,00	61.020,00	75.042,40	22,98%	75.042,40
	3					RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2						841.952,33
		3.1				TERRAPLENAGEM - RECURSO PRÓPRIO						5.851,20
			3.2			SERVICOS TÉCNICOS						5.851,20
			3.2.1	CCU_2,0	PRÓPRIA	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	11.040,00	0,43	0,53	22,98%	5.851,20
		3.3				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ						691.938,52
			3.3.1	5915321	DNIT-SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	TKM	236.972,94	0,69	0,85	22,98%	201.427,00
			3.3.2	4011227	DNIT-SICRO	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO	M²	2.208,00	15,92	19,58	22,98%	43.232,64
			3.3.3	4011219	DNIT-SICRO	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO	M²	1.656,00	17,35	21,34	22,98%	35.339,04
			3.3.4	4011372	DNIT-SICRO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL - APLICAÇÃO	M²	2.400,00	11,59	14,25	22,98%	34.200,00
			3.3.5	4011351	DNIT-SICRO	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - APLICAÇÃO	M²	11.040,00	0,65	0,80	22,98%	8.832,00
			3.3.6	4011353	DNIT-SICRO	PINTURA DE LIGAÇÃO - APLICAÇÃO	M²	8.640,00	0,49	0,60	22,98%	5.194,00
			3.3.7	4011463	DNIT-SICRO	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - APLICAÇÃO	T	1.324,80	223,25	274,55	22,98%	363.723,84
		3.4				DRENAGEM SUPERFICIAL						107.732,74
			3.4.1	2003945	DNIT-SICRO	MEDIO DE CONCRETO - MFC 04 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	701,00	27,86	34,26	22,98%	24.016,26
			3.4.2	2003389	DNIT-SICRO	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRÇOS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	26,00	250,58	308,16	22,98%	8.012,16
			3.4.3	2003201	DNIT-SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,00	760,65	935,45	22,98%	7.483,60
			3.4.4	2003315	DNIT-SICRO	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRÇOS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	103,00	124,67	153,32	22,98%	15.791,96
			3.4.5	4413905	DNIT-SICRO	HEROSSEMEADURA	M²	5.958,52	7,09	8,72	22,98%	51.958,29
			3.4.6	5915321	DNIT-SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	284,14	0,69	0,85	22,98%	241,52
			3.4.7	5915321	DNIT-SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	248,03	0,69	0,85	22,98%	210,83
			3.4.8	5914640	DNIT-SICRO	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 32 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	23,84	0,62	0,76	22,98%	18,12
		3.5				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						36.429,87
			3.5.1	5213401	DNIT-SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M²	362,00	29,64	36,45	22,98%	13.164,90
			3.5.2	5213359	DNIT-SICRO	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	600,00	29,39	36,14	22,98%	21.684,00
			3.5.3	5213440	DNIT-SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	289,67	356,24	22,98%	1.068,72
			3.5.4	5216111	DNIT-SICRO	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	130,71	160,75	22,98%	482,25
	4					FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE INSUMO ASFÁLTICO						842.827,51
			4.1	C.C.U._INS_1	ANPDNIT-SICRO	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS	TON	83,77	7.053,52	8.132,71	15,30%	681.277,12
			4.2	C.C.U._INS_2	ANPDNIT-SICRO	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS	TON	13,25	8.898,32	10.259,76	15,30%	135.941,82
			4.3	C.C.U._INS_3	ANPDNIT-SICRO	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS	TON	3,89	5.709,61	6.583,18	15,30%	25.608,57
TOTAL GERAL COM L.S. 118,88% E SEM BDI												1.460.764,88
PARCELA REFERENTE AO BDI										22,98%		335.683,77
TOTAL GERAL COM L.S. 118,88% - NÃO DESONERADO - E BDI												1.796.448,65

WESLY HENRIQUE DA SILVA:905053952
15

Assinado de forma digital por WESLY HENRIQUE DA SILVA:90505395215





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNÍCIPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO
TRECHO: RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2
ÁREA: 11.040,00 m²
EXT.: 1.200,00 m
DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - NÃO DES.
REFERÊNCIA: DNIT-SICRO 3 07/2025 - NÃO DES.
BDI: 22,98% NÃO DES.
BDI DIF: 15,30% NÃO DES.
LS: 118,72% NÃO DES.

RESUMO GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
1			IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNÍCIPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO	
	2	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.626,41
		2.1	ADMINITRAÇÃO E CONTROLE	75.042,40
	3		RUA JORGE TEIXEIRA KM 0 A KM 1,2	
		3.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	5.851,20
		3.2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	691.938,52
		3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	107.732,74
		3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	36.429,87
	4		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE INSUMO ASFÁLTICO	
		4.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS	681.277,12
		4.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUIDO CM-30 + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO DE	135.941,82
		4.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O CANTEIRO	25.608,57
TOTAL GERAL COM L.S. 118,88% E SEM BDI				1.460.764,88
PARCELA REFERENTE AO BDI 22,98%				335.683,77
TOTAL GERAL COM L.S. 118,88% - NÃO DESONERADO - E BDI				1.796.448,65

WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:90505395
215

Assinado de forma
digital por WESLY
HENRIQUE DA
SILVA:90505395215





Usuário: JESSIMARA PADILHA PENGA

CPF: 005.563.462-11

Sair do Sistema

14/11/2025 15:40 - v.3.10.13-b24073311

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 959383



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

15.845.365/0001-94 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE

Versão: 4

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFE

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

ADICIONAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento	Ações
1	Administração Local	-	1	unica	5	
2	Serviços Preliminares	-	1	unica	1	
3	Serviços Técnicos	-	1	unica	2	
4	Pavimentação em CBUQ	-	1	unica	3	
5	Drenagem Superficial	-	1	unica	4	
6	Sinalização Horizontal e Vertical	-	1	unica	5	
7	Fornecimento e transporte de insumo asfáltico	-	1	unica	5	

Cronograma Físico-Financeiro



Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	2,04%	R\$ 36.626,41	2,04%	R\$ 36.626,41
2	0,33%	R\$ 5.851,20	2,36%	R\$ 42.477,61
3	38,52%	R\$ 691.938,52	40,88%	R\$ 734.416,13
4	6,00%	R\$ 107.732,74	46,88%	R\$ 842.148,87
5	53,12%	R\$ 954.299,78	100,00%	R\$ 1.796.448,65





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Informações do Documento

ID do Documento: **1.344.8F3** - Tipo de Documento: **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**.

Juntado por **JESSICA LOPES ALENCAR**, CPF: 008.92*. **2-*6 , em **29/01/2026 - 10:52:13**

Código de Autenticidade deste Documento: 1040.7H52.413Z.V40U.1214

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.santaluzia.ro.gov.br/verdocumento>

