

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA RUI BARBOSA EM NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE - v2				DATA :		10/11/2025	BDI :		27,23%
	DESCRIÇÃO:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED ENTRE AS RUAS TIRADENTES E FORTALEZA				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE - RO				SICRO NOVO		2025/10	-	-	
	UNIDADES:	1035.43m				SINAPI		2025/11 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 526,89				PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								R\$ 47.372,16
1.1	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	528,00	R\$ 36,63	R\$ 9,97	R\$ 46,60	R\$ 24.604,80
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	528,00	R\$ 33,89	R\$ 9,23	R\$ 43,12	R\$ 22.767,36
2	TAXAS E EMOLUMENTOS								R\$ 334,04
2.1	CREA-RO	ART DE EXECUÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 262,55	R\$ 71,49	R\$ 334,04	R\$ 334,04
3	SEGURANÇA DO TRABALHO								R\$ 11.243,62
3.1	9748002[DER-RO]	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 5.457,33	R\$ 1.486,03	R\$ 6.943,36	R\$ 6.943,36
3.2	9748003[DER-RO]	PROGRAMA CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 3.379,91	R\$ 920,35	R\$ 4.300,26	R\$ 4.300,26
4	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 43.795,28
4.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 466,69	R\$ 127,08	R\$ 593,77	R\$ 3.562,62
4.2	COM-0084	REMOÇÃO DE SUPORTE, REFLETORES E CABOS ELETRICOS DOS POSTES EXISTENTES, SEM APROVEITAMENTO.	PRÓPRIA	Und	12,00	R\$ 713,40	R\$ 194,26	R\$ 907,66	R\$ 10.891,92
4.3	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	1.210,83	R\$ 0,67	R\$ 0,18	R\$ 0,85	R\$ 1.029,21
4.4	00010776	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	3,00	R\$ 1.253,90	R\$ 341,44	R\$ 1.595,34	R\$ 4.786,02
4.5	CPU002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO		CJ	1,00	R\$ 14.841,36	R\$ 4.041,30	R\$ 18.882,66	R\$ 18.882,66
4.6	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	1.975,68	R\$ 1,85	R\$ 0,50	R\$ 2,35	R\$ 4.642,85
5	ILUMINAÇÃO (ENTRE RUA TIRADENTES E RUA FORTALEZA)								R\$ 442.809,31
5.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								R\$ 285.959,52
5.1.1	100622	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	84,00	R\$ 2.234,12	R\$ 608,35	R\$ 2.842,47	R\$ 238.767,48
5.1.2	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	84,00	R\$ 441,57	R\$ 120,24	R\$ 561,81	R\$ 47.192,04

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA RUI BARBOSA EM NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE - v2				DATA : 10/11/2025		BDI : 27,23%	
	DESCRIÇÃO:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED ENTRE AS RUAS TIRADENTES E FORTALEZA				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE - RO				SICRO NOVO	2025/10	-	-
	UNIDADES:	1035.43m				SINAPI	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 526,89				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.2	CABEAMENTO								R\$ 137.106,20
5.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	134,77	R\$ 106,52	R\$ 29,01	R\$ 135,53	R\$ 18.265,38
5.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	132,12	R\$ 32,21	R\$ 8,77	R\$ 40,98	R\$ 5.414,28
5.2.3	COM-61176918	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	PRÓPRIA	UN	47,00	R\$ 285,89	R\$ 77,85	R\$ 363,74	R\$ 17.095,78
5.2.4	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	1.035,43	R\$ 19,13	R\$ 5,21	R\$ 24,34	R\$ 25.202,37
5.2.5	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.153,35	R\$ 11,51	R\$ 3,13	R\$ 14,64	R\$ 46.165,04
5.2.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.937,90	R\$ 5,54	R\$ 1,51	R\$ 7,05	R\$ 20.712,20
5.2.7	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	47,00	R\$ 71,09	R\$ 19,36	R\$ 90,45	R\$ 4.251,15
5.3	QUADRO DE COMANDO								R\$ 12.211,21
5.3.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 526,17	R\$ 143,28	R\$ 669,45	R\$ 3.347,25
5.3.2	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	R\$ 58,98	R\$ 16,06	R\$ 75,04	R\$ 900,48
5.3.3	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	4,00	R\$ 19,13	R\$ 5,21	R\$ 24,34	R\$ 97,36
5.3.4	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	8,50	R\$ 43,14	R\$ 11,75	R\$ 54,89	R\$ 466,57
5.3.5	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	24,00	R\$ 62,54	R\$ 17,03	R\$ 79,57	R\$ 1.909,68
5.3.6	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 35,87	R\$ 9,77	R\$ 45,64	R\$ 228,20
5.3.7	101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 380,98	R\$ 103,74	R\$ 484,72	R\$ 2.423,60
5.3.8	COM-0054	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V,CORRENTE MÁXIMA DE *40* KA (TIPO AC) (FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO)	PRÓPRIA	UN	16,00	R\$ 128,92	R\$ 35,10	R\$ 164,02	R\$ 2.624,32

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA RUI BARBOSA EM NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE - v2					DATA :	10/11/2025	BDI : 27,23%
	DESCRIÇÃO:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED ENTRE AS RUAS TIRADENTES E FORTALEZA					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE - RO					SICRO NOVO	2025/10	- -
	UNIDADES:	1035.43m					SINAPI	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	118,72% 72,48%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 526,89					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.9	COM-70678533	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	PRÓPRIA	UN	5,00	R\$ 33,60	R\$ 9,15	R\$ 42,75	R\$ 213,75
5.4	PAVIMENTO								R\$ 7.532,38
5.4.1	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF 12/2020	SINAPI	M3	2,09	R\$ 2.832,67	R\$ 771,34	R\$ 3.604,01	R\$ 7.532,38
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 116.745,64
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 428.808,77
VALOR TOTAL:									R\$ 545.554,41
Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro reais e Quarenta e Um centavos									

ALEXANDRE PAULINO

SEABRA:03163998259

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE PAULINO
SEABRA:03163998259
Dados: 2026.01.07 16:58:25 -03'00'