

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA : 05/03/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO	2025/10	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE				SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
	UNIDADES:	1185.39M2				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85							


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 28.377,69
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	8,00	R\$ 466,72	R\$ 116,68	R\$ 583,40	R\$ 4.667,20
1.2	CP-83892	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	Composições Próprias	M2	9,00	R\$ 432,33	R\$ 108,08	R\$ 540,41	R\$ 4.863,69
1.3	00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	5,00	R\$ 1.248,04	R\$ 312,01	R\$ 1.560,05	R\$ 7.800,25
1.4	9748002	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) -Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 5.457,33	R\$ 1.364,33	R\$ 6.821,66	R\$ 6.821,66
1.5	9748003	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 3.379,91	R\$ 844,98	R\$ 4.224,89	R\$ 4.224,89
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 15.136,00
2.1	ADM. LOCAL	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS - PEQUENO PORTE	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 121,09	R\$ 30,27	R\$ 151,36	R\$ 15.136,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 52.026,47
3.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	10,85	R\$ 245,40	R\$ 61,35	R\$ 306,75	R\$ 3.328,24
3.2	1600895	Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	SICRO NOVO	m²	107,26	R\$ 15,72	R\$ 3,93	R\$ 19,65	R\$ 2.107,66
3.3	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	6,00	R\$ 55,67	R\$ 13,92	R\$ 69,59	R\$ 417,54
3.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	148,56	R\$ 13,93	R\$ 3,48	R\$ 17,41	R\$ 2.586,43
3.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	33,39	R\$ 11,60	R\$ 2,90	R\$ 14,50	R\$ 484,16
3.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.130,22	R\$ 4,31	R\$ 1,08	R\$ 5,39	R\$ 6.091,89
3.7	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.130,22	R\$ 9,30	R\$ 2,33	R\$ 11,63	R\$ 13.144,46
3.8	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	34,00	R\$ 229,56	R\$ 57,39	R\$ 286,95	R\$ 9.756,30

<div><p>PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE/RO</p></div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA :		05/03/2026	BDI :		25,00%
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO		2025/10	-	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE				SINAPI		2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	
	UNIDADES:	1185.39M2				Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85									


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.9	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	0,00	R\$ 29,96	R\$ 7,49	R\$ 37,45	R\$ 0,00
3.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 15,36	R\$ 3,84	R\$ 19,20	R\$ 192,00
3.11	COM-43456928	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX -REF: SBC - RO (Porto Velho) - 2023/04 - Porto Velho - 022412)	Composições Próprias	M2	563,40	R\$ 8,37	R\$ 2,09	R\$ 10,46	R\$ 5.893,16
3.12	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,17	R\$ 69,73	R\$ 17,43	R\$ 87,16	R\$ 624,94
3.13	5915433	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	SICRO NOVO	t	140,04	R\$ 38,83	R\$ 9,71	R\$ 48,54	R\$ 6.797,54
3.14	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	700,18	R\$ 0,69	R\$ 0,17	R\$ 0,86	R\$ 602,15
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO								R\$ 116.594,88
4.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	23,51	R\$ 171,15	R\$ 42,79	R\$ 213,94	R\$ 5.029,73
4.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	17,84	R\$ 57,33	R\$ 14,33	R\$ 71,66	R\$ 1.278,41
4.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	56,73	R\$ 19,85	R\$ 4,96	R\$ 24,81	R\$ 1.407,47
4.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	81,64	R\$ 17,23	R\$ 4,31	R\$ 21,54	R\$ 1.758,53
4.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	209,18	R\$ 15,39	R\$ 3,85	R\$ 19,24	R\$ 4.024,62
4.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,00	R\$ 13,06	R\$ 3,27	R\$ 16,33	R\$ 0,00
4.7	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	5,67	R\$ 1.298,44	R\$ 324,61	R\$ 1.623,05	R\$ 9.202,69
4.8	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	38,28	R\$ 94,41	R\$ 23,60	R\$ 118,01	R\$ 4.517,42
4.9	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,38	R\$ 1.115,31	R\$ 278,83	R\$ 1.394,14	R\$ 3.318,05
4.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	46,83	R\$ 50,67	R\$ 12,67	R\$ 63,34	R\$ 2.966,21
4.11	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	264,73	R\$ 16,78	R\$ 4,20	R\$ 20,98	R\$ 5.554,04

 PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE/RO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRAS:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA : 05/03/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO	2025/10	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE				SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
	UNIDADES:	1185.39M2				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85							


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.12	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	110,00	R\$ 15,02	R\$ 3,76	R\$ 18,78	R\$ 2.065,80
4.13	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	477,64	R\$ 13,43	R\$ 3,36	R\$ 16,79	R\$ 8.019,58
4.14	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	98,18	R\$ 11,30	R\$ 2,83	R\$ 14,13	R\$ 1.387,28
4.15	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	95,15	R\$ 107,64	R\$ 26,91	R\$ 134,55	R\$ 12.802,43
4.16	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	76,83	R\$ 161,25	R\$ 40,31	R\$ 201,56	R\$ 15.485,85
4.17	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,42	R\$ 1.423,58	R\$ 355,90	R\$ 1.779,48	R\$ 7.865,30
4.18	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,47	R\$ 1.446,24	R\$ 361,56	R\$ 1.807,80	R\$ 9.888,67
4.19	COMP-406951	PLACA DE BASE PARA LIGAÇÃO PILAR METÁLICO	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 219,20	R\$ 54,80	R\$ 274,00	R\$ 1.918,00
4.20	CPU-3109	CHAPAS DE LIGAÇÃO E APOIO, ANCORADA EM CONCRETO	Composições Próprias	UND	56,00	R\$ 258,64	R\$ 64,66	R\$ 323,30	R\$ 18.104,80
5	REFORMA DE COBERTURA								R\$ 665.051,00
5.1	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	KG	4.196,64	R\$ 29,74	R\$ 7,44	R\$ 37,18	R\$ 156.031,08
5.2	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	SINAPI	KG	5.201,12	R\$ 28,19	R\$ 7,05	R\$ 35,24	R\$ 183.287,47
5.3	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	1.064,78	R\$ 12,07	R\$ 3,02	R\$ 15,09	R\$ 16.067,53
5.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.185,39	R\$ 198,63	R\$ 49,66	R\$ 248,29	R\$ 294.320,48
5.5	100326	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	102,58	R\$ 88,83	R\$ 22,21	R\$ 111,04	R\$ 11.390,48

<div><p>PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE/RO</p></div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA :		05/03/2026		BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO		2025/10		-		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE				SINAPI Composições Próprias		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,71%		70,65%	
	UNIDADES:	1185.39M2						PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85											


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.6	COMP-166394	PILAR METÁLICO EM AÇO DE CHAPA DOBRADA	Composições Próprias	KG	163,05	R\$ 19,40	R\$ 4,85	R\$ 24,25	R\$ 3.953,96
6	REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES								R\$ 307.354,93
6.1	103352	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	530,60	R\$ 116,68	R\$ 29,17	R\$ 145,85	R\$ 77.388,01
6.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	4,37	R\$ 178,49	R\$ 44,62	R\$ 223,11	R\$ 974,99
6.3	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	148,56	R\$ 37,72	R\$ 9,43	R\$ 47,15	R\$ 7.004,60
6.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.209,76	R\$ 5,72	R\$ 1,43	R\$ 7,15	R\$ 8.649,78
6.5	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2,0CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.209,76	R\$ 61,32	R\$ 15,33	R\$ 76,65	R\$ 92.728,10
6.6	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.209,76	R\$ 4,43	R\$ 1,11	R\$ 5,54	R\$ 6.702,07
6.7	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.209,76	R\$ 19,94	R\$ 4,99	R\$ 24,93	R\$ 30.159,32
6.8	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	157,11	R\$ 93,98	R\$ 23,50	R\$ 117,48	R\$ 18.457,28
6.9	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.465,32	R\$ 17,78	R\$ 4,45	R\$ 22,23	R\$ 32.574,06
6.10	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	23,79	R\$ 1.100,18	R\$ 275,05	R\$ 1.375,23	R\$ 32.716,72
7	RECONSTITUIÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 44.590,25
7.1	QUADRO DE PROTEÇÃO								R\$ 284,42
7.1.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	9,00	R\$ 11,80	R\$ 2,95	R\$ 14,75	R\$ 132,75
7.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,80	R\$ 2,95	R\$ 14,75	R\$ 14,75
7.1.3	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,77	R\$ 13,69	R\$ 68,46	R\$ 136,92

<div><p>PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE/RO</p></div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA :		05/03/2026		BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO		2025/10		-		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE				SINAPI		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,71%		70,65%	
	UNIDADES:	1185.39M2				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85											


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS								R\$ 14.474,58
7.2.1	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	429,24	R\$ 22,21	R\$ 5,55	R\$ 27,76	R\$ 11.915,70
7.2.2	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	183,96	R\$ 11,13	R\$ 2,78	R\$ 13,91	R\$ 2.558,88
7.3	CONDUTORES								R\$ 16.534,95
7.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.130,13	R\$ 5,12	R\$ 1,28	R\$ 6,40	R\$ 13.632,83
7.3.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	293,44	R\$ 7,91	R\$ 1,98	R\$ 9,89	R\$ 2.902,12
7.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES								R\$ 13.296,30
7.4.1	CP05	Luminária de LED sobrepor quadrada de 24W	Composições Próprias	UND	118,00	R\$ 67,90	R\$ 16,98	R\$ 84,88	R\$ 10.015,84
7.4.2	C006	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO PLAFON, COM LÂMPADA COMPACTA LEDDE 55W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	7,00	R\$ 69,59	R\$ 17,40	R\$ 86,99	R\$ 608,93
7.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 34,45	R\$ 8,61	R\$ 43,06	R\$ 129,18
7.4.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	29,00	R\$ 52,71	R\$ 13,18	R\$ 65,89	R\$ 1.910,81
7.4.5	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	14,00	R\$ 36,09	R\$ 9,02	R\$ 45,11	R\$ 631,54
8	REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DE PISOS								R\$ 73.275,11
8.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	207,22	R\$ 4,00	R\$ 1,00	R\$ 5,00	R\$ 1.036,10
8.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	10,36	R\$ 423,27	R\$ 105,82	R\$ 529,09	R\$ 5.481,37
8.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	207,22	R\$ 2,96	R\$ 0,74	R\$ 3,70	R\$ 766,71
8.4	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	SINAPI	M3	14,51	R\$ 1.077,77	R\$ 269,44	R\$ 1.347,21	R\$ 19.548,02

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRAS:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA : 05/03/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO	2025/10	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE				SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
	UNIDADES:	1185.39M2				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85							


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.5	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 [CIMENTO PORTLANDO CONVENCIONAL]	SINAPI	M2	170,62	R\$ 80,66	R\$ 20,17	R\$ 100,83	R\$ 17.203,61
8.6	CP-35742	POLIMENTOS DE PISO COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	Composições Próprias	M2	629,58	R\$ 32,21	R\$ 8,05	R\$ 40,26	R\$ 25.346,89
8.7	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	36,60	R\$ 85,08	R\$ 21,27	R\$ 106,35	R\$ 3.892,41
9	REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DO TETO								R\$ 87.073,12
9.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	723,18	R\$ 85,77	R\$ 21,44	R\$ 107,21	R\$ 77.532,13
9.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	SINAPI	M	550,23	R\$ 13,87	R\$ 3,47	R\$ 17,34	R\$ 9.540,99
10	ESQUADRIAS								R\$ 87.193,88
10.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	12,42	R\$ 1.236,40	R\$ 309,10	R\$ 1.545,50	R\$ 19.195,11
10.2	PRO 02	REQUADRO DAS PORTAS	Composições Próprias	m²	36,12	R\$ 157,58	R\$ 39,40	R\$ 196,98	R\$ 7.114,92
10.3	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	14,00	R\$ 1.075,45	R\$ 268,86	R\$ 1.344,31	R\$ 18.820,34
10.4	CPU 140	kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrãomédio, 100x210, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo -fornecimento e instalação	Composições Próprias	UND	6,00	R\$ 1.224,82	R\$ 306,21	R\$ 1.531,03	R\$ 9.186,18
10.5	CP-94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS TEMPERADO E = 8MM, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Composições Próprias	M2	15,72	R\$ 1.512,77	R\$ 378,19	R\$ 1.890,96	R\$ 29.725,89
10.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	14,40	R\$ 175,08	R\$ 43,77	R\$ 218,85	R\$ 3.151,44
11	DRENAGEM PLUVIAL								R\$ 54.251,28

<div><p>PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE/RO</p></div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA :		05/03/2026	BDI :		25,00%
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO		2025/10	-	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE				SINAPI		2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	
	UNIDADES:	1185.39M2				Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85									


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	171,87	R\$ 95,66	R\$ 23,92	R\$ 119,58	R\$ 20.552,21
11.2	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	16,38	R\$ 70,97	R\$ 17,74	R\$ 88,71	R\$ 1.453,07
11.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,56	R\$ 58,38	R\$ 14,60	R\$ 72,98	R\$ 1.354,51
11.4	001 - PROP.	CONDUTOR METALICO PARA DRENAGEM PLUVIAL EM CHAPA 24	Composições Próprias	M	102,78	R\$ 37,32	R\$ 9,33	R\$ 46,65	R\$ 4.794,69
11.5	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	23,63	R\$ 83,66	R\$ 20,92	R\$ 104,58	R\$ 2.471,23
11.6	106007	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,35 M; H=0,35 M. AF_05/2025	SINAPI	M	25,00	R\$ 344,29	R\$ 86,07	R\$ 430,36	R\$ 10.759,00
11.7	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	UN	25,00	R\$ 344,08	R\$ 86,02	R\$ 430,10	R\$ 10.752,50
11.8	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 563,75	R\$ 140,94	R\$ 704,69	R\$ 2.114,07
12	HIDRÁULICA E LOUÇAS								R\$ 26.497,19
12.1	INSTALAÇÕES AGUA FRIA								R\$ 2.281,75
12.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	36,54	R\$ 27,06	R\$ 6,77	R\$ 33,83	R\$ 1.236,15
12.1.2	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	11,13	R\$ 32,92	R\$ 8,23	R\$ 41,15	R\$ 458,00
12.1.3	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,57	R\$ 2,64	R\$ 13,21	R\$ 26,42
12.1.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 10,96	R\$ 2,74	R\$ 13,70	R\$ 150,70
12.1.5	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 22,01	R\$ 5,50	R\$ 27,51	R\$ 110,04
12.1.6	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,86	R\$ 4,22	R\$ 21,08	R\$ 42,16
12.1.7	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 15,10	R\$ 3,78	R\$ 18,88	R\$ 188,80

<div></div> <div>PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE/RO</div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA :		05/03/2026		BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO		2025/10		-		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE				SINAPI Composições Próprias		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,71%		70,65%	
	UNIDADES:	1185.39M2						PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.1.8	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 27,79	R\$ 6,95	R\$ 34,74	R\$ 69,48
12.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 3.117,94
12.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,48	R\$ 43,67	R\$ 10,92	R\$ 54,59	R\$ 353,74
12.2.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,77	R\$ 24,87	R\$ 6,22	R\$ 31,09	R\$ 583,56
12.2.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,70	R\$ 31,38	R\$ 7,85	R\$ 39,23	R\$ 262,84
12.2.4	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,44	R\$ 3,11	R\$ 15,55	R\$ 31,10
12.2.5	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 15,12	R\$ 3,78	R\$ 18,90	R\$ 170,10
12.2.6	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 32,26	R\$ 8,07	R\$ 40,33	R\$ 282,31
12.2.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 12,11	R\$ 3,03	R\$ 15,14	R\$ 105,98
12.2.8	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,07	R\$ 4,27	R\$ 21,34	R\$ 21,34
12.2.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,86	R\$ 2,97	R\$ 14,83	R\$ 29,66
12.2.10	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,33	R\$ 7,83	R\$ 39,16	R\$ 39,16
12.2.11	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 58,07	R\$ 14,52	R\$ 72,59	R\$ 508,13
12.2.12	00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	R\$ 20,98	R\$ 5,25	R\$ 26,23	R\$ 52,46

 PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE/RO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA : 05/03/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO	2025/10	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE				SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,71% 70,65%
	UNIDADES:	1185.39M2				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.2.13	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 17,25	R\$ 4,31	R\$ 21,56	R\$ 129,36
12.2.14	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	22,00	R\$ 8,80	R\$ 2,20	R\$ 11,00	R\$ 242,00
12.2.15	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 20,22	R\$ 5,06	R\$ 25,28	R\$ 252,80
12.2.16	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,68	R\$ 2,67	R\$ 13,35	R\$ 53,40
12.3	VENTILAÇÃO								R\$ 205,37
12.3.1	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	5,85	R\$ 15,19	R\$ 3,80	R\$ 18,99	R\$ 111,09
12.3.2	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,47	R\$ 4,87	R\$ 24,34	R\$ 24,34
12.3.3	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,10	R\$ 5,53	R\$ 27,63	R\$ 27,63
12.3.4	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,01	R\$ 2,75	R\$ 13,76	R\$ 27,52
12.3.5	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,83	R\$ 2,96	R\$ 14,79	R\$ 14,79
12.4	LOUÇAS E METAIS								R\$ 20.892,13
12.4.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 635,35	R\$ 158,84	R\$ 794,19	R\$ 6.353,52
12.4.2	CP-86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Composições Próprias	M²	2,03	R\$ 1.130,51	R\$ 282,63	R\$ 1.413,14	R\$ 2.868,67
12.4.3	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 270,80	R\$ 67,70	R\$ 338,50	R\$ 1.692,50
12.4.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 794,14	R\$ 198,54	R\$ 992,68	R\$ 1.985,36

<div><p>PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE/RO</p></div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS				DATA :		05/03/2026		BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.				SICRO NOVO		2025/10		-		-	
						SINAPI		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,71%		70,65%	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE											
UNIDADES:	1185.39M2												
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.4.5	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 388,20	R\$ 97,05	R\$ 485,25	R\$ 970,50
12.4.6	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 667,57	R\$ 166,89	R\$ 834,46	R\$ 6.675,68
12.4.7	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 138,36	R\$ 34,59	R\$ 172,95	R\$ 345,90
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 311.537,51
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 1.245.884,29
VALOR TOTAL:									R\$ 1.557.421,80
Um Milhão Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Um reais e Oitenta centavos									

ALEXANDRE
PAULINO
SEABRA:0316399825
9

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE PAULINO
SEABRA:03163998259
Dados: 2026.03.26
10:36:22 -03'00'