**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL | URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR | 05-26 (N DES.) | URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL | AURELINO LEAL/BA | 23,21% | 0,00% | 0,00% |

**O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)**

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL** | | | | | | | | | **459.419,80** | |
| **1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **15.685,10** | |
| **1.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **10.629,16** | |
| 1.1.1. | ORSE | 51 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M2 | 4,50 | 404,38 | BDI 1 | 498,24 | 2.242,08 | RA |
| 1.1.2. | ORSE | 6096 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1,00 | 603,78 | BDI 1 | 743,92 | 743,92 | RA |
| 1.1.3. | ORSE | 4175 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA | M2 | 447,84 | 0,74 | BDI 1 | 0,91 | 407,53 | RA |
| 1.1.4. | ORSE | 9416 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1,00 | 1.872,60 | BDI 1 | 2.307,23 | 2.307,23 | RA |
| 1.1.5. | ORSE | 4654 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 | MÊS | 5,00 | 800,00 | BDI 1 | 985,68 | 4.928,40 | RA |
| **1.2.** | | | **MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA** | | | | | **-** | **5.055,94** | |
| 1.2.1. | ORSE | 2496 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | M2 | 447,84 | 1,08 | BDI 1 | 1,33 | 595,63 | RA |
| 1.2.2. | ORSE | 0015 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | M2 | 607,00 | 5,14 | BDI 1 | 6,33 | 3.842,31 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 300,00 | 1,67 | BDI 1 | 2,06 | 618,00 | RA |
| **2.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **56.126,54** | |
| **2.1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE** | | | | | **-** | **56.126,54** | |
| 2.1.1. | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 225,00 | 111,37 | BDI 1 | 137,22 | 30.874,50 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 174,00 | 44,18 | BDI 1 | 54,43 | 9.470,82 | RA |
| 2.1.3. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 219,00 | 46,49 | BDI 1 | 57,28 | 12.544,32 | RA |
| 2.1.4. | ORSE | 12436 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | UN | 5,00 | 525,43 | BDI 1 | 647,38 | 3.236,90 | RA |
| **3.** | | | **PORTAL EM ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | **-** | **347.521,09** | |
| **3.1.** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | **-** | **347.521,09** | |
| 3.1.1. | ORSE | 2500 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | M3 | 30,00 | 117,31 | BDI 1 | 144,54 | 4.336,20 | RA |
| 3.1.2. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 92,00 | 97,17 | BDI 1 | 119,72 | 11.014,24 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL | URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR | 05-26 (N DES.) | URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL | AURELINO LEAL/BA | 23,21% | 0,00% | 0,00% |

**O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)**

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL** | | | | | | | | | **459.419,80** | |
| 3.1.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 927,98 | 15,26 | BDI 1 | 18,80 | 17.446,02 | RA |
| 3.1.4. | Composição | 01 | BASE EM CHAPA 10MM, COM CHUMBADORES EM VERGALHÃO 5/8 E PARAFUSOS COM PORCA 16MM | M2 | 6,00 | 2.068,41 | BDI 1 | 2.548,49 | 15.290,94 | RA |
| 3.1.5. | SINAPI | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 24,66 | 855,69 | BDI 1 | 1.054,30 | 25.999,04 | RA |
| 3.1.6. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 30,00 | 33,02 | BDI 1 | 40,68 | 1.220,40 | RA |
| 3.1.7. | Composição | 02 | ESTRUTURA METALICA TRELIÇADA EM CANTONEIRA 1 1/2X1/8 SOLDADA, REFORÇADA PARA FIXAÇÃO DE ACM | M2 | 1.315,00 | 33,30 | BDI 1 | 41,03 | 53.954,45 | RA |
| 3.1.8. | Cotação | 01 | PORTAL ESTRUTURA METÁLICA EM ACMPOLIESTER 3MM FECHAMENTO E VEDAÇÃO LETREIRO EM PVC EXPANDIDO | UN | 1,00 | 177.144,55 | BDI 1 | 218.259,80 | 218.259,80 | RA |
| **4.** | | | **PAISAGISMO** | | | | | **-** | **11.451,50** | |
| **4.1.** | | | **PAISAGISMO** | | | | | **-** | **11.451,50** | |
| 4.1.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 386,00 | 19,32 | BDI 1 | 23,80 | 9.186,80 | RA |
| 4.1.2. | ORSE | 7633 | PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UN | 6,00 | 88,41 | BDI 1 | 108,93 | 653,58 | RA |
| 4.1.3. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 21,00 | 62,27 | BDI 1 | 76,72 | 1.611,12 | RA |
| **5.** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **-** | **28.299,69** | |
| **5.1.** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CANTEIROS** | | | | | **-** | **28.299,69** | |
| 5.1.1. | ORSE | 14031 | POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W | UN | 9,00 | 1.041,10 | BDI 1 | 1.282,74 | 11.544,66 | RA |
| 5.1.2. | ORSE | 13905 | Refletor em LED, 60W, ângulo 120°, 3000k, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750 ou similar | UN | 10,00 | 97,96 | BDI 1 | 120,70 | 1.207,00 | RA |
| 5.1.3. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 126,75 | 11,22 | BDI 1 | 13,82 | 1.751,69 | RA |
| 5.1.4. | SINAPI | 91839 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 71,50 | 21,07 | BDI 1 | 25,96 | 1.856,14 | RA |
| 5.1.5. | ORSE | 337 | QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL | UN | 1,00 | 283,96 | BDI 1 | 349,87 | 349,87 | RA |
| 5.1.6. | ORSE | 4404 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,50M | UN | 10,00 | 202,81 | BDI 1 | 249,88 | 2.498,80 | RA |
| 5.1.7. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,00 | 16,38 | BDI 1 | 20,18 | 20,18 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL | URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR | 05-26 (N DES.) | URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL | AURELINO LEAL/BA | 23,21% | 0,00% | 0,00% |

**O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)**

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL** | | | | | | | | | **459.419,80** | |
| 5.1.8. | ORSE | 12222 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1,00 | 151,89 | BDI 1 | 187,14 | 187,14 | RA |
| 5.1.9. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 | 11,60 | BDI 1 | 14,29 | 42,87 | RA |
| 5.1.10. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 22,16 | BDI 1 | 27,30 | 27,30 | RA |
| 5.1.11. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42,00 | 19,92 | BDI 1 | 24,54 | 1.030,68 | RA |
| 5.1.12. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 683,96 | 8,84 | BDI 1 | 10,89 | 7.448,32 | RA |
| 5.1.13. | ORSE | 3766 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | UN | 2,00 | 135,96 | BDI 1 | 167,52 | 335,04 | RA |
| **6.** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | **-** | **335,88** | |
| **6.1.** | | | **SERVIÇOS DE VARRIÇÃO** | | | | | **-** | **335,88** | |
| 6.1.1. | ORSE | 6191 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 447,84 | 0,61 | BDI 1 | 0,75 | 335,88 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AURELINO LEAL/BA
**Local**

segunda-feira, 15 de junho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** WAGNER FREITAS PINTO
**CREA/CAU:** 0522985068
**ART/RRT:** BA