

Item	Código	Banco
1		
1.1	98459	SINAPI
1.2	103689	SINAPI
1.3	55.04.04	EMBASA
1.4	10184	ORSE
1.5	02.016.0001-A	EMOP
1.6	6096	ORSE
1.7	4176	ORSE
2		
2.1	97625	SINAPI
2.2	97628	SINAPI
2.3	97626	SINAPI
2.4	8	ORSE
2.5	100982	SINAPI
2.6	96522	SINAPI
2.7	020363	SBC
2.8	104737	SINAPI

3		
3.1	96535	SINAPI
3.2	96617	SINAPI
3.3	92265	SINAPI
3.4	96544	SINAPI
3.5	96543	SINAPI
3.6	96545	SINAPI
3.7	96546	SINAPI
3.8	104920	SINAPI
3.9	104921	SINAPI
3.10	102476	SINAPI
3.11	103670	SINAPI
3.12	98557	SINAPI
4		
4.1	92263	SINAPI
4.2	92452	SINAPI
4.3	92759	SINAPI
4.4	92760	SINAPI
4.5	92761	SINAPI
4.6	92762	SINAPI
4.7	92763	SINAPI

4.8	92764	SINAPI
4.9	92765	SINAPI
4.10	102476	SINAPI
4.11	103670	SINAPI
4.12	102066	SINAPI
4.13	95944	SINAPI
4.14	95946	SINAPI
4.15	95947	SINAPI
4.16	102476	SINAPI
4.17	101963	SINAPI
4.18	92768	SINAPI
4.19	92769	SINAPI
4.20	92770	SINAPI
4.21	92771	SINAPI
4.22	92772	SINAPI
5		
5.1	103328	SINAPI
5.2	93187	SINAPI

5.3	2372	ORSE
5.4	93203	SINAPI
5.5	105037	SINAPI
5.6	105032	SINAPI
6		
6.1	92580	SINAPI
6.2	94216	SINAPI
6.3	92620	SINAPI
6.4	94229	SINAPI
6.5	100327	SBC
6.6	101979	SINAPI
7		
7.1		
7.1.1	87905	SINAPI
7.1.2	87530	SINAPI
7.1.3	87532	SINAPI
7.1.4	87273	SINAPI
7.1.5	96114	SINAPI
7.1.6	96123	SINAPI

7.1.7	1989	ORSE
7.2		
7.2.1	87894	SINAPI
7.2.2	87777	SINAPI
7.2.3	104598	SINAPI
7.2.4	101731	SINAPI
7.2.5	120113	SBC
7.2.6	UTM 001	Próprio
7.2.7	97064	SINAPI
8		
8.1	90845	SINAPI
8.2	90846	SINAPI
8.3	91341	SINAPI
8.4	8204	ORSE
8.5	15.03.26	EMBASA
8.6	94570	SINAPI

8.7	94559	SINAPI
8.8	3657	ORSE
8.9	11955	ORSE
8.10	102182	SINAPI
8.11	3149	ORSE
9		
9.1		
9.1.1	87768	SINAPI
9.1.2	95240	SINAPI
9.1.3	87620	SINAPI
9.1.4	C2187	SEINFRA
9.1.5	104598	SINAPI
9.1.6	104605	SINAPI
9.1.7	98689	SINAPI
9.1.8	77	ORSE
9.1.9	11472	ORSE
9.1.10	104619	SINAPI
9.1.11	99811	SINAPI
9.2		
9.2.1	92394	SINAPI

9.2.2	100576	SINAPI
9.2.3	100978	SINAPI
9.2.4	95875	SINAPI
9.2.5	105657	SINAPI
9.2.6	2626	ORSE
9.2.7	94273	SINAPI
9.2.8	94994	SINAPI
9.2.9	106251	SINAPI
9.2.10	11472	ORSE
9.2.11	97113	SINAPI
9.2.12	102500	SINAPI
9.2.13	102492	SINAPI
9.2.14	102513	SINAPI
9.2.15	102498	SINAPI
10		
10.1	88497	SINAPI
10.2	88496	SINAPI
10.3	96135	SINAPI
10.4	88489	SINAPI

10.5	88488	SINAPI
10.6	88489	SINAPI
10.7	102213	SINAPI
10.8	102201	SINAPI
10.9	100759	SINAPI
10.10	102194	SINAPI
10.11	88485	SINAPI
10.12	88484	SINAPI
11		
11.1		
11.1.1	89987	SINAPI
11.1.2	90373	SINAPI
11.1.3	94704	SINAPI
11.1.4	94656	SINAPI
11.1.5	89481	SINAPI
11.1.6	89528	SINAPI
11.1.7	94688	SINAPI
11.1.8	89446	SINAPI
11.1.9	1442	ORSE
11.1.10	89401	SINAPI
11.1.11	89404	SINAPI

11.1.12	89405	SINAPI
11.1.13	89406	SINAPI
11.1.14	89376	SINAPI
11.1.15	94783	SINAPI
11.1.16	89984	SINAPI
11.1.17	5928	SINAPI
11.1.18	90443	SINAPI
11.1.19	022342	SBC
11.2		
11.2.1	97897	SINAPI
11.2.2	104329	SINAPI
11.2.3	89811	SINAPI
11.2.4	89728	SINAPI
11.2.5	89810	SINAPI
11.2.6	89802	SINAPI

11.2.7	89809	SINAPI
11.2.8	89801	SINAPI
11.2.9	89724	SINAPI
11.2.10	1562	ORSE
11.2.11	89711	SINAPI
11.2.12	89712	SINAPI
11.2.13	89714	SINAPI
11.2.14	89825	SINAPI
11.2.15	89821	SINAPI
11.2.16	89814	SINAPI
11.2.17	89834	SINAPI
11.2.18	90443	SINAPI
11.2.19	90466	SINAPI
11.3		
11.3.1	10793	ORSE
11.3.2	777	ORSE
11.3.3	90456	SINAPI
11.3.4	364	ORSE

11.3.5	705	ORSE
11.3.6	91924	SINAPI
11.3.7	9205	ORSE
11.3.8	91927	SINAPI
11.3.9	2796	ORSE
11.3.10	91953	SINAPI
11.3.11	91955	SINAPI
11.3.12	92023	SINAPI
11.3.13	92000	SINAPI
11.3.14	91969	SINAPI
11.3.15	91991	SINAPI
11.3.16	91996	SINAPI
11.3.17	780	ORSE
11.3.18	93655	SINAPI
11.3.19	779	ORSE
11.3.20	93657	SINAPI
11.3.21	93655	SINAPI
11.3.22	93664	SINAPI
11.3.23	91834	SINAPI
11.3.24	91865	SINAPI
11.3.25	91863	SINAPI

11.3.26	060121	SBC
11.3.27	103782	SINAPI
11.3.28	12228	ORSE
11.3.29	98111	SINAPI
11.3.30	11127	ORSE
11.3.31	3249	ORSE
11.3.32	670	ORSE
11.3.33	90447	SINAPI
11.3.34	104766	SINAPI
11.3.35	90458	SINAPI
11.3.36	COM-PMAL 128	Próprio
11.4		
11.4.1	103247	SINAPI
11.4.2	103250	SINAPI
11.4.3	97329	SINAPI
11.4.4	97327	SINAPI
11.4.5	00039707	SINAPI
11.4.6	104316	SINAPI
11.4.7	104319	SINAPI

11.4.8	104322	SINAPI
11.4.9	104324	SINAPI
11.4.10	90443	SINAPI
11.4.11	90466	SINAPI
11.4.12	9818	ORSE
12		
12.1	86942	SINAPI
12.2	95471	SINAPI
12.3	2066	ORSE
12.4	100864	SINAPI
12.5	12127	ORSE
12.6	95544	SINAPI
12.7	2034	ORSE
12.8	12292	ORSE
12.9	9758	ORSE
12.10	100860	SINAPI
12.11	12476	ORSE
12.12	95547	SINAPI
12.13	3556	ORSE

12.14	12385	ORSE
13		
13.1	90778	SINAPI
13.3	93776	SINAPI
14		
14.1	2397	ORSE
14.2	2394	ORSE
14.3	103946	SINAPI
14.4	11400	ORSE
14.5	9183	ORSE
14.6	10718	ORSE
14.7	10303	ORSE
14.8	03.01.11	EMBASA
15		
15.1	97637	SINAPI
15.2	023725	SBC
15.3	97914	SINAPI
15.4	99814	SINAPI
16		
16.1	1511	ORSE
16.2	12891	ORSE

16.3	11853	ORSE
16.4	12312	ORSE
17		
17.1	104753	SINAPI
17.2	104752	SINAPI
17.3	10091	ORSE
17.4	10093	ORSE
17.5	11039	ORSE
17.6	11132	ORSE
17.7	354	ORSE
17.8	058158	SBC
17.9	12140	ORSE
17.10	00041474	SINAPI
17.11	60.03.04	EMBASA
17.12	8082	ORSE
17.13	C4933	SEINFRA

Obra
CENTRO ADMINISTRATIVO DE AURELINO LEAL

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2025 -
H=253,07 M=198,44

Orçamento Sintético

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		1
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	76,14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5
ALMOXARIFADO E/OU ESCRITORIO E/OU DEPOSITO FECHADO	m²	25
Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1
Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	570
DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA		1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	277,8
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	174
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	18,4
Demolição de alvenaria de pedra	m³	9,58
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	479,78
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	120,53
REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS MEIO MANUAL-MATERIAL DA OBRA	m³	91,62
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	130,7

FUNDAÇÕES		1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	63,48
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	128,4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	334,38
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	129,36
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	286,44
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	767,88
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	399,82
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	219,56
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	321,91
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	49,69
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	49,69
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	397,86
SUPERESTRUTURA		1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	505,6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	739,01
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1482,1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	249,9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1549,98
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1954,66
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1698,73

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	757,44
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	236,74
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	79,08
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	79,08
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	m²	14,23
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	7
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	12
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	7
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,12
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	1136,08
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,15
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	485,1
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	516,66
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	895,88
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	843,59
ALVENARIA E VEDAÇÕES		1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2339,19
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	149,11

Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	182,08
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	584,8
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	74,56
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	149,11
COBERTURA		1
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	593,52
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	593,52
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	9
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	53,01
CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm	M	157,69
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	122,04
REVESTIMENTOS		1
REVESTIMENTOS INTERNOS		1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3406,2
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2966,2
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	440
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	440
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	919,58
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	935,6

Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	58,25
REVESTIMENTOS EXTERNOS		1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1685,81
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1685,81
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	28,61
PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	m²	28,73
PEDRA IRREGULAR DE GRANITO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES	m²	28,73
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²XMÊS	144
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	144
PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS		1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	35
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	12
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	2,38
Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1
PORTA EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS DE CORRE COM VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	14,16
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	53,7

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	5,4
Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	m²	51,42
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m²	6,6
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1
Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	110,52
PAVIMENTAÇÕES		1
PISOS INTERNOS		1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	428,15
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	428,15
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	523,78
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	m²	951,93
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	853,21
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	98,72
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	43,86
Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	128,45
Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	428,15
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	142,79
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	951,93
PISOS EXTERNOS		1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	294,53

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	325,14
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	29,45
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	441,8
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	29,45
Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)	m	25
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	25
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	30,61
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHP DIURNO. AF_10/2025	CHP	24
Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	30,61
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	30,61
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	30,61
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	5
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	25
PINTURAS		1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2966,2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	919,58
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1535,24
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1535,24

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	919,58
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2966,2
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	211,85
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	211,85
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	18,06
LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m²	211,85
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4501,44
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	919,58
INSTALAÇÕES PREDIAIS		1
HIDRÁULICA		1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,8
Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	57,8
CHUMBAMENTO LINEAR RASGO PISO P/ INSTAL. TUBULACAO ATE 40MM	M	57,8
SANITÁRIA		1
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	16
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	172,7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	38
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	172,7
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	172,7
ELÉTRICA		1
Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	355
Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	210
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	565
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	1

Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	un	6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2373
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	785
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4420
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m	un	4
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	81
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	92
Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16
Tomada de piso para telefone, metal, 4" x 4" RJ11 com placa de latão	un	3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	17
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1346
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,25

LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	210
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	210
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2
Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01	un	1
Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1
Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	1
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	566,1
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	566,1
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE ENERGIA SOLAR DE POTENCIA 77,81 kWp, CONTENDO 133 (cento e trinta e três) MÓDULOS FOTOVOLTAÍCOS (PAINÉIS) MONOCRISTALINOS N- TYPE TOPCON 585 WP, 01(UM) INVERSOR COM POTÊNCIA 60 kW, SISTEMA DE ATERRAMENTO, KIT CABEAMENTO SOLAR UV, KIT ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO ENTREGUE COM PROJETO E HOMOLOGAÇÃO NA CONCESSIONARIA INCLUSA E APP DE MONITORAMENTO.	UND	1
AR CONDICIONADO		1
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	7
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	18
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	75
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	75
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM	M	75
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	75

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	75
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	75
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	87
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	87
Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01	m	25
LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E UTENSÍLIOS		1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	12
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	12
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6
Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	11
Porta toalha inox para papel toalha em rolo	un	12
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	5
Bancada em aço inox - 304, dimensões 3,00 x 0,65m c/ 01 cuba 62,5x50,5x30cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	2
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021	m²	3
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	12
Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	19

Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox. - Escada	m	1,5
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960
SERVIÇOS DIVERSOS		1
Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	14,44
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	72,21
Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1
Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	un	2
Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 15 x 15 cm	Un	6
Placa de indicação de pavimentos em acrílico	Un	2
PLACA EM ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,2
SERVIÇOS FINAIS		1
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	247,35
REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m³	108
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1620
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	859,25
SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		1
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	6
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil com rodas" - Placa E11	un	6

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	23
Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	un	13
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		1
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	18
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8
Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm²,ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA)	un	105
Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	105
Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	105
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	39
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	18
CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1""	UN	6
Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	12
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	6
CABO DE COBRE NU 35MM2	M	63
Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	45
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	9

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
		R\$ 52.715,72	1,16 %
R\$ 98,27	R\$ 122,84	R\$ 9.352,85	0,21%
R\$ 450,08	R\$ 562,60	R\$ 2.531,70	0,06%
R\$ 209,35	R\$ 261,69	R\$ 6.542,19	0,14%
R\$ 19.987,45	R\$ 24.984,31	R\$ 24.984,31	0,55%
R\$ 2.593,46	R\$ 3.241,83	R\$ 3.241,83	0,07%
R\$ 603,78	R\$ 754,73	R\$ 754,73	0,02%
R\$ 7,45	R\$ 9,31	R\$ 5.308,13	0,12%
		R\$ 154.330,95	3,39 %
R\$ 61,12	R\$ 76,40	R\$ 21.223,92	0,47%
R\$ 327,89	R\$ 409,86	R\$ 71.316,08	1,57%
R\$ 704,03	R\$ 880,04	R\$ 16.192,69	0,36%
R\$ 87,92	R\$ 109,90	R\$ 1.052,84	0,02%
R\$ 10,01	R\$ 12,51	R\$ 6.003,25	0,13%
R\$ 176,28	R\$ 220,35	R\$ 26.558,79	0,58%
R\$ 67,36	R\$ 84,20	R\$ 7.714,40	0,17%
R\$ 26,13	R\$ 32,66	R\$ 4.268,99	0,09%

		R\$ 214.938,39	4,72 %
R\$ 163,39	R\$ 204,24	R\$ 12.965,00	0,28%
R\$ 25,83	R\$ 32,29	R\$ 4.145,72	0,09%
R\$ 131,83	R\$ 164,79	R\$ 55.101,64	1,21%
R\$ 19,71	R\$ 24,64	R\$ 3.187,11	0,07%
R\$ 22,55	R\$ 28,19	R\$ 8.074,03	0,18%
R\$ 17,32	R\$ 21,65	R\$ 16.624,60	0,36%
R\$ 14,93	R\$ 18,66	R\$ 7.461,64	0,16%
R\$ 11,23	R\$ 14,04	R\$ 3.082,07	0,07%
R\$ 10,42	R\$ 13,03	R\$ 4.192,88	0,09%
R\$ 855,06	R\$ 1.068,83	R\$ 53.109,91	1,17%
R\$ 369,70	R\$ 462,13	R\$ 22.962,99	0,50%
R\$ 48,35	R\$ 60,44	R\$ 24.045,66	0,53%
		R\$ 877.524,93	19,26 %
R\$ 183,23	R\$ 229,04	R\$ 115.801,36	2,54 %
R\$ 205,33	R\$ 256,66	R\$ 189.676,15	4,16 %
R\$ 15,25	R\$ 19,06	R\$ 28.252,53	0,62 %
R\$ 13,91	R\$ 17,39	R\$ 4.345,14	0,10 %
R\$ 12,72	R\$ 15,90	R\$ 24.644,68	0,54 %
R\$ 11,20	R\$ 14,00	R\$ 27.365,24	0,60 %
R\$ 9,32	R\$ 11,65	R\$ 19.790,20	0,43 %

R\$ 8,92	R\$ 11,15	R\$ 8.445,46	0,19 %
R\$ 10,06	R\$ 12,58	R\$ 2.977,01	0,07 %
R\$ 855,06	R\$ 1.068,83	R\$ 84.522,68	1,86 %
R\$ 369,70	R\$ 462,13	R\$ 36.544,85	0,80 %
R\$ 538,59	R\$ 673,24	R\$ 9.580,17	0,21 %
R\$ 22,54	R\$ 28,18	R\$ 197,23	0,00 %
R\$ 13,35	R\$ 16,69	R\$ 200,25	0,00 %
R\$ 9,95	R\$ 12,44	R\$ 87,06	0,00 %
R\$ 855,06	R\$ 1.068,83	R\$ 2.265,91	0,05 %
R\$ 196,47	R\$ 245,59	R\$ 279.007,05	6,12 %
R\$ 14,51	R\$ 18,14	R\$ 6.804,28	0,15 %
R\$ 13,22	R\$ 16,53	R\$ 8.016,28	0,18 %
R\$ 12,09	R\$ 15,11	R\$ 7.808,02	0,17 %
R\$ 10,62	R\$ 13,28	R\$ 11.892,81	0,26 %
R\$ 8,82	R\$ 11,03	R\$ 9.300,58	0,20 %
		R\$ 439.544,59	9,65 %
R\$ 115,59	R\$ 144,49	R\$ 337.983,72	7,42 %
R\$ 88,94	R\$ 111,18	R\$ 16.577,30	0,36 %

R\$ 277,63	R\$ 347,04	R\$ 63.188,59	1,39 %
R\$ 13,74	R\$ 17,18	R\$ 10.043,94	0,22 %
R\$ 39,41	R\$ 49,26	R\$ 3.673,01	0,08 %
R\$ 43,34	R\$ 54,18	R\$ 8.078,03	0,18 %
		R\$ 284.820,01	6,25 %
R\$ 59,97	R\$ 74,96	R\$ 44.491,74	0,98 %
R\$ 191,12	R\$ 238,90	R\$ 141.791,93	3,11 %
R\$ 2.652,89	R\$ 3.316,11	R\$ 29.845,01	0,66 %
R\$ 165,23	R\$ 206,54	R\$ 10.948,55	0,24 %
R\$ 258,79	R\$ 323,49	R\$ 51.010,74	1,12 %
R\$ 44,13	R\$ 55,16	R\$ 6.732,03	0,15 %
		R\$ 662.183,02	14,53 %
		R\$ 449.642,24	9,87 %
R\$ 10,51	R\$ 13,14	R\$ 44.748,95	0,98 %
R\$ 51,57	R\$ 64,46	R\$ 191.208,67	4,20 %
R\$ 50,00	R\$ 62,50	R\$ 27.500,00	0,60 %
R\$ 67,65	R\$ 84,56	R\$ 37.207,50	0,82 %
R\$ 84,22	R\$ 105,28	R\$ 96.808,78	2,12 %
R\$ 34,06	R\$ 42,58	R\$ 39.833,17	0,87 %

R\$ 169,41	R\$ 211,76	R\$ 12.335,17	0,27 %
		R\$ 212.540,78	4,67 %
R\$ 9,04	R\$ 11,30	R\$ 19.049,65	0,42 %
R\$ 73,51	R\$ 91,89	R\$ 154.904,87	3,40 %
R\$ 109,56	R\$ 136,95	R\$ 3.918,14	0,09 %
R\$ 401,49	R\$ 501,86	R\$ 14.418,51	0,32 %
R\$ 230,75	R\$ 288,44	R\$ 8.286,81	0,18 %
R\$ 29,50	R\$ 36,88	R\$ 5.310,00	0,12 %
R\$ 36,96	R\$ 46,20	R\$ 6.652,80	0,15 %
		R\$ 194.393,50	4,27 %
R\$ 1.670,15	R\$ 2.087,69	R\$ 73.069,06	1,60 %
R\$ 1.749,77	R\$ 2.187,21	R\$ 26.246,55	0,58 %
R\$ 495,33	R\$ 619,16	R\$ 1.473,61	0,03 %
R\$ 1.500,79	R\$ 1.875,99	R\$ 1.875,99	0,04 %
R\$ 292,86	R\$ 366,08	R\$ 5.183,62	0,11 %
R\$ 220,62	R\$ 275,78	R\$ 14.809,12	0,33 %

R\$ 694,31	R\$ 867,89	R\$ 4.686,59	0,10 %
R\$ 813,87	R\$ 1.017,34	R\$ 52.311,49	1,15 %
R\$ 342,99	R\$ 428,74	R\$ 2.829,67	0,06 %
R\$ 1.226,57	R\$ 1.533,21	R\$ 1.533,21	0,03 %
R\$ 65,20	R\$ 81,50	R\$ 9.007,38	0,20 %
		R\$ 384.039,05	8,43 %
		R\$ 315.130,34	6,92 %
R\$ 155,01	R\$ 193,76	R\$ 82.959,41	1,82 %
R\$ 24,84	R\$ 31,05	R\$ 13.294,06	0,29 %
R\$ 41,71	R\$ 52,14	R\$ 27.308,58	0,60 %
R\$ 13,51	R\$ 16,89	R\$ 16.075,72	0,35 %
R\$ 109,56	R\$ 136,95	R\$ 116.847,11	2,56 %
R\$ 106,07	R\$ 132,59	R\$ 13.089,04	0,29 %
R\$ 118,62	R\$ 148,28	R\$ 6.503,34	0,14 %
R\$ 196,67	R\$ 245,84	R\$ 31.577,83	0,69 %
R\$ 7,91	R\$ 9,89	R\$ 4.233,33	0,09 %
R\$ 13,23	R\$ 16,54	R\$ 2.361,39	0,05 %
R\$ 0,74	R\$ 0,93	R\$ 880,54	0,02 %
		R\$ 68.908,71	1,51 %
R\$ 103,51	R\$ 129,39	R\$ 38.108,50	0,84 %

R\$ 3,34	R\$ 4,18	R\$ 1.357,46	0,03 %
R\$ 7,67	R\$ 9,59	R\$ 282,35	0,01 %
R\$ 2,90	R\$ 3,63	R\$ 1.601,53	0,04 %
R\$ 228,65	R\$ 285,81	R\$ 8.417,18	0,18 %
R\$ 2,93	R\$ 3,66	R\$ 91,56	0,00 %
R\$ 42,35	R\$ 52,94	R\$ 1.323,44	0,03 %
R\$ 110,72	R\$ 138,40	R\$ 4.236,42	0,09 %
R\$ 371,43	R\$ 464,29	R\$ 11.142,90	0,24 %
R\$ 7,55	R\$ 9,44	R\$ 288,88	0,01 %
R\$ 2,85	R\$ 3,56	R\$ 109,05	0,00 %
R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 340,63	0,01 %
R\$ 30,82	R\$ 38,53	R\$ 1.179,25	0,03 %
R\$ 58,38	R\$ 72,98	R\$ 364,88	0,01 %
R\$ 2,07	R\$ 2,59	R\$ 64,69	0,00 %
		R\$ 337.921,25	7,42 %
R\$ 20,44	R\$ 25,55	R\$ 75.786,41	1,66 %
R\$ 37,92	R\$ 47,40	R\$ 43.588,09	0,96 %
R\$ 33,45	R\$ 41,81	R\$ 64.192,22	1,41 %
R\$ 14,64	R\$ 18,30	R\$ 28.094,89	0,62 %

R\$ 17,56	R\$ 21,95	R\$ 20.184,78	0,44 %
R\$ 14,64	R\$ 18,30	R\$ 54.281,46	1,19 %
R\$ 24,56	R\$ 30,70	R\$ 6.503,80	0,14 %
R\$ 21,59	R\$ 26,99	R\$ 5.717,30	0,13 %
R\$ 60,31	R\$ 75,39	R\$ 1.361,50	0,03 %
R\$ 10,16	R\$ 12,70	R\$ 2.690,50	0,06 %
R\$ 5,04	R\$ 6,30	R\$ 28.359,07	0,62 %
R\$ 6,23	R\$ 7,79	R\$ 7.161,23	0,16 %
		R\$ 599.204,97	13,15 %
		R\$ 15.823,52	0,35 %
R\$ 101,24	R\$ 126,55	R\$ 1.518,60	0,03 %
R\$ 14,49	R\$ 18,11	R\$ 36,23	0,00 %
R\$ 27,83	R\$ 34,79	R\$ 34,79	0,00 %
R\$ 3,89	R\$ 4,86	R\$ 29,18	0,00 %
R\$ 6,22	R\$ 7,78	R\$ 69,98	0,00 %
R\$ 4,86	R\$ 6,08	R\$ 121,50	0,00 %
R\$ 7,63	R\$ 9,54	R\$ 38,15	0,00 %
R\$ 5,56	R\$ 6,95	R\$ 123,71	0,00 %
R\$ 3.411,81	R\$ 4.264,76	R\$ 8.529,53	0,19 %
R\$ 12,39	R\$ 15,49	R\$ 619,50	0,01 %
R\$ 8,68	R\$ 10,85	R\$ 10,85	0,00 %

R\$ 9,22	R\$ 11,53	R\$ 11,53	0,00 %
R\$ 10,20	R\$ 12,75	R\$ 63,75	0,00 %
R\$ 6,64	R\$ 8,30	R\$ 16,60	0,00 %
R\$ 19,83	R\$ 24,79	R\$ 24,79	0,00 %
R\$ 91,18	R\$ 113,98	R\$ 113,98	0,00 %
R\$ 320,59	R\$ 400,74	R\$ 3.205,90	0,07 %
R\$ 10,03	R\$ 12,54	R\$ 724,67	0,02 %
R\$ 7,34	R\$ 9,18	R\$ 530,32	0,01 %
		R\$ 34.219,31	0,75 %
R\$ 538,24	R\$ 672,80	R\$ 10.764,80	0,24 %
R\$ 84,24	R\$ 105,30	R\$ 1.263,60	0,03 %
R\$ 44,82	R\$ 56,03	R\$ 336,15	0,01 %
R\$ 14,49	R\$ 18,11	R\$ 181,13	0,00 %
R\$ 31,37	R\$ 39,21	R\$ 196,06	0,00 %
R\$ 10,51	R\$ 13,14	R\$ 249,61	0,01 %

R\$ 30,58	R\$ 38,23	R\$ 764,50	0,02 %
R\$ 9,82	R\$ 12,28	R\$ 282,33	0,01 %
R\$ 11,72	R\$ 14,65	R\$ 351,60	0,01 %
R\$ 48,74	R\$ 60,93	R\$ 609,25	0,01 %
R\$ 24,66	R\$ 30,83	R\$ 998,73	0,02 %
R\$ 30,48	R\$ 38,10	R\$ 476,25	0,01 %
R\$ 42,46	R\$ 53,08	R\$ 9.166,05	0,20 %
R\$ 17,16	R\$ 21,45	R\$ 300,30	0,01 %
R\$ 20,00	R\$ 25,00	R\$ 950,00	0,02 %
R\$ 16,87	R\$ 21,09	R\$ 126,53	0,00 %
R\$ 54,60	R\$ 68,25	R\$ 819,00	0,02 %
R\$ 10,03	R\$ 12,54	R\$ 2.165,23	0,05 %
R\$ 19,54	R\$ 24,43	R\$ 4.218,20	0,09 %
		R\$ 420.650,96	9,23 %
R\$ 15,46	R\$ 19,33	R\$ 6.860,38	0,15 %
R\$ 12,58	R\$ 15,73	R\$ 3.302,25	0,07 %
R\$ 6,84	R\$ 8,55	R\$ 4.830,75	0,11 %
R\$ 13,34	R\$ 16,68	R\$ 16,68	0,00 %

R\$ 30,84	R\$ 38,55	R\$ 231,30	0,01 %
R\$ 3,71	R\$ 4,64	R\$ 11.004,79	0,24 %
R\$ 18,92	R\$ 23,65	R\$ 18.565,25	0,41 %
R\$ 6,04	R\$ 7,55	R\$ 33.371,00	0,73 %
R\$ 486,24	R\$ 607,80	R\$ 2.431,20	0,05 %
R\$ 31,93	R\$ 39,91	R\$ 838,16	0,02 %
R\$ 39,00	R\$ 48,75	R\$ 292,50	0,01 %
R\$ 54,36	R\$ 67,95	R\$ 2.310,30	0,05 %
R\$ 33,32	R\$ 41,65	R\$ 3.373,65	0,07 %
R\$ 85,73	R\$ 107,16	R\$ 214,33	0,00 %
R\$ 40,54	R\$ 50,68	R\$ 1.722,95	0,04 %
R\$ 38,10	R\$ 47,63	R\$ 4.381,50	0,10 %
R\$ 89,59	R\$ 111,99	R\$ 335,96	0,01 %
R\$ 12,86	R\$ 16,08	R\$ 257,20	0,01 %
R\$ 64,70	R\$ 80,88	R\$ 242,63	0,01 %
R\$ 15,71	R\$ 19,64	R\$ 333,84	0,01 %
R\$ 12,86	R\$ 16,08	R\$ 289,35	0,01 %
R\$ 63,49	R\$ 79,36	R\$ 1.587,25	0,03 %
R\$ 20,04	R\$ 25,05	R\$ 33.717,30	0,74 %
R\$ 20,94	R\$ 26,18	R\$ 104,70	0,00 %
R\$ 12,67	R\$ 15,84	R\$ 1.033,40	0,02 %

R\$ 93,09	R\$ 116,36	R\$ 24.436,13	0,54 %
R\$ 30,40	R\$ 38,00	R\$ 7.980,00	0,18 %
R\$ 543,48	R\$ 679,35	R\$ 1.358,70	0,03 %
R\$ 54,46	R\$ 68,08	R\$ 136,15	0,00 %
R\$ 2.410,65	R\$ 3.013,31	R\$ 3.013,31	0,07 %
R\$ 534,06	R\$ 667,58	R\$ 667,58	0,01 %
R\$ 115,28	R\$ 144,10	R\$ 144,10	0,00 %
R\$ 10,33	R\$ 12,91	R\$ 7.309,77	0,16 %
R\$ 19,98	R\$ 24,98	R\$ 14.138,35	0,31 %
R\$ 44,55	R\$ 55,69	R\$ 111,38	0,00 %
R\$ 183.765,53	R\$ 229.706,91	R\$ 229.706,91	5,04 %
		R\$ 128.511,19	2,82 %
R\$ 2.620,29	R\$ 3.275,36	R\$ 22.927,54	0,50 %
R\$ 3.786,81	R\$ 4.733,51	R\$ 85.203,23	1,87 %
R\$ 84,68	R\$ 105,85	R\$ 7.938,75	0,17 %
R\$ 39,27	R\$ 49,09	R\$ 3.681,56	0,08 %
R\$ 8,06	R\$ 10,08	R\$ 755,63	0,02 %
R\$ 26,38	R\$ 32,98	R\$ 824,38	0,02 %
R\$ 11,26	R\$ 14,08	R\$ 1.055,63	0,02 %

R\$ 8,39	R\$ 10,49	R\$ 786,56	0,02 %
R\$ 15,81	R\$ 19,76	R\$ 1.482,19	0,03 %
R\$ 10,03	R\$ 12,54	R\$ 1.090,76	0,02 %
R\$ 19,54	R\$ 24,43	R\$ 2.124,98	0,05 %
R\$ 20,48	R\$ 25,60	R\$ 640,00	0,01 %
		R\$ 60.971,21	1,34 %
R\$ 297,10	R\$ 371,38	R\$ 2.228,25	0,05 %
R\$ 949,66	R\$ 1.187,08	R\$ 14.244,90	0,31 %
R\$ 54,50	R\$ 68,13	R\$ 817,50	0,02 %
R\$ 658,22	R\$ 822,78	R\$ 4.936,65	0,11 %
R\$ 498,86	R\$ 623,58	R\$ 3.741,45	0,08 %
R\$ 36,64	R\$ 45,80	R\$ 503,80	0,01 %
R\$ 159,31	R\$ 199,14	R\$ 2.389,65	0,05 %
R\$ 2.128,77	R\$ 2.660,96	R\$ 13.304,81	0,29 %
R\$ 4.219,58	R\$ 5.274,48	R\$ 10.548,95	0,23 %
R\$ 163,04	R\$ 203,80	R\$ 203,80	0,00 %
R\$ 350,00	R\$ 437,50	R\$ 1.312,50	0,03 %
R\$ 71,09	R\$ 88,86	R\$ 1.066,35	0,02 %
R\$ 137,54	R\$ 171,93	R\$ 3.266,58	0,07 %

R\$ 1.283,21	R\$ 1.604,01	R\$ 2.406,02	0,05 %
		R\$ 239.580,00	5,26 %
R\$ 150,71	R\$ 188,39	R\$ 180.852,00	3,97 %
R\$ 48,94	R\$ 61,18	R\$ 58.728,00	1,29 %
		R\$ 16.741,24	0,37 %
R\$ 37,84	R\$ 47,30	R\$ 1.419,00	0,03 %
R\$ 124,60	R\$ 155,75	R\$ 2.249,03	0,05 %
R\$ 19,32	R\$ 24,15	R\$ 1.743,87	0,04 %
R\$ 3.082,21	R\$ 3.852,76	R\$ 3.852,76	0,08 %
R\$ 452,55	R\$ 565,69	R\$ 1.131,38	0,02 %
R\$ 33,34	R\$ 41,68	R\$ 250,05	0,01 %
R\$ 94,59	R\$ 118,24	R\$ 236,48	0,01 %
R\$ 1.464,67	R\$ 1.830,84	R\$ 5.858,68	0,13 %
		R\$ 16.023,22	0,35 %
R\$ 3,76	R\$ 4,70	R\$ 1.162,55	0,03 %
R\$ 43,99	R\$ 54,99	R\$ 5.938,65	0,13 %
R\$ 3,43	R\$ 4,29	R\$ 6.945,75	0,15 %
R\$ 1,84	R\$ 2,30	R\$ 1.976,28	0,04 %
		R\$ 6.952,83	0,15 %
R\$ 226,94	R\$ 283,68	R\$ 1.702,05	0,04 %
R\$ 18,30	R\$ 22,88	R\$ 137,25	0,00 %

R\$ 18,64	R\$ 23,30	R\$ 535,90	0,01 %
R\$ 281,70	R\$ 352,13	R\$ 4.577,63	0,10 %
		R\$ 13.919,98	0,31 %
R\$ 25,67	R\$ 32,09	R\$ 577,58	0,01 %
R\$ 21,71	R\$ 27,14	R\$ 217,10	0,00 %
R\$ 2,23	R\$ 2,79	R\$ 292,69	0,01 %
R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 6,56	0,00 %
R\$ 0,84	R\$ 1,05	R\$ 110,25	0,00 %
R\$ 2,40	R\$ 3,00	R\$ 117,00	0,00 %
R\$ 18,21	R\$ 22,76	R\$ 409,73	0,01 %
R\$ 27,96	R\$ 34,95	R\$ 209,70	0,00 %
R\$ 6,06	R\$ 7,58	R\$ 90,90	0,00 %
R\$ 78,50	R\$ 98,13	R\$ 588,75	0,01 %
R\$ 9,24	R\$ 11,55	R\$ 727,65	0,02 %
R\$ 160,72	R\$ 200,90	R\$ 9.040,50	0,20 %
R\$ 136,14	R\$ 170,18	R\$ 1.531,58	0,03 %

3.644.643,89

911.160,97

4.555.804,86