

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA  
CNPJ: 16.137.309/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM RUAS DO  
BAIRRO GUTEMBERG DE ARAÚJO.

Bancos  
SINAPI - 02/2026 - Bahia  
ORSE - 01/2026 - Sergipe

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado:

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>2.570,71</b>	<b>2.570,71</b>	<b>0,67 %</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,6	447,08	558,85	2.570,71	0,67 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>380.434,71</b>	<b>380.434,71</b>	<b>98,62 %</b>
<b>2.1</b>			<b>RUA SÃO FRANCISCO E TRECHO</b>		<b>1</b>		<b>185.441,41</b>	<b>185.441,41</b>	<b>48,07 %</b>
<b>2.1.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>145.755,20</b>	<b>145.755,20</b>	<b>37,79 %</b>
2.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1022,77	3,16	3,95	4.039,94	1,05 %
2.1.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	271,12	40,99	51,23	13.889,47	3,60 %
2.1.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1022,77	99,99	124,98	127.825,79	33,14 %
<b>2.1.2</b>			<b>CALÇADA</b>		<b>1</b>		<b>39.686,21</b>	<b>39.686,21</b>	<b>10,29 %</b>
2.1.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCÔ, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	363,76	87,28	109,10	39.686,21	10,29 %
<b>2.2</b>			<b>RUA GUTEMBERG DE ARAÚJO</b>		<b>1</b>		<b>98.010,93</b>	<b>98.010,93</b>	<b>25,41 %</b>
<b>2.2.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>75.361,77</b>	<b>75.361,77</b>	<b>19,54 %</b>
2.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	502,89	3,16	3,95	1.986,41	0,51 %
2.2.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	205,43	40,99	51,23	10.524,17	2,73 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA  
CNPJ: 16.137.309/0001-68

2.2.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	502,89	99,99	124,98	62.851,19	16,29 %
<b>2.2.2</b>			<b>CALÇADA</b>		<b>1</b>		<b>22.649,16</b>	<b>22.649,16</b>	<b>5,87 %</b>
2.2.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	207,6	87,28	109,10	22.649,16	5,87 %
<b>2.3</b>			<b>TRAVESSA GUTENBERG DE ARAÚJO 01</b>		<b>1</b>		<b>35.480,71</b>	<b>35.480,71</b>	<b>9,20 %</b>
<b>2.3.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>25.592,98</b>	<b>25.592,98</b>	<b>6,63 %</b>
2.3.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	162,71	3,16	3,95	642,70	0,17 %
2.3.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	90,08	40,99	51,23	4.614,79	1,20 %
2.3.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	162,71	99,99	124,98	20.335,49	5,27 %
<b>2.3.2</b>			<b>CALÇADA</b>		<b>1</b>		<b>9.887,73</b>	<b>9.887,73</b>	<b>2,56 %</b>
2.3.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	90,63	87,28	109,10	9.887,73	2,56 %
<b>2.4</b>			<b>TRAVESSA GUTENBERG DE ARAÚJO 02</b>		<b>1</b>		<b>44.952,45</b>	<b>44.952,45</b>	<b>11,65 %</b>
<b>2.4.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>34.154,83</b>	<b>34.154,83</b>	<b>8,85 %</b>
2.4.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	226,26	3,16	3,95	893,72	0,23 %
2.4.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	97,27	40,99	51,23	4.983,14	1,29 %
2.4.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	226,26	99,99	124,98	28.277,97	7,33 %
<b>2.4.2</b>			<b>CALÇADA</b>		<b>1</b>		<b>10.797,62</b>	<b>10.797,62</b>	<b>2,80 %</b>
2.4.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	98,97	87,28	109,10	10.797,62	2,80 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA  
CNPJ: 16.137.309/0001-68

<b>2.5</b>			<b>TRAVESSA GUTEMBERG DE ARAÚJO 03</b>		<b>1</b>		<b>16.522,19</b>	<b>16.522,19</b>	<b>4,28 %</b>
<b>2.5.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>10.670,07</b>	<b>10.670,07</b>	<b>2,77 %</b>
2.5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	61,6	3,16	3,95	243,32	0,06 %
2.5.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	53,25	40,99	51,23	2.727,99	0,71 %
2.5.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	61,6	99,99	124,98	7.698,76	2,00 %
<b>2.5.2</b>			<b>CALÇADA</b>		<b>1</b>		<b>5.852,12</b>	<b>5.852,12</b>	<b>1,52 %</b>
2.5.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	53,64	87,28	109,10	5.852,12	1,52 %
<b>3</b>			<b>TRANSPORTE COM CAMINHÃO</b>		<b>1</b>		<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,72 %</b>
3.1	95425	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	800	2,76	3,45	2.760,00	0,72 %

**Total sem BDI** 308.633,87  
**Total do BDI** 77.131,55  
**Total Geral** 385.765,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA  
WILLAIM SANTOS VILANOVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:051.872.692-4