

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA-BA

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE RUAS NO
DISTRITO DE PIRAUNA E FAISQUEIRA DO MUNICÍPIO DE UBAITABA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 01/2026 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.570,71	2.570,71	0,43 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,6	447,08	558,85	2.570,71	0,43 %
2			PAVIMENTAÇÃO DESTRITO DE PIRAÚNA		1		182.646,64	182.646,64	30,60 %
2.1			RUA MARIA FRANCISCA		1		133.164,12	133.164,12	22,31 %
2.1.1			PAVIMENTAÇÃO		1		121.980,87	121.980,87	20,44 %
2.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	756,59	3,16	3,95	2.988,53	0,50 %
2.1.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	221,89	40,99	51,23	11.367,42	1,90 %
2.1.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	756,59	113,80	142,25	107.624,92	18,03 %
2.1.2			CALÇADA		1		11.183,25	11.183,25	1,87 %
2.1.2.1	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	221,89	40,32	50,40	11.183,25	1,87 %
2.2			RUA SENHOR BONFIM		1		49.482,52	49.482,52	8,29 %
2.2.1			PAVIMENTAÇÃO		1		44.666,30	44.666,30	7,48 %
2.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	272,03	3,16	3,95	1.074,51	0,18 %
2.2.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	95,56	40,99	51,23	4.895,53	0,82 %
2.2.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	272,03	113,80	142,25	38.696,26	6,48 %
2.2.2			CALÇADA		1		4.816,22	4.816,22	0,81 %
2.2.2.1	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	95,56	40,32	50,40	4.816,22	0,81 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68

3			PAVIMENTAÇÃO DESTRITO DE FAIQUEIRA		1		387.929,23	387.929,23	65,00 %
3.1			TRAVESSA 030 E RUA 030		1		185.655,48	185.655,48	31,11 %
3.1.1			PAVIMENTAÇÃO		1		158.819,50	158.819,50	26,61 %
3.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	904,24	3,16	3,95	3.571,74	0,60 %
3.1.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	519,61	40,99	51,23	26.619,62	4,46 %
3.1.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	904,24	113,80	142,25	128.628,14	21,55 %
3.1.2			CALÇADA		1		26.835,98	26.835,98	4,50 %
3.1.2.1	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	532,46	40,32	50,40	26.835,98	4,50 %
3.2			RUA DO CHAFARIZ		1		51.914,42	51.914,42	8,70 %
3.2.1			PAVIMENTAÇÃO		1		43.445,21	43.445,21	7,28 %
3.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	238,28	3,16	3,95	941,20	0,16 %
3.2.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	168,04	40,99	51,23	8.608,68	1,44 %
3.2.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	238,28	113,80	142,25	33.895,33	5,68 %
3.2.2			CALÇADA		1		8.469,21	8.469,21	1,42 %
3.2.2.1	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	168,04	40,32	50,40	8.469,21	1,42 %
3.3			TRAVESSA E RUA NOSSA SENHORA DE LURDES		1		150.359,33	150.359,33	25,19 %
3.3.1			PAVIMENTAÇÃO		1		146.417,05	146.417,05	24,53 %
3.3.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	884,36	3,16	3,95	3.493,22	0,59 %
3.3.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	334,25	40,99	51,23	17.123,62	2,87 %
3.3.1.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	884,36	113,80	142,25	125.800,21	21,08 %
3.3.2			CALÇADA		1		3.942,28	3.942,28	0,66 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68

3.3.2.1	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	78,22	40,32	50,40	3.942,28	0,66 %
4			TRANSPORTE		1		23.040,00	23.040,00	3,86 %
4.1	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4000	2,89	3,61	14.440,00	2,42 %
4.2	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2000	3,44	4,30	8.600,00	1,44 %
5			SERVIÇOS FINAIS		1		620,00	620,00	0,10 %
5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1000	0,50	0,62	620,00	0,10 %

Total sem BDI 477.465,27
Total do BDI 119.341,31
Total Geral 596.806,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
WILLAIM SANTOS VILANOVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:051.872.692-4