ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

PLANILHA QUANTITATIVA - 2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. DE APARELHOS	MÉTRICA DE QUANTIFICAÇÃO	QUANTITATIVO TOTAL
1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs INCLUINDO MATERIAL	SERV	344	Primeira instalação	**344**
2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 A 36.000 BTUs INCLUINDO MATERIAL	SERV	93		**93**
3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINA AR - MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 1,10 M A 3,30 M A INCLUINDO MATERIAL	SERV	3		**3**
4	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO COM REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 7.000 BTUs INCLUINDO MATERIAL	SERV	224	10% do total de aparelhos	**22**
5	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO COM REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs INCLUINDO MATERIAL	SERV	447		**44**
6	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO COM REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 A 36.000 BTUs INCLUINDO MATERIAL	SERV	159		**16**
7	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO COM REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUs INCLUINDO MATERIAL	SERV	9		**1**
8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 7.000 BTUs	SERV	224	01 (um) serviço por aparelho a cada 06 (seis) meses	**448**
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUs	SERV	447		**894**
10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 18.000 A 36.000 BTUs	SERV	159		**318**
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 48.000 A 60.000 BTUs	SERV	9		**18**
12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORTINA AR - MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 1,10 M A 3,30 M A	SERV	3		**6**
13	REPOSIÇÃO DE GÁS EM APARELHOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 7.000 BTUs	SERV	224	01 (um) serviço de reposição de gás por aparelho a cada 12 (doze) meses	**224**
14	REPOSIÇÃO DE GÁS EM APARELHOS AR DE CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUs	SERV	447		**447**
15	REPOSIÇÃO DE GÁS EM APARELHOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 18.000 A 36.000 BTUs	SERV	159		**159**
16	REPOSIÇÃO DE GÁS EM APARELHOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 48.000 A 60.000 BTUs	SERV	9		**9**

PEÇAS P/REPOSIÇÃO			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**
1	CAPACITOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR DE 25 UF A 65 UF	UNID	72
2	CAPACITOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DE 1.0 UF A 5.0 UF	UNID	78
3	CAPACITOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DE 2.5 UF A 5.0 UF	UNID	48
4	CHAVES SELETORA ROTATIVA AR CONDICIONADO JANELA	UNID	12
5	CONDESANDOR COMPLETO (AR CONDICIONADO SPLIT) 18.000 BTUS	UNID	18
6	CHAVE CONTACTORA (AR COND. SPLTI) DE 30.000 A 60.000 BTUS	UNID	10
7	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL	UNID	30
8	BUCHA PARA MOTOR VENTILADOR	UNID	24
9	COMPRESSOR AR COND. DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNID	18
10	COMPRESSOR AR COND. DE 18.000 A 24.000 BTUS	UNID	6
11	COMPRESSOR AR COND. DE 30.000 A 60.000 BTUS	UNID	6
12	MOTOR DO VENTILADOR CONDENSADOR (AR COND. SPLIT) DE 7.000 A 60.000 BTUS	UNID	24
13	MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA (AR COND. SPLIT) DE 7.000 A 60.000 BTUS	UNID	24
14	MOTOR VENTILADOR (AR COND. JANELA) DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNID	9
15	PLACA DISPLAY (AR COND. SPLIT) DE 7.000 A 60.000 BTUS	UNID	36
16	PLACA ELETRONICA DA CONDENSADORA (AR COND. SPLIT) DE 30.000 A 60.000 BTUS	UNID	42
17	PLACA ELETRONICA DA EVAPORADORA (AR COND. SPLIT) DE 30.000 A 60.000 BTUS	UNID	42
18	PROTETOR TÉRMICO PARA COMPRESSOR MODELO A.C.J	UNID	24
19	RELE DO COMPRESSOR DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNID	24
20	TERMOSTATO PARA APARELHO AR CONDICIONADO MODELO A.C.J	UNID	18
21	VÁLVULA DE SERVIÇO DA LINHA DE LIQUIDO (AR COND. SPLIT) DE 7.000 A 60.000 BTUS	UNID	18
22	VÁLVULA REVERSORA (AR COND. SPLIT) DE 7.000 A 18.000 BTUS	UNID	18
23	VALVULA DE SERVIÇO DA SUCÇÃO (AR COND. SPLIT) DE 7.000 A 60.000 BTUS	UNID	18
24	VÁLVULA SELENOIDE PARA (AR COND. SPLIT) DE 60.000 BTUS	UNID	18