PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 (ADESÃO)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0107003/2026

TERMO ADITIVO DE VALOR QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA E A EMPRESA TH SERVIÇOS URBANISTICOS E TRANSPORTE LTDA.

Pelo presente instrumento, as partes entre si, justas e contratadas, de um lado como Contratante: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA, inscrito no CNPJ nº 16.233.439/0001-02, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Bairro: Centauro, nesta cidade, aqui representada pelo **Sr. JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, e de outro lado a Empresa **TH SERVIÇOS URBANISTICOS E TRANSPORTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 37.743.827/0001-03, sediado(a) na Avenida Guerino Giubert, nº 212, Térreo 01, CEP: 29.900-532, bairro Nossa Senhora da Conceição, Linhares - ES, doravante designada CONTRATADA, neste ato representado por **Thiago Cavatti,** aqui denominada CONTRATADA, resolvem firmar o **ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 188/2025**, Pregão Eletrônico nº 018/2025 (ADESÃO), que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E ACESSIBILIDADE, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO, CONTENÇÕES E PASSEIOS DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA**, em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas:

DO TERMO ADITIVO

Com fundamentos nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores, as partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar o presente ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA, mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA

1.1 Objeto: Primeiro termo aditivo de alteração de metafísica do contrato nº 188/2025, firmado entre as partes em 01/12/2025, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E ACESSIBILIDADE, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO, CONTENÇÕES E PASSEIOS DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA.

1.2 A presente alteração contratual justifica-se em razão do replanejamento das etapas de execução, decorrente da necessidade de adequação do cronograma físico-financeiro e da alteração da meta física inicialmente prevista, com supressão e acréscimo de quantitativos entre itens, utilizando-se o saldo contratual existente, conforme solicitação formalizada por meio de Ofício oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente anexado aos autos do processo administrativo correspondente, sem implicar em prorrogação do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SALDO CONTRATUAL

2.1 O saldo contratual é de R$ 18.737.049,99 (dezoito milhões, setecentos e trinta e sete mil, quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

2.2 O aditivo decorre de ajustes no cronograma de execução, bem como alteração de metafísica vinculada ao saldo contratual. Tais ajustes não implicam alteração de valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo de vigência do Contrato nº 018/2025 permanece inalterado, mantendo-se integralmente o período originalmente pactuado, sem qualquer prorrogação.

CLÁUSULA QUARTA– DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 A previsão legal para o presente termo aditivo está contida nos artigos 124 , inciso I, alínea a, da Lei n.º 14.133/2021, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original firmado e não colidentes com o presente Termo Aditivo.

E, por estarem ajustadas e concordes, as partes firmam o presente termo de aditivo em três vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que surtam os pertinentes efeitos jurídicos.

Eunápolis | BA, 06 de abril de 2026.

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS	TH SERVIÇOS URBANISTICOS E TRANSPORTE LTDA
CONTRATANTE	CONTRATADA

META FISICA CONTRATUAL - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E ACESSIBILIDADE, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, TAPA BURACO, CONTENÇÕES E PASSEIOS DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA
CONTRATADA: TH SERVIÇOS URBANÍSTICOS E TRANSPORTE LTDA
- CNPJ: 37.743.827/0001-03

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				CONTRATUAL	Valores			
					CONTRATUAL	ACRÉSCIDA	SUPRIMIDA	ATUALIZADA	VALOR UNIT.	CONTRATUAL	ACRÉSCIDA	SUPRIMIDA	ATUALIZADA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	60,00		20,00	40,00	R$ 304,15	R$ 18.249,00	R$ -	R$ 6.083,00	R$ 12.166,00
1.2	SIURB	01.005.005 (E)	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	900,00		500,00	400,00	R$ 183,18	R$ 164.862,00	R$ -	R$ 91.590,00	R$ 73.272,00
1.3	EMBASA	F0200000013	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS	MES	2,00			2,00	R$ 498,39	R$ 996,78	R$ -	R$ -	R$ 996,78
1.4	ORSE	S05158	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	3.150,00			3.150,00	R$ 5,39	R$ 16.978,50	R$ -	R$ -	R$ 16.978,50
1.5	SINAPI	102656	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	M	3.150,00			3.150,00	R$ 7,66	R$ 24.129,00	R$ -	R$ -	R$ 24.129,00

1.6	EMBASA	E200310 110	LEVANT. CADASTRAL PLANIALT. DE EIXO DE ADUTORA, LINHA DE REC. EMISS.E INTERCEP. C/ESTAQ.DE 20 EM 20, SEC. TRANSV, IMPLANT. DE RN,DES	KM	3,00		1,00	2,00	R$ 1.905,80	R$ 5.717,40	R$ -	R$ 1.905,80	R$ 3.811,60
1.7	ORSE	S02605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	63.450,00		23.450,00	40.000,00	R$ 1,68	R$ 106.596,00	R$ -	R$ 39.396,00	R$ 67.200,00
										R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE PAVIMENTOS**										
2.1	ORSE	S00021	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	500,00			500,00	R$ 12,04	R$ 6.020,00	R$ -	R$ -	R$ 6.020,00
2.2	ORSE	S07989	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.500,00		500,00	1.000,00	R$ 14,45	R$ 21.675,00	R$ -	R$ 7.225,00	R$ 14.450,00
2.3	ORSE	S11912	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO , COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	750,00			750,00	R$ 16,96	R$ 12.720,00	R$ -	R$ -	R$ 12.720,00
2.4	ORSE	S00015	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA	M2	600,00	8.000,00		8.600,00	R$ 5,86	R$ 3.516,00	R$ 46.880,00	R$ -	R$ 50.396,00
2.5	ORSE	S00016	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	800,00			800,00	R$ 31,35	R$ 25.080,00	R$ -	R$ -	R$ 25.080,00
2.6	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	M3	400,00	1.600,00		2.000,00	R$ 10,04	R$ 4.016,00	R$ 16.064,00	R$ -	R$ 20.080,00

			BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020										
2.7	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.000,00			25.000,00	R$ 1,55	R$ 38.750,00	R$ -	R$ -	R$ 38.750,00
2.8	SETOP	ED-48473	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO EM PEDRA (GNAISSE, BASALTO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1.250,00			1.250,00	R$ 25,36	R$ 31.700,00	R$ -	R$ -	R$ 31.700,00
2.9	SETOP	ED-48476	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO	M2	2.000,00			2.000,00	R$ 17,38	R$ 34.760,00	R$ -	R$ -	R$ 34.760,00

			NÃO REAPROVEITÁVEL										
2.10	SICRO 2	5 S 02 908 00	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS - BDI = 34,32	M2	1,00			1,00	R$ 21,54	R$ 21,54	R$ -	R$ -	R$ 21,54
3			**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO**										
3.1	ORSE	S06185	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO (80% REAPROVEITAMENTO) C/ SUBST. DE 30CM DA SUB-BASE P/ COLCHÃO DE AREIA E REJ.ARG. CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4.125,00	6.000,00		10.125,00	R$ 92,45	R$ 381.356,25	R$ 554.700,00	R$ -	R$ 936.056,25
3.2	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.500,00	4.000,00		5.500,00	R$ 73,36	R$ 110.040,00	R$ 293.440,00	R$ -	R$ 403.480,00
3.3	EMBASA	262221	RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMACAO E CAMINHAO DE APOIO ("TAPA BURACO")	M3	125,00	1.675,00		1.800,00	R$ 1.922,84	R$ 240.355,00	R$ 3.220.757,00	R$ -	R$ 3.461.112,00

3.4	DER-ES	40771	RECICLAGEM DE PAVIMENTO (BASE EXISTENTE+TSD) COM ADIÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M3	500,00		495,00	5,00	R$ 360,30	R$ 180.150,00	R$ -	R$ 178.348,50	R$ 1.801,50
4			**PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO**										
4.1	ORSE	S09345	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE RUA (VIA PÚBLICA) E SEMI - CADASTRO DE IMÓVEIS	M	22.500,00		10.125,00	12.375,00	R$ 3,26	R$ 73.350,00	R$ -	R$ 33.007,50	R$ 40.342,50
4.2	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	22.500,00		10.125,00	12.375,00	R$ 4,90	R$ 110.250,00	R$ -	R$ 49.612,50	R$ 60.637,50
4.3	SINAPI	105558	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	12.500,00		5.625,00	6.875,00	R$ 17,11	R$ 213.875,00	R$ -	R$ 96.243,75	R$ 117.631,25

4.4	ORSE	S02604	PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 8CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	7.500,00		3.375,00	4.125,00	R$ 134,85	R$ 1.011.375,00	R$ -	R$ 455.118,75	R$ 556.256,25
4.5	CAESB	8005008 010SI93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.500,00		500,00	3.000,00	R$ 141,88	R$ 496.580,00	R$ -	R$ 70.940,00	R$ 425.640,00
4.6	CAESB	8005008 010SI92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	7.500,00	1.500,00		9.000,00	R$ 119,16	R$ 893.700,00	R$ 178.740,00	R$ -	R$ 1.072.440,00
4.7	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.500,00	5.000,00		7.500,00	R$ 46,61	R$ 116.525,00	R$ 233.050,00	R$ -	R$ 349.575,00
4.8	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	TXKM	30.000,00		6.000,00	24.000,00	R$ 3,36	R$ 100.800,00	R$ -	R$ 20.160,00	R$ 80.640,00

			ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020									
4.9	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30.000,00	6.000,00	24.000,00	R$ 1,55	R$ 37.200,00	R$ -	R$ 9.300,00	R$ 37.200,00
4.10	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.000,00	800,00	3.200,00	R$ 10,04	R$ 40.160,00	R$ -	R$ 8.032,00	R$ 32.128,00
5			**PAVIMENTAÇÃO EM TSD**									
5.1	SINAPI	105581	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%- 50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6.390,00	390,00	6.000,00	R$ 117,54	R$ 751.080,60	R$ -	R$ 45.840,60	R$ 705.240,00
5.2	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	191.700,00	189.783,00	1.917,00	R$ 1,13	R$ 216.621,00	R$ -	R$ 214.454,79	R$ 2.166,21

			PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020										
5.3	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.390,00		6.326,10	63,90	R$ 10,19	R$ 65.114,10	R$ -	R$ 64.462,96	R$ 651,14
5.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	6.390,00		6.326,10	63,90	R$ 1,73	R$ 11.054,70	R$ -	R$ 10.944,15	R$ 110,55
5.5	SINAPI	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	31.950,00		31.630,50	319,50	R$ 11,69	R$ 373.495,50	R$ -	R$ 369.760,55	R$ 3.734,95
5.6	SINAPI	104379	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	31.950,00		31.630,50	319,50	R$ 40,44	R$ 1.292.058,00	R$ -	R$ 1.279.137,42	R$ 12.920,58
5.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	M3X KM	29.713,00		29.415,87	297,13	R$ 2,86	R$ 84.979,18	R$ -	R$ 84.129,39	R$ 849,79



			ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020									
5.8	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	56.322,00		55.758,78	563,22	R$ 1,13	R$ 63.643,56	R$ -	R$ 63.007,42	R$ 636,44
5.9	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.300,00		2.277,00	23,00	R$ 2,05	R$ 4.715,00	R$ -	R$ 4.667,85	R$ 47,15
5.10	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.776,00		4.728,24	47,76	R$ 0,83	R$ 3.964,08	R$ -	R$ 3.924,44	R$ 39,64
6			**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**										
6.1	CAESB	8005008 010SI95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.575,00		1.000,00	575,00	R$ 2.101,64	R$ 3.310.083,00	R$ -	R$ 2.101.640,00	R$ 1.208.443,00

6.2	EMBASA	502707	IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA	M2	31.500,00		5.000,00	26.500,00	R$ 7,03	R$ 221.445,00	R$ -	R$ 35.150,00	R$ 186.295,00
6.3	SICRO NOVO	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	245.700,00			245.700,00	R$ 1,38	R$ 339.066,00	R$ -	R$ -	R$ 339.066,00
6.4	SICRO NOVO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.045,00			2.045,00	R$ 2,03	R$ 4.151,35	R$ -	R$ -	R$ 4.151,35
6.5	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	31.500,00			31.500,00	R$ 2,60	R$ 81.900,00	R$ -	R$ -	R$ 81.900,00
6.6	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6.300,00		5.300,00	1.000,00	R$ 226,90	R$ 1.429.470,00	R$ -	R$ 1.202.570,00	R$ 226.900,00
6.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	189.000,00		75.600,00	113.400,00	R$ 2,86	R$ 540.540,00	R$ -	R$ 216.216,00	R$ 324.324,00

			PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020										
6.8	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	220.500,00		88.200,00	132.300,00	R$ 1,13	R$ 249.165,00	R$ -	R$ 99.666,00	R$ 149.499,00
6.9	PRÓPRIA	00-06-01-081	SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO	M	5.250,00		5.000,00	250,00	R$ 1,46	R$ 7.665,00	R$ -	R$ 7.300,00	R$ 365,00
6.10	PRÓPRIA	COMP-PME 327	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE FABRICAÇÃO DO CBUQ, CARGA E TRANSPORTE (M3)	M3		7.000,00		7.000,00	R$ 315,84	R$ -	R$ 2.210.880,00	R$ -	R$ 2.210.880,00
6.11	PRÓPRIA	COMP-PME 323	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C/RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM FORNECIMENTO, TRANSPORTE DA EMULSÃO (M2)	M2		35.000,00		35.000,00	R$ 1,91	R$ -	R$ 66.850,00	R$ -	R$ 66.850,00
6.12	PRÓPRIA	COMP-PME 317	SERVIÇOS DE APOIO A USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C- (INCLUINDO CARGA,	t		2.800,00		2.800,00	R$ 459,70	R$ -	R$ 1.287.160,00	R$ -	R$ 1.287.160,00



			DESCARGA, MANOBRA) (T)									
7			**MURO DE CONTENÇÃO**									
7.1	ORSE	S12659	CONCRETO CICLÓPICO COM CONCRETO DE FCK=21MPA	M3	75,00		35,00	40,00	R$ 569,7[illegible]	R$ 42.729,75	R$ -	R$ 19.940,55	R$ 22.789,20
7.2	ORSE	S12778	MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0MPA CADA 3,00M, EXCLUIVE ALVENARIA DE PEDRA	M2	400,00		100,00	300,00	R$ 113,44	R$ 45.376,00	R$ -	R$ 11.344,00	R$ 34.032,00
7.3	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	75,00		25,00	50,00	R$ 644,78	R$ 48.358,50	R$ -	R$ 16.119,50	R$ 32.239,00
7.4	DER-ES	40332	ENSECADEIRA SIMPLES DE MADEIRA ESP.= 5 CM SEM REAPROVEITAMENTO , INCLUSIVE TRANSPORTE DAS MADEIRAS	M2	150,00		140,00	10,00	R$ 502,56	R$ 75.384,00	R$ -	R$ 70.358,40	R$ 5.025,60
8			**DRENAGEM**										
8.1			**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**										
8.1.1	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -	M3	10.000,00		5.000,00	5.000,00	R$ 10,54	R$ 105.400,00	R$ -	R$ 52.700,00	R$ 52.700,00

			CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020										
8.1.2	SICRO NOVO	804029	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	400,00		150,00	250,00	R$ 783,26	R$ 313.304,00	R$ -	R$ 117.489,00	R$ 195.815,00
8.1.3	SICRO NOVO	804021	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	1.750,00		1.100,00	650,00	R$ 509,44	R$ 891.520,00	R$ -	R$ 560.384,00	R$ 331.136,00
8.1.4	SICRO NOVO	804013	CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	500,00		100,00	400,00	R$ 330,63	R$ 165.315,00	R$ -	R$ 33.063,00	R$ 132.252,00
8.1.5	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2.094,00			2.094,00	R$ 3,96	R$ 8.292,24	R$ -	R$ -	R$ 8.292,24
8.1.6	SICRO NOVO	2003700	POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	35,00		2,00	33,00	R$ 5.778,38	R$ 202.243,30	R$ -	R$ 11.556,76	R$ 190.686,54
8.1.7	SICRO NOVO	804377	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	5,00			5,00	R$ 1.329,29	R$ 6.646,45	R$ -	R$ -	R$ 6.646,45
8.1.8	SICRO NOVO	804101	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA	UND	2,00			2,00	R$ 1.528,73	R$ 3.057,46	R$ -	R$ -	R$ 3.057,46

			COMERCIAIS - ALAS RETAS										
8.1.9	SICRO NOVO	804061	BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	3,00			3,00	R$ 446,45	R$ 1.339,35	R$ -	R$ -	R$ 1.339,35
8.1.10	SINAPI	97952	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UND	24,00		14,00	10,00	R$ 6.119,33	R$ 146.863,92	R$ -	R$ 85.670,62	R$ 61.193,30
8.1.11	EMBASA	39479	REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA	M	650,00			650,00	R$ 24,06	R$ 15.639,00	R$ -	R$ -	R$ 15.639,00
8.1.12	CAEMA	70222	ESCORAMENTO CONTINUO COM ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUNDIDADES ATÉ 3,00 M	M2	3.150,00		2.650,00	500,00	R$ 95,96	R$ 302.274,00	R$ -	R$ 254.294,00	R$ 47.980,00
8.1.13	DER-ES	11265	ARMCO STACO BSTM D=3,05 M - MPI52 ESP.2,7MM	M	0,00			-	R$ 124.360,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.1.14	DER-ES	11265	ARMCO STACO BSTM D=3,05 M - MPI52 ESP.2,7MM	M	5,00		4,00	1,00	R$ 12.435,40	R$ 62.177,00	R$ -	R$ 49.741,60	R$ 12.435,40



8.1.15	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	256,00			256,00	R$ 196,50	R$ 50.304,00	R$ -	R$ -	R$ 50.304,00
8.1.16	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	150,00			150,00	R$ 364,30	R$ 54.645,00	R$ -	R$ -	R$ 54.645,00
8.1.17	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	65,00			65,00	R$ 585,89	R$ 38.082,85	R$ -	R$ -	R$ 38.082,85
8.1.18	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	52,00			52,00	R$ 698,75	R$ 36.335,00	R$ -	R$ -	R$ 36.335,00

			DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024									
8.1.19	SINAPI	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	6,00	14,00		20,00	R$ 5.893,89	R$ 35.363,34	R$ 82.514,46	R$ -	R$ 117.877,80
8.1.20	SINAPI	21090	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	6,00			6,00	R$ 752,73	R$ 4.516,38	R$ -	R$ -	R$ 4.516,38
8.1.21	SINAPI	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	24,00			24,00	R$ 356,10	R$ 8.546,40	R$ -	R$ -	R$ 8.546,40
8.1.22	SINAPI	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	24,00		4,00	20,00	R$ 1.906,58	R$ 45.757,92	R$ -	R$ 7.626,32	R$ 38.131,60

			DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020									
8.1.23	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	24,00			24,00	R$ 2.189,69	R$ 52.552,56	R$ -	R$ -	R$ 52.552,56
8.1.24	SICRO NOVO	2003864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	360,00			360,00	R$ 15,41	R$ 5.547,60	R$ -	R$ -	R$ 5.547,60
8.1.25	SINAPI	102485	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	66,00	14,00		80,00	R$ 775,63	R$ 51.191,58	R$ 10.858,82	R$ -	R$ 62.050,40
8.1.26	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2070,00			2.070,00	R$ 11,35	R$ 23.494,50	R$ -	R$ -	R$ 23.494,50
8.1.27	SINAPI	101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE	M3	2690,00			2.690,00	R$ 13,28	R$ 35.723,20	R$ -	R$ -	R$ 35.723,20

			SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020										
8.1.28	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	13800,00			13.800,00	R$ 0,64	R$ 8.832,00	R$ -	R$ -	R$ 8.832,00
8.1.29	EMBASA	40762	ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA C/REMOCAO	M3	250,00		100,00	150,00	R$ 585,80	R$ 146.450,00	R$ -	R$ 58.580,00	R$ 87.870,00
8.1.30	EMBASA	38754	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 KM	M3X KM	9000,00			9.000,00	R$ 3,18	R$ 28.620,00	R$ -	R$ -	R$ 28.620,00
8.1.31	EMBASA	159202	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO / DRENAGEM	H	600,00	400,00		1.000,00	R$ 247,51	R$ 148.506,00	R$ 99.004,00	R$ -	R$ 247.510,00
8.1.32	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22950,00			22.950,00	R$ 1,55	R$ 35.572,50	R$ 0,05	R$ -	R$ 35.572,55
8.1.33	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	TXKM	30600,00			30.600,00	R$ 0,61	R$ 18.666,00	R$ -	R$ -	R$ 18.666,00

			BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020										
8.1.34	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	100,00	300,00		400,00	R$ 52,06	R$ 5.206,00	R$ 15.618,00	R$ -	R$ 20.824,00
8.1.35	SEINFRA-CE	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3		200,00		200,00	R$ 229,64	R$ -	R$ 45.928,00	R$ -	R$ 45.928,00
8.1.36	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	M2		150,00		150,00	R$ 223,47	R$ -	R$ 33.520,50	R$ -	R$ 33.520,50
8.1.37	ORSE	S06457	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA	M3		5,00		5,00	R$ 2.917,02	R$ -	R$ 14.585,10	R$ -	R$ 14.585,10
8.1.38	ORSE	6414	RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, SEM TAMPA	UND		100,00		100,00	R$ 720,96	R$ -	R$ 72.096,00	R$ -	R$ 72.096,00
8.1.39	PRÓPRIA	COMP-PME 331	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DRENAGEM PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI	M		600,00		600,00	R$ 31,09	R$ -	R$ 18.654,00	R$ -	R$ 18.654,00

			FORNECIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) (M)										
8.1.40	PRÓPRIA	COMP-PME 332	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DRENAGEM PLUVIAL, DN 300 MM (NÃO INCLUI FORNECIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) (M)	M		2.000,00		2.000,00	R$ 33,64	R$ -	R$ 67.280,00	R$ -	R$ 67.280,00
8.1.41	PRÓPRIA	COMP-PME 333	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DRENAGEM PLUVIAL, DN 400 MM (NÃO INCLUI FORNECIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) (M)	M		2.000,00		2.000,00	R$ 35,86	R$ -	R$ 71.720,00	R$ -	R$ 71.720,00
8.1.42	PRÓPRIA	COMP-PME 334	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DRENAGEM PLUVIAL, DN 600 MM (NÃO INCLUI FORNECIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) (M	M		2.000,00		2.000,00	R$ 39,42	R$ -	R$ 78.840,00	R$ -	R$ 78.840,00
8.1.43	PRÓPRIA	COMP-PME 335	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DRENAGEM PLUVIAL, DN 800 MM (NÃO INCLUI FORNECIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) (M)	M		1.000,00		1.000,00	R$ 50,66	R$ -	R$ 50.660,00	R$ -	R$ 50.660,00





8.1.44	PRÓPRIA	COMP-PME 336	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DRENAGEM PLUVIAL, DN 1000 MM (NÃO INCLUI FORNECIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) (M)	M		500,00		500,00	R$ 63,84	R$ -	R$ 31.920,00	R$ -	R$ 31.920,00
8.1.45	PRÓPRIA	COMP-PME 337	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DRENAGEM PLUVIAL, DN 1200 MM (NÃO INCLUI FORNECIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) (M)	M		100,00		100,00	R$ 70,93	R$ -	R$ 7.093,00	R$ -	R$ 7.093,00
8.1.46	PRÓPRIA	COMP-PME 338	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DRENAGEM PLUVIAL, DN 1500 MM (NÃO INCLUI FORNECIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) (M	M		50,00		50,00	R$ 79,45	R$ -	R$ 3.972,50	R$ -	R$ 3.972,50
8.2			**ESCORAMENTO**									
8.2.1	CAESB	8002508 030SI101 588	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	3150,00		2.850,00	300,00	R$ 105,54	R$ 332.451,00	R$ -	R$ 300.789,00	R$ 31.662,00
8.3			**ESCAVAÇÃO**									

8.3.1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	14175,00	139,08		14.314,08	R$ 9,41	R$ 133.386,75	R$ 1.308,71	R$ 0,02	R$ 134.695,44
8.3.2	ORSE	S00070	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO,SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E SEM FORN. DE MATERIAL	M3	11500,00		9.500,00	2.000,00	R$ 24,74	**R$ 284.510,00**	R$ -	R$ 235.030,00	R$ 49.480,00
8.4			**NIVELAMENTO E ATERRO DE VALAS**										
8.4.1	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	100,00		50,00	50,00	R$ 521,86	**R$ 52.186,00**	R$ -	R$ 26.093,00	R$ 26.093,00
8.4.2	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88	M3	3500,00		1,00	3.499,00	R$ 24,05	**R$ 84.175,00**	R$ -	R$ 24,05	R$ 84.150,95

			HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023									
9			**CALÇADA**									
9.1	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	3000,00	500,00		3.500,00	R$ 121,45	R$ 364.350,00	R$ 60.725,00	R$ -	R$ 425.075,00
9.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	250,00		56,00	194,00	R$ 1.001,83	R$ 250.457,50	R$ -	R$ 56.102,48	R$ 194.355,02
9.3	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	750,00	1,10		751,10	R$ 0,48	R$ 360,00	R$ 0,53	R$ -	R$ 360,53
9.4	SUDECAP	153535	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (200 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113	M2	2500,00		1.500,00	1.000,00	R$ 7,96	R$ 19.900,00	R$ -	R$ 11.940,00	R$ 7.960,00
9.5	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO	M2	140,00		100,00	40,00	R$ 150,99	R$ 21.138,60	R$ -	R$ 15.099,00	R$ 6.039,60

			MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024										
10			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**										
10.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1250,00			1.250,00	R$ 135,94	R$ 169.925,00	R$ -	R$ -	R$ 169.925,00
10.2	SINAPI	40943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	H	1250,00		250,00	1.000,00	R$ 44,16	R$ 55.200,00	R$ -	R$ 11.040,00	R$ 44.160,00
10.3	SUDECAP	551033	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1250,00			1.250,00	R$ 59,59	R$ 74.487,50	R$ -	R$ -	R$ 74.487,50
10.4	SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1250,00			1.250,00	R$ 34,94	R$ 43.675,00	R$ -	R$ -	R$ 43.675,00
TOTAL GERAL										**R$ 18.737.049,99**	**R$ 8.874.819,67**	**R$ 8.874.819,67**	**R$ 18.737.049,99**

Eunápolis - BA, 06 de abril de 2026.

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

CONTRATANTE

TH SERVIÇOS URBANISTICOS E TRANSPORTE LTDA

CONTRATADA

37.743.827/0001-03
TH Serv. Urbanisticos e Transportes Ltda
Av. Guerino Giubert, 212 - Conceição
Linhares-ES - Cep: 29.900-532

Thiago Cavatti
Sócio Administrador