


QUADRO DE AÇO CINTAMENTO SUPERIOR


PEÇA	AÇO	Ø (POLEGADAS)	Ø (MM)	CT (M)	P + 10% (KG)
N.6	CA 60	3/16"	5,0	728	125
N.7	CA 50	3/8"	10,0	248	126,04
N.8	CA 50	5/16"	8,0	248	109,12
N.9	CA 50	1/4"	6,3	128	35,20
RESUMO					
AÇO					P + 10% (KG)
CA 60					125
CA 50					270,36
RESUMO concreto					
cinta superior=124ml					4,50m³
cinta superior muro=32 ml					1,14m³

- NOTAS
- 01 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS: CINTAMENTO E ARRANQUES = 2,5cm
 - 02 - CONCRETO COM Fck >= 25 MPa E FATOR A/C=0,60
 - 03 - AS SAPATAS E ALVENARIAS DE PEDRA DEVEM SER ASSENTADAS EM SOLO BEM COMPACTADO
 - 04 - AÇOS CA50 E CA60
 - 05 - COTAS EM CENTIMETROS
 - 06 - QUALQUER ALTERAÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA NESTE PROJETO DEVERÁ O PROJETISTA SER CONSULTADO



DETALHE "A" OU "B"-VISTA LOGITUDINAL S/ESCALA

CINTAMENTO INTERMEDIÁRIO-RADIER muro INFERIOR NÍVEL +3,00 (12x30) S/ESCALA



1 PLANTA DE FORMA RADIER INFERIOR NÍVEL +3,00 ESCALA:1/50

