



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 5600007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|--------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | | 2.729.033,40 |
| 1. | | | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR | | | | | - | 2.729.033,40 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 123.742,20 | |
| 1.1.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8,00 | 446,51 | BDI 1 | 542,51 | 4.340,00 | RA |
| 1.1.0.0.2. | Composição | COMP 001 | Construção de barracão para depósito | M2 | 20,00 | 672,95 | BDI 1 | 817,63 | 16.352,60 | RA |
| 1.1.0.0.3. | Composição | COMP 002 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA | UN | 1,00 | 1.517,10 | BDI 1 | 1.843,28 | 1.843,20 | RA |
| 1.1.0.0.4. | Composição | COMP 003 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1,00 | 436,23 | BDI 1 | 530,02 | 530,00 | RA |
| 1.1.0.0.5. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1.160,00 | 71,43 | BDI 1 | 86,79 | 100.676,40 | RA |
| 1.2. | | | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | - | 111.891,40 | |
| 1.2.0.0.1. | Composição | COMP 004 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 6,00 | 15.348,61 | BDI 1 | 18.648,56 | 111.891,40 | RA |
| 1.3. | | | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | | | | | - | 343.258,20 | |
| 1.3.1. | | | FUNDAÇÕES | | | | | - | 343.258,20 | |
| 1.3.1.1. | | | RADIER | | | | | - | 314.849,60 | |
| 1.3.1.1.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | M3 | 250,60 | 46,10 | BDI 1 | 56,01 | 14.036,20 | RA |
| 1.3.1.1.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 1.138,80 | 3,85 | BDI 1 | 4,68 | 5.329,60 | RA |
| 1.3.1.1.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1.138,80 | 2,55 | BDI 1 | 3,10 | 3.530,20 | RA |
| 1.3.1.1.4. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 53,80 | 207,59 | BDI 1 | 252,22 | 13.569,40 | RA |
| 1.3.1.1.5. | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 133,40 | 148,33 | BDI 1 | 180,22 | 24.041,40 | RA |
| 1.3.1.1.6. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.240,00 | 12,26 | BDI 1 | 14,90 | 107.876,00 | RA |
| 1.3.1.1.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 572,00 | 10,36 | BDI 1 | 12,59 | 7.201,40 | RA |
| 1.3.1.1.8. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78,00 | 14,18 | BDI 1 | 17,23 | 1.344,00 | RA |
| 1.3.1.1.9. | Composição | 97096_ADP-01 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | UN | 181,60 | 622,79 | BDI 1 | 756,69 | 137.415,00 | RA |
| 1.3.1.1.10. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 13,60 | 30,65 | BDI 1 | 37,24 | 506,40 | RA |
| 1.3.1.2. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | - | 28.408,60 | |
| 1.3.1.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 632,40 | 35,74 | BDI 1 | 43,42 | 27.458,80 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 56000007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|---------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.3.1.2.2. | Composição | 4030_ADP-01 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 92,40 | 8,46 | BDI 1 | 10,28 | 949,80 | RA |
| 1.4. | | | SUPRAESTRUTURA | | | | | - | 239.476,80 | |
| 1.4.1. | | | PILARES, VIGAS E LAJES | | | | | - | 239.476,80 | |
| 1.4.1.0.1. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 287,80 | 66,92 | BDI 1 | 81,31 | 23.401,00 | RA |
| 1.4.1.0.2. | Composição | 92463_ADP-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | M2 | 410,80 | 69,39 | BDI 1 | 84,31 | 34.634,60 | RA |
| 1.4.1.0.3. | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 82,60 | 128,69 | BDI 1 | 156,36 | 12.915,40 | RA |
| 1.4.1.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.408,00 | 14,18 | BDI 1 | 17,23 | 24.259,80 | RA |
| 1.4.1.0.5. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 300,00 | 12,90 | BDI 1 | 15,67 | 4.701,00 | RA |
| 1.4.1.0.6. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.306,00 | 11,80 | BDI 1 | 14,34 | 18.728,00 | RA |
| 1.4.1.0.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.712,00 | 10,36 | BDI 1 | 12,59 | 21.554,00 | RA |
| 1.4.1.0.8. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 115,40 | 188,18 | BDI 1 | 228,64 | 26.385,00 | RA |
| 1.4.1.0.9. | Composição | 103669_ADP-01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 25,60 | 968,92 | BDI 1 | 1.177,24 | 30.137,40 | RA |
| 1.4.1.0.10. | Composição | 103682_ADP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 35,60 | 988,59 | BDI 1 | 1.201,14 | 42.760,60 | RA |
| 1.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | - | 334.507,80 | |
| 1.5.1. | | | ALVENARIA/FECHAMENTOS | | | | | - | 175.166,80 | |
| 1.5.1.0.1. | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.730,00 | 67,82 | BDI 1 | 82,40 | 142.552,00 | RA |
| 1.5.1.0.2. | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 324,00 | 57,70 | BDI 1 | 70,11 | 22.715,60 | RA |
| 1.5.1.0.3. | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 184,00 | 44,28 | BDI 1 | 53,80 | 9.899,20 | RA |
| 1.5.2. | | | ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | | - | 88.915,40 | |
| 1.5.2.0.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 67,20 | 578,41 | BDI 1 | 702,77 | 47.226,20 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 56000007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.5.2.0.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024 | M2 | 52,00 | 228,62 | BDI 1 | 277,77 | 14.444,00 | RA |
| 1.5.2.0.3. | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024 | M2 | 56,00 | 324,87 | BDI 1 | 394,72 | 22.104,40 | RA |
| 1.5.2.0.4. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024 | M2 | 9,60 | 440,75 | BDI 1 | 535,51 | 5.140,80 | RA |
| 1.5.3. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | | | | | - | 70.425,60 | |
| 1.5.3.0.1. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019 | UN | 60,00 | 966,06 | BDI 1 | 1.173,76 | 70.425,60 | RA |
| 1.6. | | | COBERTURA E PROTEÇÕES | | | | | - | 448.286,60 | |
| 1.6.1. | | | TELHADOS | | | | | - | 448.286,60 | |
| 1.6.1.0.1. | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019 | M2 | 1.469,80 | 91,63 | BDI 1 | 111,33 | 163.632,80 | RA |
| 1.6.1.0.2. | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019 | M2 | 1.469,80 | 46,98 | BDI 1 | 57,08 | 83.896,20 | RA |
| 1.6.1.0.3. | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_ 01/2021 | M2 | 2.076,00 | 13,10 | BDI 1 | 15,92 | 33.050,00 | RA |
| 1.6.1.0.4. | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019 | M | 213,00 | 28,23 | BDI 1 | 34,30 | 7.306,00 | RA |
| 1.6.1.0.5. | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019 | UN | 80,00 | 1.650,22 | BDI 1 | 2.005,02 | 160.401,60 | RA |
| 1.7. | | | REVESTIMENTOS | | | | | - | 420.824,80 | |
| 1.7.1. | | | REVESTIMENTOS INTERNOS | | | | | - | 129.524,80 | |
| 1.7.1.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022 | M2 | 2.722,00 | 5,32 | BDI 1 | 6,46 | 17.584,20 | RA |
| 1.7.1.0.2. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022 | M2 | 88,80 | 7,23 | BDI 1 | 8,78 | 779,60 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 56000007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.7.1.0.3. | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 469,80 | 36,21 | BDI 1 | 44,00 | 20.671,20 | RA |
| 1.7.1.0.4. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.601,00 | 32,59 | BDI 1 | 39,60 | 63.399,60 | RA |
| 1.7.1.0.5. | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 651,20 | 28,84 | BDI 1 | 35,04 | 22.818,00 | RA |
| 1.7.1.0.6. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 88,80 | 39,60 | BDI 1 | 48,11 | 4.272,20 | RA |
| 1.7.2. | | | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | | | | | - | 35.526,40 | |
| 1.7.2.0.1. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 393,00 | 63,22 | BDI 1 | 76,81 | 30.186,40 | RA |
| 1.7.2.0.2. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 76,80 | 57,23 | BDI 1 | 69,53 | 5.340,00 | RA |
| 1.7.3. | | | REVESTIMENTOS EXTERNOS | | | | | - | 97.999,60 | |
| 1.7.3.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 607,00 | 9,59 | BDI 1 | 11,65 | 7.071,60 | RA |
| 1.7.3.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 609,00 | 8,22 | BDI 1 | 9,99 | 6.084,00 | RA |
| 1.7.3.0.3. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 609,00 | 48,92 | BDI 1 | 59,44 | 36.199,00 | RA |
| 1.7.3.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 607,00 | 65,96 | BDI 1 | 80,14 | 48.645,00 | RA |
| 1.7.4. | | | FORROS | | | | | - | 62.616,80 | |
| 1.7.4.0.1. | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 718,00 | 71,78 | BDI 1 | 87,21 | 62.616,80 | RA |
| 1.7.5. | | | PINTURA | | | | | - | 95.157,20 | |
| 1.7.5.1. | | | PINTURAS INTERNAS | | | | | - | 47.497,60 | |
| 1.7.5.1.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2.252,20 | 4,65 | BDI 1 | 5,65 | 12.725,00 | RA |
| 1.7.5.1.2. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 88,80 | 5,78 | BDI 1 | 7,02 | 623,40 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 56000007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.7.5.1.3. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 88,80 | 14,67 | BDI 1 | 17,82 | 1.582,40 | RA |
| 1.7.5.1.4. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2.252,20 | 11,90 | BDI 1 | 14,46 | 32.566,80 | RA |
| 1.7.5.2. | | | PINTURAS EXTERNAS | | | | | - | 25.475,20 | |
| 1.7.5.2.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 1.216,00 | 5,34 | BDI 1 | 6,49 | 7.891,80 | RA |
| 1.7.5.2.2. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1.216,00 | 11,90 | BDI 1 | 14,46 | 17.583,40 | RA |
| 1.7.5.3. | | | PINTURA ESQUADRIAS | | | | | - | 22.184,40 | |
| 1.7.5.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 420,00 | 2,27 | BDI 1 | 2,76 | 1.159,20 | RA |
| 1.7.5.3.2. | Composição | 102198_ADP-01 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. | M2 | 420,00 | 21,62 | BDI 1 | 26,27 | 11.033,40 | RA |
| 1.7.5.3.3. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 420,00 | 19,58 | BDI 1 | 23,79 | 9.991,80 | RA |
| 1.8. | | | PAVIMENTAÇÕES | | | | | - | 122.587,80 | |
| 1.8.1. | | | PISO CERÂMICO | | | | | - | 66.775,80 | |
| 1.8.1.0.1. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 336,00 | 57,46 | BDI 1 | 69,81 | 23.456,20 | RA |
| 1.8.1.0.2. | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 382,00 | 48,79 | BDI 1 | 59,28 | 22.645,00 | RA |
| 1.8.1.0.3. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 259,60 | 65,55 | BDI 1 | 79,64 | 20.674,60 | RA |
| 1.8.2. | | | PISO CIMENTADO | | | | | - | 24.913,80 | |
| 1.8.2.0.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 323,00 | 0,81 | BDI 1 | 0,98 | 316,60 | RA |
| 1.8.2.0.2. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 22,60 | 895,78 | BDI 1 | 1.088,37 | 24.597,20 | RA |
| 1.8.3. | | | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | | | | | - | 30.898,20 | |
| 1.8.3.0.1. | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 50,40 | 85,12 | BDI 1 | 103,42 | 5.212,40 | RA |
| 1.8.3.0.2. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 774,00 | 7,42 | BDI 1 | 9,02 | 6.981,40 | RA |
| 1.8.3.0.3. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 130,00 | 118,42 | BDI 1 | 143,88 | 18.704,40 | RA |
| 1.9. | | | INSTALAÇÕES | | | | | - | 571.825,80 | |
| 1.9.1. | | | ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS | | | | | - | 204.367,80 | |
| 1.9.1.1. | | | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | | | | | - | 56.712,40 | |
| 1.9.1.1.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40,00 | 11,55 | BDI 1 | 14,03 | 561,20 | RA |
| 1.9.1.1.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20,00 | 12,29 | BDI 1 | 14,93 | 298,60 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 5600007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.9.1.1.3. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 20,00 | 13,71 | BDI 1 | 16,66 | 333,20 | RA |
| 1.9.1.1.4. | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 20,00 | 25,80 | BDI 1 | 31,35 | 627,00 | RA |
| 1.9.1.1.5. | Composição | 93674_ADP-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40,00 | 220,35 | BDI 1 | 267,73 | 10.709,20 | RA |
| 1.9.1.1.6. | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS | UN | 20,00 | 1.582,04 | BDI 1 | 1.922,18 | 38.443,60 | RA |
| 1.9.1.1.7. | Composição | 101873_ADP-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20,00 | 236,20 | BDI 1 | 286,98 | 5.739,60 | RA |
| 1.9.1.2. | | | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | | | | | - | 43.134,00 | |
| 1.9.1.2.1. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 | UN | 140,00 | 31,13 | BDI 1 | 37,82 | 5.294,80 | RA |
| 1.9.1.2.2. | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 | UN | 140,00 | 13,77 | BDI 1 | 16,73 | 2.342,20 | RA |
| 1.9.1.2.3. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 100,00 | 29,78 | BDI 1 | 36,18 | 3.618,00 | RA |
| 1.9.1.2.4. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 20,00 | 45,00 | BDI 1 | 54,68 | 1.093,60 | RA |
| 1.9.1.2.5. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 200,00 | 31,08 | BDI 1 | 37,76 | 7.552,00 | RA |
| 1.9.1.2.6. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 120,00 | 35,54 | BDI 1 | 43,18 | 5.181,60 | RA |
| 1.9.1.2.7. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 20,00 | 48,71 | BDI 1 | 59,18 | 1.183,60 | RA |
| 1.9.1.2.8. | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 20,00 | 28,95 | BDI 1 | 35,17 | 703,40 | RA |
| 1.9.1.2.9. | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 20,00 | 46,02 | BDI 1 | 55,91 | 1.118,20 | RA |
| 1.9.1.2.10. | Composição | 91947_ADP-01 | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40,00 | 8,34 | BDI 1 | 10,13 | 405,20 | RA |
| 1.9.1.2.11. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 240,00 | 12,56 | BDI 1 | 15,26 | 3.662,40 | RA |
| 1.9.1.2.12. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 260,00 | 20,11 | BDI 1 | 24,43 | 6.351,80 | RA |
| 1.9.1.2.13. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 40,00 | 35,52 | BDI 1 | 43,16 | 1.726,40 | RA |
| 1.9.1.2.14. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 140,00 | 17,05 | BDI 1 | 20,72 | 2.900,80 | RA |
| 1.9.1.3. | | | FIOS E CABOS | | | | | - | 104.521,40 | |
| 1.9.1.3.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | M | 1.958,00 | 3,23 | BDI 1 | 3,92 | 7.675,40 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 56000007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.9.1.3.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.176,00 | 4,67 | BDI 1 | 5,67 | 29.348,00 | RA |
| 1.9.1.3.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 496,00 | 7,18 | BDI 1 | 8,72 | 4.325,20 | RA |
| 1.9.1.3.4. | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 518,00 | 11,24 | BDI 1 | 13,66 | 7.075,80 | RA |
| 1.9.1.3.5. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 166,00 | 11,05 | BDI 1 | 13,43 | 2.229,40 | RA |
| 1.9.1.3.6. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 894,00 | 19,50 | BDI 1 | 23,69 | 21.178,80 | RA |
| 1.9.1.3.7. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.166,00 | 10,34 | BDI 1 | 12,56 | 14.645,00 | RA |
| 1.9.1.3.8. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 441,20 | 8,19 | BDI 1 | 9,95 | 4.390,00 | RA |
| 1.9.1.3.9. | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1.166,00 | 9,64 | BDI 1 | 11,71 | 13.653,80 | RA |
| 1.9.2. | | | HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO | | | | | - | 67.586,80 | |
| 1.9.2.1. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS | | | | | - | 20.300,20 | |
| 1.9.2.1.1. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 140,00 | 13,33 | BDI 1 | 16,20 | 2.268,00 | RA |
| 1.9.2.1.2. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160,00 | 9,47 | BDI 1 | 11,51 | 1.841,60 | RA |
| 1.9.2.1.3. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80,00 | 14,27 | BDI 1 | 17,34 | 1.387,20 | RA |
| 1.9.2.1.4. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160,00 | 7,10 | BDI 1 | 8,63 | 1.380,80 | RA |
| 1.9.2.1.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102,00 | 5,10 | BDI 1 | 6,20 | 632,40 | RA |
| 1.9.2.1.6. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 174,00 | 25,98 | BDI 1 | 31,57 | 5.493,20 | RA |
| 1.9.2.1.7. | Composição | CPU-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | UN | 20,00 | 300,29 | BDI 1 | 364,85 | 7.297,00 | RA |
| 1.9.2.2. | | | REGISTROS | | | | | - | 13.291,00 | |
| 1.9.2.2.1. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20,00 | 93,56 | BDI 1 | 113,68 | 2.273,60 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 5600007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.9.2.2.2. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 60,00 | 98,43 | BDI 1 | 119,59 | 7.175,40 | RA |
| 1.9.2.2.3. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40,00 | 54,51 | BDI 1 | 66,23 | 2.649,20 | RA |
| 1.9.2.2.4. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 80,00 | 12,27 | BDI 1 | 14,91 | 1.192,80 | RA |
| 1.9.2.3. | | | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | - | 12.431,60 | |
| 1.9.2.3.1. | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 20,00 | 174,60 | BDI 1 | 212,14 | 4.242,80 | RA |
| 1.9.2.3.2. | Composição | 104994_ADP-01 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 20,00 | 159,28 | BDI 1 | 193,53 | 3.870,60 | RA |
| 1.9.2.3.3. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20,00 | 41,53 | BDI 1 | 50,46 | 1.009,20 | RA |
| 1.9.2.3.4. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 135,00 | 13,17 | BDI 1 | 16,00 | 2.160,00 | RA |
| 1.9.2.3.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60,00 | 5,10 | BDI 1 | 6,20 | 372,00 | RA |
| 1.9.2.3.6. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | 9,47 | BDI 1 | 11,51 | 460,40 | RA |
| 1.9.2.3.7. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 13,03 | BDI 1 | 15,83 | 316,60 | RA |
| 1.9.2.4. | | | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | | | | | - | 21.564,00 | |
| 1.9.2.4.1. | SINAPI | 102605 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 20,00 | 267,08 | BDI 1 | 324,50 | 6.490,00 | RA |
| 1.9.2.4.2. | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 20,00 | 4,91 | BDI 1 | 5,97 | 119,40 | RA |
| 1.9.2.4.3. | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 40,00 | 5,54 | BDI 1 | 6,73 | 269,20 | RA |
| 1.9.2.4.4. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,64 | 472,80 | RA |
| 1.9.2.4.5. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 40,00 | 25,58 | BDI 1 | 31,08 | 1.243,20 | RA |
| 1.9.2.4.6. | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20,00 | 38,85 | BDI 1 | 47,20 | 944,00 | RA |
| 1.9.2.4.7. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160,00 | 9,47 | BDI 1 | 11,51 | 1.841,60 | RA |
| 1.9.2.4.8. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80,00 | 12,89 | BDI 1 | 15,66 | 1.252,80 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 5600007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.9.2.4.9. | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 14,47 | BDI 1 | 17,58 | 351,60 | RA |
| 1.9.2.4.10. | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | 7,78 | BDI 1 | 9,45 | 378,00 | RA |
| 1.9.2.4.11. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60,00 | 17,91 | BDI 1 | 21,76 | 1.305,60 | RA |
| 1.9.2.4.12. | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 19,35 | BDI 1 | 23,51 | 470,20 | RA |
| 1.9.2.4.13. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 88,00 | 13,17 | BDI 1 | 16,00 | 1.408,00 | RA |
| 1.9.2.4.14. | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 211,00 | 19,57 | BDI 1 | 23,78 | 5.017,60 | RA |
| 1.9.3. | | | SANITÁRIAS / PLUVIAL | | | | | - | 134.748,80 | |
| 1.9.3.1. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS | | | | | - | 48.572,80 | |
| 1.9.3.1.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 60,00 | 10,72 | BDI 1 | 13,02 | 781,20 | RA |
| 1.9.3.1.2. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40,00 | 15,87 | BDI 1 | 19,28 | 771,20 | RA |
| 1.9.3.1.3. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40,00 | 10,54 | BDI 1 | 12,81 | 512,40 | RA |
| 1.9.3.1.4. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 180,00 | 15,30 | BDI 1 | 18,59 | 3.346,20 | RA |
| 1.9.3.1.5. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 27,08 | BDI 1 | 32,90 | 658,00 | RA |
| 1.9.3.1.6. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 23,94 | BDI 1 | 29,09 | 581,80 | RA |
| 1.9.3.1.7. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 40,31 | BDI 1 | 48,98 | 979,60 | RA |
| 1.9.3.1.8. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 8,97 | BDI 1 | 10,90 | 218,00 | RA |
| 1.9.3.1.9. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 67,00 | 22,20 | BDI 1 | 26,97 | 1.807,00 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 5600007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.9.3.1.10. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 204,20 | 27,15 | BDI 1 | 32,99 | 6.736,60 | RA |
| 1.9.3.1.11. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 80,00 | 11,30 | BDI 1 | 13,73 | 1.098,40 | RA |
| 1.9.3.1.12. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 676,00 | 37,84 | BDI 1 | 45,98 | 31.082,40 | RA |
| 1.9.3.2. | | | ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS | | | | | - | 86.176,00 | |
| 1.9.3.2.1. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 100,00 | 632,72 | BDI 1 | 768,75 | 76.875,00 | RA |
| 1.9.3.2.2. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 46,96 | BDI 1 | 57,06 | 1.141,20 | RA |
| 1.9.3.2.3. | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 18,47 | BDI 1 | 22,44 | 448,80 | RA |
| 1.9.3.2.4. | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 19,23 | BDI 1 | 23,36 | 467,20 | RA |
| 1.9.3.2.5. | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 20,00 | 298,10 | BDI 1 | 362,19 | 7.243,80 | RA |
| 1.9.4. | | | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | | | | | - | 47.568,20 | |
| 1.9.4.0.1. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 541,74 | BDI 1 | 658,21 | 13.164,20 | RA |
| 1.9.4.0.2. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 272,18 | BDI 1 | 330,70 | 6.614,00 | RA |
| 1.9.4.0.3. | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,40 | 433,27 | BDI 1 | 526,42 | 7.580,40 | RA |
| 1.9.4.0.4. | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 590,22 | BDI 1 | 717,12 | 14.342,40 | RA |
| 1.9.4.0.5. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 113,13 | BDI 1 | 137,45 | 2.749,00 | RA |
| 1.9.4.0.6. | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 128,32 | BDI 1 | 155,91 | 3.118,20 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 038996/2025 | Nº TransfereGOV 56000007079/202 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARAIBAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | MUNICÍPIO / UF CARAIBAS/BA | BDI 1 21,50% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES DE CARAIBAS - BA | | | | | | | | | 2.729.033,40 | |
| 1.9.5. | | | FOSSA E SUMIDOURO | | | | | - | 117.554,20 | |
| 1.9.5.0.1. | SINAPI-I | 39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 20,00 | 1.667,02 | BDI 1 | 2.025,43 | 40.508,60 | RA |
| 1.9.5.0.2. | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 20,00 | 3.170,60 | BDI 1 | 3.852,28 | 77.045,60 | RA |
| 1.10. | | | COMPLEMENTAÇÕES | | | | | - | 12.632,00 | |
| 1.10.1. | | | CALAFETE / LIMPEZA | | | | | - | 12.632,00 | |
| 1.10.1.0.1. | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 20,00 | 5,98 | BDI 1 | 7,27 | 145,40 | RA |
| 1.10.1.0.2. | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 14,40 | 19,12 | BDI 1 | 23,23 | 334,60 | RA |
| 1.10.1.0.3. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 323,00 | 4,02 | BDI 1 | 4,88 | 1.576,20 | RA |
| 1.10.1.0.4. | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 718,00 | 1,75 | BDI 1 | 2,13 | 1.529,40 | RA |
| 1.10.1.0.5. | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 80,00 | 3,36 | BDI 1 | 4,08 | 326,40 | RA |
| 1.10.1.0.6. | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 949,20 | 6,11 | BDI 1 | 7,42 | 7.043,00 | RA |
| 1.10.1.0.7. | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 336,00 | 1,14 | BDI 1 | 1,39 | 467,00 | RA |
| 1.10.1.0.8. | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 318,40 | 1,84 | BDI 1 | 2,24 | 713,20 | RA |
| 1.10.1.0.9. | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 40,00 | 10,22 | BDI 1 | 12,42 | 496,80 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARAIBAS/BA

Local

sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: WELLISSON DA SILVA AMADO

CREA/CAU: 67324/D

ART/RRT: BA20251225948