






ESTUDO - NÃO EXECUTAR













AÇO		POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
					UNIT	TOTAL
			mm		cm	cm
S1						
	50A	1	8	6	91	546
	50A	2	8	6	95	570
S2						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S3						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S4						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S5						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S6						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S7						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S8						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S9						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S10						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S11						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S12						
	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	8	6	91	546
S13						
	50A	1	8	6	91	546
	50A	2	8	6	95	570
S14						
	50A	1	8	6	91	546
	50A	2	8	6	95	570


RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
50A	8	156	62
Peso Total	50A =		62 kgf


























S1 / S2 / S3 / S4 / S5
S6 / S7 / S8 / S9 / S10
S11 / S12 / S13 / S14

ESTRUTURAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
CNPJ: 16.430.951/0001-30
ENDEREÇO: BAIRRO BELA VISTA
CIDADE: SÃO FELIX DO CORIBE
ESTADO: BAHIA
CEP:47655000

OBRA:
PÚBLICO

Térreo: 48,20M²
Varanda: 14,40M²
Área Total: 62,20M²

CONTEÚDO:	ESCALA	REVISÃO:
SAPATAS	**1:100**	**0/0**

RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA	FOLHA
Antocélio Ribeiro Teixeira **Eng. Civil - CREA-BA 42370/D**	**15/08/2025**	**1/4**

e-mail: contato@artprojetos.com.br