FOLHA A0



2 - (3D)
Escala



1 - PLANTA CONSTRUTIVA
Escala 1 : 70

LEGENDA DE SERVIÇOS
Obra: Reforma da UBS Juraci Alves da Silva – Entroncamento

1. PAREDES

EXECUTAR PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
EXECUTAR PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR
EXECUTAR EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO + LIXAMENTO

2. TETO

EXECUTAR PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM TETO, DUAS DEMÃOS
EXECUTAR PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM TETO/ÁREA EXTERNA, UMA COR
EXECUTAR EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO + LIXAMENTO

3. ELÉTRICO / HIDRÁULICO

INSTALAR SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC 1” x 1.1/2”
EXECUTAR REVISÃO DE PONTO ELÉTRICO
EXECUTAR PONTO DE ESGOTO EM PVC PARA SANITÁRIO

4. COBERTURA

EXECUTAR RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA (ATÉ 20% DE TELHA NOVA)

5. DIVERSOS

EXECUTAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA/FECHAMENTO EM CHAPA DE POLICARBONATO e=8mm
INSTALAR BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO
EXECUTAR LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO
EXECUTAR PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA/SÃO CARLOS/CURITIBANA EM PLACAS

PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
GESTÃO 2021/2024 - PODER EM AÇÃO

PLANTA CONSTRUTIVA

PROJETO:
Unidade Básica de Saúde -
Juraci Alves da Silva -Entroncamento

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

ENDEREÇO:
Entroncamento – São Félix do Coribe/BA

ENG. CIVIL
CHARLES CORREIA SILVA
CREA: 3000065977BA

Documento assinado digitalmente
gov.br
CHARLES CORREIA SILVA
Data: 26/07/2023 17:04:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRANCHA
FOLHA C101