



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO DO TABOCAL
Poder Executivo Municipal


MEMÓRIA DE CÁLCULO - PIA DE COZINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO DO TABOCAL BA	INSTRUMENTO DE REPASSE: 938364/2022
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	ENC. SOCIAIS 117,73% Hora 73,34% mês
ENDEREÇO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	BDI: 20,47 %
DATA BASE: MARÇO DE 2024 NÃO DESONERADO	DATA: 20/03/2024

SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		PAREDES			
	TOTAIS					
1.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)	1,20 M	1,20 M			
	X		X	X	X	X
	LARGURA (M)		0,85 M			
	=		=	=	=	=
	ÁREA (M2)	1,02 M2	1,02 M2			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		PAREDES	PAREDES		
	TOTAIS					
1.2 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	UNIDADE		4,00 UN	2,00 UN		
	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)		0,60 M	0,15 M		
	X		X	X	X	X
	ALTURA (M)		0,85 M	0,85 M		
	=		=	=	=	=
	ÁREA (M2)	2,30 M2	2,04 M2	0,26 M2		
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		PAREDES	PAREDES		
	TOTAIS					
1.3 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	UNIDADE		4,00 UN	2,00 UN		
	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)		0,60 M	0,15 M		
	X		X	X	X	X
	ALTURA (M)		0,85 M	0,85 M		
	=		=	=	=	=
	ÁREA (M2)	2,30 M2	2,04 M2	0,26 M2		
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		TUBULAÇÃO			
	TOTAIS					
1.4 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)	3,00 M	3,00 M			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		TUBULAÇÃO			
	TOTAIS					
1.5 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNIDADE	2,00 UN	2,00 UN			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		BANCADA			
	TOTAIS					
1.6 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		PAREDES			
	TOTAIS					
1.7 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			
	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)	1,20 M	1,20 M			
	X		X	X	X	X
	LARGURA (M)		0,45 M			
	=		=	=	=	=
	ÁREA (M2)	0,54 M2	0,54 M2			
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		PAREDES			
	TOTAIS					
1.8 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM	UNIDADE		4,00 UN	2,00 UN		

RAFAEL SOARES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 051868863-1

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	X		X	X	X	X
	COMPRIMENTO (M)		0,60 M	0,15 M		
	X		X	X	X	X
	LARGURA (M)		0,85 M	0,85 M		
	=		=	=	=	=
	ÁREA (M2)	2,30 M2	2,04 M2	0,26 M2		
SERVIÇO	AMBIENTE / TRECHO		TUBULAÇÃO			
	TOTAIS					
1.2.1 - CAIXA DE GORDURA PVC DN100	UNIDADE	1,00 UN	1,00 UN			


RAFAEL SOARES RIBEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 051868863-1